

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度富海拡幅富海地区第5舗装工事
工事地名	山口県防府市富海地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅富海地区第5舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	35,417,367		
道路土工	式	1	650,440		
掘削工	式	1	76,020	掘削	70 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	
路体盛土工	式	1	574,420	路体(築堤)盛土	110 m3
				2.5m未満 ;	
舗装工	式	1	12,574,617		
排水性舗装工	式	1	11,636,647	下層路盤(車道・路肩部)	20 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	20 m2
				粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	66 m2
				路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;	
				基層(車道・路肩部)	179 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	
				中間層(車道・路肩部)	179 m2
				改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	102 m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	4,328 m2
アスファルト舗装工	式	1	937,970	下層路盤(車道・路肩部)	6 m2
				路盤	
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				下層路盤(車道・路肩部)	351 m2
				路盤	
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				表層(車道・路肩部)	6 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅富海地区第5舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	351 m2
縁石工	式	1	5,341,364		
作業土工	式	1	5,676		
縁石工	式	1	5,335,688	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) ; 歩車道境界ブロック BB-2-3(200) C種 両面R ;	528 m 20 m
防護柵工	式	1	783,680		
路側防護柵工	式	1	783,680	ガードレール Gr-B-4E(タークアラウン) 塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無 ;	62 m
道路付属施設工	式	1	3,813,889		
道路付属物工	式	1	3,813,889	視線誘導標 土中建込用 片面 φ100 支柱径60.5 光触媒型 タークアラウン 30本以上 ; 1号張コンクリート 2号張コンクリート 3号張コンクリート 1号路肩コンクリート 2号路肩コンクリート	100 本 100 m 168 m 20 m 31 m 31 m
構造物撤去工	式	1	892,377		
構造物取壊し工	式	1	563,877	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版切断	420 m 86 m

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅富海地区第5舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎	280 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎	39 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下；	
運搬処理工	式	1	328,500	殻運搬 アスファルト殻；	45 m3
				殻処分 アスファルト殻；	45 m3
仮設工	式	1	11,361,000		
交通管理工	式	1	11,361,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	35,417,367		
共通仮設費	式	1	6,725,800		
共通仮設費	式	1	683,800		
技術管理費	式	1	258,800	道路施設基本データ作成費用 道路工事完成図等の作成費	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	425,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,042,000		
純工事費	式	1	42,143,167		
現場管理費	式	1	15,890,000		
工事原価	式	1	58,033,167		
一般管理費等	式	1	10,576,833		

積算内訳書

工事名	令和 6 年度富海拡幅富海地区第 5 舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	68,610,000	