

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岩国・大竹道路室の木アクセス第8改良工事
工事地名	山口県岩国市室の木町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	270日間	自	令和 7年 3月25日
		至	令和 7年12月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路室の木アクセス第8改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	48,694,772		
道路土工	式	1	43,225,394		
掘削工	式	1	4,171,964	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満 ;	710 m3
				掘削 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上 ;	7,250 m3
				積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1 式
法面整形工	式	1	401,370	法面整形(切土部) 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	160 m2
				法面整形(切土部) 現場制約無 軟岩I ;	270 m2
残土処理工	式	1	38,652,060		
法面工	式	1	2,751,620		
植生工	式	1	2,751,620	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満 ;	160 m2
				植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満 ;	270 m2
排水構造物工	式	1	1,094,758		
作業土工	式	1	122,820		
側溝工	式	1	690,690	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 01-US-01 (PU1-B300-H300) ;	69 m
排水工	式	1	281,248	KH-I-I	32 m
仮設工	式	1	1,623,000		

積算内訳書

工事名 令和6年度岩国・大竹道路室の木アクセス第8改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,623,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	48,694,772	
共通仮設費	式	1	5,217,800	
共通仮設費	式	1	1,142,800	
運搬費	式	1	656,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	428,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,075,000	
純工事費	式	1	53,912,572	
現場管理費	式	1	13,720,000	
工事原価	式	1	67,632,572	
一般管理費等	式	1	10,247,428	
工事価格	式	1	77,880,000	