

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岩国・大竹道路室の木地区第7改良工事
工事地名	山口県岩国市室の木町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	340日間	自	令和 7年 3月25日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路室の木地区第7改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	131,404,399		
道路土工	式	1	45,942,155		
掘削工	式	1	3,285,364	掘削 軟岩Ⅰ 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上 ; 掘削 軟岩Ⅱ 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上 ; 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	5,080 m3 910 m3 1 式
掘削工 (ICT)	式	1	859,320	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	2,100 m3
法面整形工	式	1	446,880	法面整形 (切土部) 軟岩Ⅱ 現場制約有 軟岩Ⅰ, 軟岩Ⅱ, 中硬岩, 硬岩 ;	140 m2
法面整形工 (ICT)	式	1	532,531	法面整形 (切土部) (ICT) 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土 ; 法面整形 (切土部) (ICT) 軟岩Ⅰ ;	440 m2 170 m2
残土処理工	式	1	40,818,060		
法面工	式	1	64,256,710		
法枠工	式	1	46,110,400	1号吹付枠	1,610 m2
鉄筋挿入工	式	1	18,146,310	鉄筋挿入 削孔径φ65 削孔長3.1m D22 (SD345) 鉄筋長3.5m ネジ 節異形棒鋼 めっき ;	483 本
石・ブロック積 (張) 工	式	1	640,449		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	640,449	現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	10 m

積算内訳書

工事名		令和6年度岩国・大竹道路室の木地区第7改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				18-8-40(高炉)底幅43cm高さ25cm; コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40; 現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート 18-8-40(高炉);	20 m2 5 m3 0.6 m3
カーポート工	式	1	5,781,500		
プラスチックカーポート工	式	1	5,781,500	プラスチックボックス 1号函渠 内幅1.5m内高1.5m;	31 m
排水構造物工	式	1	13,160,585		
作業土工	式	1	3,792,535		
側溝工	式	1	9,368,050	プラスチックU型側溝 PU1-B300-H300 01-US-01(PU1-B300-H300); プラスチックU型側溝 PU1-B450-H450 01-US-01(PU1-B450-H450); プラスチックU型側溝 1号水路	9 m 8 m 173 m
仮設工	式	1	1,623,000		
交通管理工	式	1	1,623,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	131,404,399		
共通仮設費	式	1	14,411,970		

積算内訳書

工事名 令和6年度岩国・大竹道路室の木地区第7改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
共通仮設費	式	1	2,442,970	
運搬費	式	1	656,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	672,970	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,114,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,969,000	
純工事費	式	1	145,816,369	
現場管理費	式	1	41,704,000	
工事原価	式	1	187,520,369	
一般管理費等	式	1	28,189,631	
工事価格	式	1	215,710,000	