

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度山口国道維持出張所管内維持工事 (令和 6 年度)
工事地名	山口国道維持出張所管内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 山口河川国道事務所 道路管理第二課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | | |
| 3) 工 期 | 730日間 | 自 | 令和 6年 4月 1日 |
| | | 至 | 令和 8年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名 令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和6年度)					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	38,115,548		
道路土工	式	1	5,426		
残土処理工	式	1	5,426		
舗装工	式	1	15,897,888		
切削オーバーレイ工	式	1	12,342,540	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000 ;	1,200 m2
				切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;	2,400 m2
				切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(C) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;	300 m2
				殻運搬(路面切削) 切削屑 ;	210 m3
オーバーレイ工	式	1	646,500	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A) 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	300 m2
路面切削工	式	1	76,968	路面切削 带状切削3cm以下 ;	200 m2
				殻運搬(路面切削) 切削屑 ;	2 m3
アスファルト舗装補修工	式	1	2,534,700	パッチング 密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満 ;	30 t
				パッチング 密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満 ;	30 t

積算内訳書

工事名	令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
舗装版目地補修工	式	1	297,180	舗装版目地補修 目地補修シート W=500 ;	300 m
排水構造物工	式	1	1,971,600		
側溝工	式	1	1,971,600	側溝蓋 側溝蓋(A)	40 枚
縁石工	式	1	1,256,400		
縁石工	式	1	1,256,400	歩車道境界ブロック BB-1-3(250) C種(180/210×300×600) ;	200 m
防護柵工	式	1	2,466,300		
路側防護柵工	式	1	812,200	ガードレール メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 ;	10 m
				ガードレール メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無 ;	10 m
				ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無 ;	10 m
				ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 曲線部補正無 ;	10 m
防止柵工	式	1	1,654,100	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ;	50 m
				転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ;	50 m
				転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込 ;	50 m
道路付属施設工	式	1	548,600		
道路付属物工	式	1	548,600	張コンクリート(A)	200 m2

積算内訳書

工事名 令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
擁壁工	式	1	352,102	
作業土工	式	1	25,382	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	326,720	小型擁壁 4 m3 小型重力式擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;
構造物補修工	式	1	2,360,660	
橋梁補修工	式	1	1,378,000	低圧注入工法 2 構造物 ひび割れ注入 1構造物当り補修延べ延長 100m 10%樹脂1種 ;
橋梁塗装工	式	1	982,660	素地調整 200 m2 3種ケレン(動力工具と手工具の併用) ; 下塗 200 m2 弱溶剤形変性10%樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 2回 ; 中塗 200 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回 ; 上塗 200 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回 ;
構造物撤去工	式	1	80,572	
構造物取壊し工	式	1	55,800	コンクリート構造物取壊し 2 m3 無筋構造物 人力施工 ;
排水構造物撤去工	式	1	19,468	蓋版撤去 1 式 グレーチング 蓋 ;
運搬処理工	式	1	5,304	殻運搬 2 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	13,176,000	

積算内訳書

工事名		令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	13,176,000	交通誘導警備員	1 式
道路維持	式	1	70,193,130		
道路付属物復旧工	式	1	7,594,125		
付属物復旧工	式	1	7,594,125	;別紙内訳書4 ガート・レール復旧 25 m Gr-B-4E ガート・レール復旧 25 m Gr-B-2B ガート・レール復旧 25 m 路側用 ガート・レール復旧 25 m 分離帯用 ガート・パイプ復旧 25 m Gp-Bp-2E ガート・パイプ復旧 25 m Gp-Bp-2B ガート・パイプ復旧 50 m 転落(横断)防止柵復旧 25 m 柵高0.8m 土中建込用; 転落(横断)防止柵復旧 25 m 柵高0.8m コンクリート建込用; 転落(横断)防止柵復旧 50 m 標識板復旧 5 枚 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下; 標識板復旧 5 枚 2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下; 視線誘導標復旧 125 本 10本未満; 車線分離標復旧 50 本 10本未満;	

積算内訳書

工事名		令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路清掃工	式	1	5,812,825		
路面清掃工	式	1	3,681,992	路面清掃(機械) 50 km 路面清掃(路肩部・人力) 40 km 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 3,000 m2 歩道 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 200 m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通； 路面清掃(中央分離帯・人力) 200 m2 中央分離帯 塵埃量普通；	
排水施設清掃工	式	1	2,130,833	側溝清掃(人力) 1,000 m 無蓋； 側溝清掃(人力) 300 m 有蓋 コンクリート蓋； 側溝清掃(人力) 300 m 有蓋 鋼蓋(鉄片締有)； 側溝清掃(機械) 500 m 組合せ清掃作業(樹含む) 側溝断面積0.125m2未 満・堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 1,000 m 単独清掃(樹含む)； 側溝清掃(機械) 20 km 組合せ移動； 側溝清掃(機械) 100 km 単独移動； 管渠清掃 50 m (機械) 側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排 水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式 (貸与)； 管渠清掃 50 km (機械) 側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未	

積算内訳書

工事名	令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				溝排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(; 枘清掃 50 箇所 (人力) 人力清掃 貸与 土砂厚 20cm; 枘清掃 10 箇所 (機械) 機械清掃 貸与 土砂厚 20cm;	
除草工	式	1	4,776,000		
道路除草工	式	1	4,776,000	道路除草(複合)	40,000 m2
冬期対策施設工	式	1	1,062,400		
冬期安全施設工	式	1	1,062,400	看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り;	400 枚
応急処理工	式	1	50,947,780		
応急処理作業工	式	1	7,721,680	散乱物処理 50 箇所 100m2以下/1箇所; 散乱物処理 50 箇所 100m2を超え700m2以下/1箇所; 落下物処理 500 件 20件以下/1回当り; 看板等の設置・取り外し 10 枚 35枚以下/1回当り; 放置自転車等撤去 10 回 10台以下/1回;	
応急施設補修・災害応急処理等	式	1	43,226,100	労務費 1 式 ;別紙内訳書1 機械費 1 式 ;別紙内訳書2 材料費 1 式 ;別紙内訳書3	

積算内訳書

工事名	令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
雪寒	式	1	12,794,720	
除雪工	式	1	12,794,720	
一般除雪工	式	1	3,289,000	除雪トラック 100 時間 除雪専用型 7t級 昼間 貸与； 除雪トラック 100 時間 除雪専用型 7t級 夜間 貸与；
凍結防止工	式	1	4,017,000	凍結防止剤散布 100 時間 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 200 時間 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損耗品貸与；
雪道巡回工	式	1	680,300	雪道通常巡回 10 回 パトロール車 ライトパノ 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込； 雪道通常巡回 10 回 パトロール車 ライトパノ 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込；
待機費	式	1	4,808,420	運転要員 1 式 除雪トラック 夜間； 運転要員 1 式 除雪ゲレダ 夜間； 運転要員 1 式 凍結防止剤散布 夜間； 世話役 1 式 夜間；
電気設備	式	1	2,732,976	
道路照明維持補修工	式	1	2,732,976	
道路照明維持工(管球類・道路照明)	式	1	789,750	高圧ナトリウムランプ 取替 5 個 NHF-180；

積算内訳書

工事名		令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				高圧ナトリウムランプ取替 NHT-180;	20 個
				高圧ナトリウムランプ取替 NHF-220;	5 個
				高圧ナトリウムランプ取替 NHT-220;	5 個
				高圧ナトリウムランプ取替 NHT-270;	5 個
				高圧ナトリウムランプ取替 NHF-360;	5 個
道路照明維持工(管球類・地下道照明 その他)	式	1	373,030	蛍光灯取替 FLR-40(3波長形)レットスタート形;	70 個
				蛍光灯取替 FHF-32/45 HI直管形;	25 個
道路照明維持工(安定器)	式	1	397,400	安定器取替 HF-200/NH-180;	15 個
				安定器取替 HF-250/NH-220;	10 個
道路照明維持工(自動点滅器)	式	1	65,460	自動点滅器取替 200V 6A プラグイン式;	10 個
移動拘束費	式	1	1,107,336	移動拘束費	105 時間
				高所作業車移動拘束費	24 時間
直接工事費	式	1	123,836,374		
共通仮設費	式	1	14,416,285		
共通仮設費	式	1	3,028,285		
運搬費	式	1	158,285	建設機械運搬費	1 式
				路面清掃車運転	1 台
				排水管清掃車運転	1 台
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,870,000		

積算内訳書

工事名	令和 6 年度山口国道維持出張所管内維持工事 (令和 6 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	11,388,000	
純工事費	式	1	138,252,659	
現場管理費	式	1	58,865,000	
工事原価	式	1	197,117,659	
一般管理費等	式	1	30,882,341	
工事価格	式	1	228,000,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和7年度)
工事地名	山口国道維持出張所管内

2. 工事内容

- | | | | |
|---------|-------------------|---|-----------|
| 1) 事務所名 | 山口河川国道事務所 道路管理第二課 | | |
| 2) 主工種 | 道路維持工事 | | |
| 3) 工期 | 730日間 | 自 | 令和6年4月1日 |
| | | 至 | 令和8年3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	38,115,548		
道路土工	式	1	5,426		
残土処理工	式	1	5,426		
舗装工	式	1	15,897,888		
切削オーバーレイ工	式	1	12,342,540	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000;	1,200 m2
				切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000;	2,400 m2
				切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(C) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000;	300 m2
				殻運搬(路面切削) 切削屑;	210 m3
オーバーレイ工	式	1	646,500	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A) 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超;	300 m2
路面切削工	式	1	76,968	路面切削 带状切削3cm以下; 殻運搬(路面切削) 切削屑;	200 m2 2 m3
アスファルト舗装補修工	式	1	2,534,700	パッチング 密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満; パッチング 密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満;	30 t 30 t

積算内訳書

工事名	令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
舗装版目地補修工	式	1	297,180	舗装版目地補修 目地補修シート W=500 ;	300 m
排水構造物工	式	1	1,971,600		
側溝工	式	1	1,971,600	側溝蓋 側溝蓋 (A)	40 枚
縁石工	式	1	1,256,400		
縁石工	式	1	1,256,400	歩車道境界ブロック BB-1-3 (250) C種 (180/210×300×600) ;	200 m
防護柵工	式	1	2,466,300		
路側防護柵工	式	1	812,200	ガードレール メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 ;	10 m
				ガードレール メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無 ;	10 m
				ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無 ;	10 m
				ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 曲線部補正無 ;	10 m
防止柵工	式	1	1,654,100	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ;	50 m
				転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ;	50 m
				転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込 ;	50 m
道路付属施設工	式	1	548,600		
道路付属物工	式	1	548,600	張コンクリート (A)	200 m2

積算内訳書

工事名 令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
擁壁工	式	1	352,102	
作業土工	式	1	25,382	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	326,720	小型擁壁 4 m3 小型重力式擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;
構造物補修工	式	1	2,360,660	
橋梁補修工	式	1	1,378,000	低圧注入工法 2 構造物 ひび割れ注入 1構造物当り補修延べ延長 100m 1ボキ樹脂1種 ;
橋梁塗装工	式	1	982,660	素地調整 200 m2 3種ケレン(動力工具と手工具の併用) ; 下塗 200 m2 弱溶剤形変性ボキ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 2回 ; 中塗 200 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回 ; 上塗 200 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回 ;
構造物撤去工	式	1	80,572	
構造物取壊し工	式	1	55,800	コンクリート構造物取壊し 2 m3 無筋構造物 人力施工 ;
排水構造物撤去工	式	1	19,468	蓋版撤去 1 式 グレーチング蓋 ;
運搬処理工	式	1	5,304	殻運搬 2 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	13,176,000	

積算内訳書

工事名		令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	13,176,000	交通誘導警備員	1 式
道路維持	式	1	70,193,130		
道路付属物復旧工	式	1	7,594,125		
付属物復旧工	式	1	7,594,125	;別紙内訳書4 ガート・レーン復旧 25 m Gr-B-4E ガート・レーン復旧 25 m Gr-B-2B ガート・レーン復旧 25 m 路側用 ガート・レーン復旧 25 m 分離帯用 ガート・バィフ復旧 25 m Gp-Bp-2E ガート・バィフ復旧 25 m Gp-Bp-2B ガート・バィフ復旧 50 m 転落(横断)防止柵復旧 25 m 柵高0.8m 土中建込用; 転落(横断)防止柵復旧 25 m 柵高0.8m コンクリート建込用; 転落(横断)防止柵復旧 50 m 標識板復旧 5 枚 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下; 標識板復旧 5 枚 2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下; 視線誘導標復旧 125 本 10本未満; 車線分離標復旧 50 本 10本未満;	

積算内訳書

工事名		令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路清掃工	式	1	5,812,825		
路面清掃工	式	1	3,681,992	路面清掃(機械)	50 km
				路面清掃(路肩部・人力)	40 km
				塵埃量普通；	
				路面清掃(歩道・人力)	3,000 m2
				歩道 塵埃量普通；	
				路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	200 m2
				横断歩道橋・地下道 塵埃量普通；	
				路面清掃(中央分離帯・人力)	200 m2
				中央分離帯 塵埃量普通；	
排水施設清掃工	式	1	2,130,833	側溝清掃(人力)	1,000 m
				無蓋；	
				側溝清掃(人力)	300 m
				有蓋 コンクリート蓋；	
				側溝清掃(人力)	300 m
				有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；	
				側溝清掃(機械)	500 m
				組合せ清掃作業(桝含む) 側溝断面積0.125m2未	
				満・堆積率50%未満；	
				側溝清掃(機械)	1,000 m
				単独清掃(桝含む)；	
				側溝清掃(機械)	20 km
				組合せ移動；	
				側溝清掃(機械)	100 km
				単独移動；	
				管渠清掃	50 m
				(機械)	
				側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排	
				水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式	
				(貸与)；	
				管渠清掃	50 km
				(機械)	
				側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未	

積算内訳書

工事名		令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				溝排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(; 柵清掃 (人力) 人力清掃 貸与 土砂厚 20cm; 柵清掃 (機械) 機械清掃 貸与 土砂厚 20cm;	50 箇所 10 箇所
除草工	式	1	4,776,000		
道路除草工	式	1	4,776,000	道路除草(複合)	40,000 m2
冬期対策施設工	式	1	1,062,400		
冬期安全施設工	式	1	1,062,400	看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り;	400 枚
応急処理工	式	1	50,947,780		
応急処理作業工	式	1	7,721,680	散乱物処理 100m2以下/1箇所; 散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所; 落下物処理 20件以下/1回当り; 看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り; 放置自転車等撤去 10台以下/1回;	50 箇所 50 箇所 500 件 10 枚 10 回
応急施設補修・災害応急処理等	式	1	43,226,100	労務費 ;別紙内訳書1 機械費 ;別紙内訳書2 材料費 ;別紙内訳書3	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名		令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
雪寒	式	1	12,794,720		
除雪工	式	1	12,794,720		
一般除雪工	式	1	3,289,000	除雪トラック 除雪専用型 7t級 昼間 貸与；	100 時間
				除雪トラック 除雪専用型 7t級 夜間 貸与；	100 時間
凍結防止工	式	1	4,017,000	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損 耗品貸与；	100 時間
				凍結防止剤散布 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損 耗品貸与；	200 時間
雪道巡回工	式	1	680,300	雪道通常巡回 パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品 持込；	10 回
				雪道通常巡回 パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品 持込；	10 回
待機費	式	1	4,808,420	運転要員 除雪トラック 夜間；	1 式
				運転要員 除雪グレーダ 夜間；	1 式
				運転要員 凍結防止剤散布 夜間；	1 式
				世話役 夜間；	1 式
電気設備	式	1	2,732,976		
道路照明維持補修工	式	1	2,732,976		
道路照明維持工(管球類・道路照明)	式	1	789,750	高圧ナトリウムランプ 取替 NHF-180；	5 個

積算内訳書

工事名	令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				高圧ナトリウムランプ取替 NHT-180 ;	20 個
				高圧ナトリウムランプ取替 NHF-220 ;	5 個
				高圧ナトリウムランプ取替 NHT-220 ;	5 個
				高圧ナトリウムランプ取替 NHT-270 ;	5 個
				高圧ナトリウムランプ取替 NHF-360 ;	5 個
道路照明維持工(管球類・地下道照明 その他)	式	1	373,030	蛍光ランプ取替 FLR-40 (3波長形) プラットスタート形 ;	70 個
				蛍光ランプ取替 FHF-32/45 Hi直管形 ;	25 個
道路照明維持工(安定器)	式	1	397,400	安定器取替 HF-200/NH-180 ;	15 個
				安定器取替 HF-250/NH-220 ;	10 個
道路照明維持工(自動点滅器)	式	1	65,460	自動点滅器取替 200V 6A プラグイン式 ;	10 個
移動拘束費	式	1	1,107,336	移動拘束費	105 時間
				高所作業車移動拘束費	24 時間
直接工事費	式	1	123,836,374		
共通仮設費	式	1	14,471,585		
共通仮設費	式	1	3,083,585		
運搬費	式	1	158,285	建設機械運搬費	1 式
				路面清掃車運転	1 台
				排水管清掃車運転	1 台
技術管理費	式	1	55,300	道路施設基本データ作成費	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,870,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,388,000	
純工事費	式	1	138,307,959	
現場管理費	式	1	58,865,000	
工事原価	式	1	197,172,959	
一般管理費等	式	1	30,887,041	
工事価格	式	1	228,060,000	