

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岩国・大竹道路室の木地区第10改良工事
工事地名	山口県岩国市室の木町地内

2. 工事内容

1)	事務所名	山口河川国道事務所 工務課		
2)	主 工 種	道路改良工事		
3)	工 期	270日間	自	令和 7年 3月25日
			至	令和 7年12月19日
4) 工事概要				

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路室の木地区第10改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	49,489,960		
道路土工	式	1	47,358,260		
掘削工	式	1	7,245,938	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	3,900 m3
				掘削 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上；	8,350 m3
				土砂等運搬 軟岩；	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
路体盛土工	式	1	1,006,740	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	4,700 m3
法面整形工	式	1	2,375,922	法面整形(切土部) 現場制約無 片質土、砂及び砂質土、粘性土；	450 m2
				法面整形(切土部) 現場制約無 軟岩I；	1,640 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	880 m2
残土処理工	式	1	36,729,660		
排水構造物工	式	1	340,600		
場所打水路工	式	1	340,600	1号側溝	200 m
舗装工	式	1	979,600		
アスファルト舗装工	式	1	979,600	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	400 m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	400 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路室の木地区第10改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	811,500	
交通管理工	式	1	811,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	49,489,960	
共通仮設費	式	1	5,337,000	
共通仮設費	式	1	1,099,000	
運搬費	式	1	656,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	443,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,238,000	
純工事費	式	1	54,826,960	
現場管理費	式	1	14,268,000	
工事原価	式	1	69,094,960	
一般管理費等	式	1	10,625,040	
工事価格	式	1	79,720,000	

検索

矢一

前へ 次へ

置換後の文字列

入力データリスト

工事名		令和 6 年度岩国・大竹道路室の木地区第 10 改良工事 / (当 初)			事業区分	道路新設・改築
					工事区分	道路改良
区分	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛	単 位	数 量 前回／今回	単 価 前回／今回	金 額 前回／今回	摘 要
入 力 条 件						
1	道路改良	式	1		49,489,960	週休 2 日 (閉所) 4 週 8 休以上 (月単位) 地区 岩国
2	道路土工					地区 岩国
3	掘削工					地区 岩国
4	掘削					第 1 号単価表 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025. 2 歩掛適用 2025. 2 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02 一括割増率 0% 機械補正 0 材料補正 1.000 4 週 8 休以上 (月単位)
Adobe Acrobat Acrobat による文書の検索が終了しました。一致するものではありませんでした。 OK						
				Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土の有無 押土無 Q04 障害の有無 障害無 Q05 施工数量 10,000m3以上50,000m3未満 Q06 掘削費 掘削		m 3
6P (1)	掘削 土砂・オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 10,000m3以上50,000m3未満 標準単価 (228.49) 機械構成比率 (44.26 %)	215.7 215.7	CB210100 単位数量 1 管理費区分 単価適用 2025. 2 歩掛適用 2025. 2 労務調整 1 超過-規制 00-00-00-02

