

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度山口西部地区桥梁补修工事
工事地名	山口県宇部市西岐波字黒崎地内外

2. 工事内容

[illegible]

積算内訳書

工事名	令和6年度山口西部地区橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
橋梁保全工事	式	1	19,752,493	
舗装工	式	1	835,982	
橋面防水工	式	1	162,426	橋面防水 69 m2 塗膜防水；
薄層カー舗装工	式	1	673,556	薄層カー舗装 69 m2 樹脂モルタル舗装 t=8mm； 調整舗装 37 m2 コンクリート(1号) Mt=35mm；
橋梁付属物工	式	1	1,121,320	
排水施設工	式	1	1,121,320	排水装置補修 4 箇所 排水柵取替 4 箇所 鋼製φ280；
横断歩道橋工	式	1	8,608,700	
鋼部材補修工	式	1	8,608,700	鋼部材補修 31 部材
現場塗装工	式	1	2,757,489	
橋梁塗装工	式	1	2,757,489	素地調整 190 m2 1種ケレン(ブラスト処理)； 下塗 190 m2 有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回； 下塗 190 m2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 2回； 中塗 190 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 190 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；

積算内訳書

工事名	令和6年度山口西部地区橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
構造物撤去工	式	1	379,972		
構造物取壊し工	式	1	374,394	既設舗装はぎ取り	69 m2
運搬処理工	式	1	5,578	廃プラスチック運搬 塩ビ管； 廃プラスチック処分 現場発生品運搬 鋼材等；	0.01 t 0.01 t 1 式
仮設工	式	1	6,049,030		
足場工	式	1	2,591,550		
交通管理工	式	1	3,457,480	交通誘導警備員	1 式
橋梁保全工事	式	1	12,846,985		
舗装工	式	1	801,605		
橋面防水工	式	1	150,656	橋面防水 塗膜防水；	64 m2
薄層カー舗装工	式	1	650,949	薄層カー舗装 樹脂モルタル舗装 t=8mm； 調整舗装 コンクリート(1号) Mt=50mm； 調整舗装 コンクリート(1号) t=22mm；	64 m2 47 m2 18 m2
橋梁付属物工	式	1	236,170		
排水施設工	式	1	200,790	排水装置補修 排水樹 撤去・再設置 鋼製φ280； 排水樹 取替 鋼製φ280；	1 箇所 2 箇所 1 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度山口西部地区橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
橋梁用高欄工	式	1	35,380	高欄補修	1 箇所
横断歩道橋工	式	1	5,980,000		
鋼部材補修工	式	1	5,980,000	鋼部材補修	26 部材
現場塗装工	式	1	1,248,126		
橋梁塗装工	式	1	1,248,126	素地調整 1種ケレン(ブラスト処理) ; 下塗 有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回 ; 下塗 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗 装回数 2回 ; 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装 回数 1回 ; 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回 ;	86 m2 86 m2 86 m2 86 m2 86 m2
構造物撤去工	式	1	348,114		
構造物取壊し工	式	1	347,264	既設舗装はぎ取り	64 m2
運搬処理工	式	1	850	現場発生品運搬 鋼材等 ;	1 式
仮設工	式	1	4,232,970		
足場工	式	1	1,263,780		
交通管理工	式	1	2,969,190	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度山口西部地区橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
直接工事費	式	1	32,599,478	
共通仮設費	式	1	7,109,800	
共通仮設費	式	1	433,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	375,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,676,000	
純工事費	式	1	39,709,278	
現場管理費	式	1	22,187,000	
工事原価	式	1	136,558,285	
一般管理費等	式	1	19,911,715	
工事価格	式	1	156,470,000	

積算内訳書

工事名		令和 6 年度山口西部地区橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	22,546,425		
舗装工	式	1	827,724		
橋面防水工	式	1	162,426	橋面防水 塗膜防水；	69 m2
薄層カー舗装工	式	1	665,298	薄層カー舗装 樹脂モルタル舗装 t=8mm； 調整舗装 コンクリート(1号) Mt=42mm；	69 m2 69 m2
橋梁付属物工	式	1	121,860		
排水施設工	式	1	121,860	排水柵取替 鋼製φ280；	2 箇所
横断歩道橋工	式	1	12,975,200		
鋼部材補修工	式	1	12,975,200	鋼部材補修	56 部材
現場塗装工	式	1	1,886,703		
橋梁塗装工	式	1	1,886,703	素地調整 1種ケレン(ブラスト処理)； 下塗 有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回； 下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗 装回数 2回； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装 回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；	130 m2 130 m2 130 m2 130 m2 130 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度山口西部地区橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
構造物撤去工	式	1	378,118	
構造物取壊し工	式	1	374,394	既設舗装はぎ取り 69 m2
運搬処理工	式	1	3,724	現場発生品運搬 1 式 鋼材等；
仮設工	式	1	6,356,820	
足場工	式	1	1,152,040	
交通管理工	式	1	5,204,780	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	22,546,425	
共通仮設費	式	1	5,813,000	
共通仮設費	式	1	617,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	617,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,196,000	
純工事費	式	1	28,359,425	
現場管理費	式	1	16,772,000	
工事原価	式	1	45,131,425	

積算内訳書

工事名	令和6年度山口西部地区橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
橋梁保全工事	式	1	13,243,582		
橋梁付属物工	式	1	473,910		
排水施設工	式	1	473,910	取付金具取替 排水桝取替 (鋼製φ280) 20kg/個以上110kg/個未満；	3箇所 3箇所
横断歩道橋工	式	1	3,139,732		
部材補修工	式	1	560,440	鋼部材補修 コンクリート部材補修	2箇所 1箇所
表面被覆工	式	1	2,358,624	紫外線硬化型FRPシート 紫外線照射無し 0.01m2以上；	31.1m2
滞水対策工	式	1	220,668	滞水目地 (A)	42m
現場塗装工	式	1	4,454,832		
橋梁塗装工	式	1	4,439,104	素地調整 塗膜系剥離剤； 素地調整 1種ケレン(ブラスト処理)； 下塗 有機ゾンリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回； 下塗 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 2回； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 塗装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回；	200m2 190m2 190m2 190m2 190m2 190m2

積算内訳書

工事名		令和6年度山口西部地区橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
橋梁塗装工	式	1	4,243	素地調整 動力工具処理；	0.3 m2
				下塗 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回；	0.3 m2
				下塗 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回；	0.3 m2
				中塗 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回；	0.3 m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回；	0.3 m2
橋梁塗装工	式	1	11,485	素地調整 ブラスト処理；	0.7 m2
				下塗 有機ジンクリッチハイント(2回塗り/層) 塗装回数 1回；	0.7 m2
				下塗 変性エポキシ樹脂塗料((1層) 塗装回数 2回；	0.7 m2
				中塗 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回；	0.7 m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回；	0.7 m2
構造物撤去工	式	1	4,528		
構造物取壊し工	式	1	3,322	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	0.1 m3
運搬処理工	式	1	1,206	現場発生品運搬 鋼材等；	1 式
仮設工	式	1	5,170,580		
足場工	式	1	1,980,780		

