

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道2号守内地区外歩道設置工事
工事地名	山口県岩国市守内地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 交通対策課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	333日間	自	令和7年4月1日
		至	令和8年2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号守内地区外歩道設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	73,665,809		
道路土工	式	1	477,985		
掘削工	式	1	9,705	掘削	30 m3
路体盛土工	式	1	59,430	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	
残土処理工	式	1	408,850	路体(築堤)盛土	10 m3
擁壁工	式	1	625,810	2.5m未満 ;	
作業土工	式	1	70,870		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	554,940	小型擁壁	6 m3
舗装工	式	1	1,486,430	1号小型擁壁	
アスファルト舗装工	式	1	922,077	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) ;	
透水性舗装工	式	1	460,351	フィルター層	74 m2
				仕上り厚 50mm ;	
				下層路盤(歩道部)	74 m2
				路盤	
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	
				表層(歩道部)	191 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	
透水性舗装工	式	1	104,002	フィルター層	25 m2
				仕上り厚 50mm ;	
				下層路盤(歩道部)	25 m2
				路盤	
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号守内地区外歩道設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				表層 2.4m以上 舗装厚 50mm ;	25 m2
排水構造物工	式	1	2,407,401		
作業土工	式	1	79,881		
側溝工	式	1	2,016,300	管(函)渠型側溝 円形側溝(A) 幅 30cm 高さ 30cm ;	66 m
管渠工	式	1	16,240	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300	1 m
集水樹・マンホール工	式	1	294,980	現場打ち集水樹 1号集水樹 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水樹 2号集水樹 現場打材 コンクリート(1号) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				プレキャスト集水樹 3号集水樹	1 箇所
縁石工	式	1	159,706		
縁石工	式	1	159,706	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	15 m
				歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	7 m
防護柵工	式	1	3,254,680		
路側防護柵工	式	1	983,400	ガードパイプ Gp-Ap-2B Gp-Ap-2B メッキ品 20m以上100m未満 曲線部補正 無 ;	44 m
防止柵工	式	1	629,640	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ;	44 m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号守内地区外歩道設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵基礎工	式	1	1,641,640	1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ防護柵基礎	44	m
区画線工	式	1	14,674			
区画線工	式	1	14,674	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	44	m
道路付属施設工	式	1	34,192,382			
作業土工	式	1	353,689			
道路付属物工	式	1	33,838,693	1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ張出歩道 2号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ張出歩道 1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ張出歩道基礎 足場 重力式擁壁 1号土留壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 視線誘導標 防護柵取付 10本未満 ; 距離標補助板 (A)	38 5 33 1 3 1 1	m m m 式 m3 本 本
構造物撤去工	式	1	403,901			
防護柵撤去工	式	1	88,272	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	48	m
構造物取壊し工	式	1	225,569	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 ; 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5 c m ; 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 18 c m ;	67 123 69	m m2 m2
運搬処理工	式	1	90,060	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ; 殻処分	19 19	m3 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号守内地区外歩道設置工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				757711ト設； 現場発生品運搬	0.92 t
仮設工	式	1	30,642,840		
防護施設工	式	1	327,240		
交通管理工	式	1	30,315,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	73,665,809		
共通仮設費	式	1	10,799,570		
共通仮設費	式	1	884,570		
運搬費	式	1	55,770	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	770,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	9,915,000		
純工事費	式	1	84,465,379		
現場管理費	式	1	29,255,000		
工事原価	式	1	134,974,752		
一般管理費等	式	1	22,015,248		
工事価格	式	1	156,990,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号守内地区外歩道設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	13,145,373		
道路土工	式	1	227,381		
掘削工	式	1	2,911	掘削	9 m3
				土砂 オープンカット 押土無・障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	178,290	路体(築堤)盛土	30 m3
				2.5m未満；	
残土処理工	式	1	46,180		
擁壁工	式	1	2,667,730		
作業土工	式	1	329,730		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,338,000	小型擁壁	20 m3
				1号小型擁壁	
				0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)；	
舗装工	式	1	1,798,936		
アスファルト舗装工	式	1	409,881		
透水性舗装工	式	1	1,077,005	フィルター層	271 m2
				仕上り厚 50mm；	
				下層路盤(歩道部)	274 m2
				路盤	
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	
				表層	277 m2
				2.4m以上 舗装厚 40mm；	
透水性舗装工	式	1	296,568	フィルター層	68 m2
				仕上り厚 50mm；	
				下層路盤(歩道部)	68 m2
				路盤	
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
				表層	68 m2

積算内訳書

工事名 令和6年度国道2号守内地区外歩道設置工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				2.4m以上 舗装厚 50mm ;
コンクリート舗装工	式	1	15,482	下層路盤(歩道部) 5 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層 5 m2 コンクリート(1号) t=70 ;
排水構造物工	式	1	3,100,830	
作業土工	式	1	214,430	
側溝工	式	1	2,481,600	管(函)渠型側溝 80 m 円形側溝(A) 幅 30cm 高さ 30cm ;
集水桝・マンホールの工	式	1	404,800	現場打ち集水桝 4箇所 1号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;
縁石工	式	1	1,297,281	
作業土工	式	1	11,530	
縁石工	式	1	1,285,751	歩車道境界ブロック 47 m 1号歩車道境界ブロック 歩車道境界ブロック 21 m 2号歩車道境界ブロック 歩車道境界ブロック 14 m 3号歩車道境界ブロック 歩車道境界ブロック 15 m 4号歩車道境界ブロック 歩車道境界ブロック 18 m BB-2-1(200) 地先境界ブロック 15 m 1号地先境界ブロック
防護柵工	式	1	34,300	

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号守内地区外歩道設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防止柵工	式	1	34,300	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	2 m
道路付属施設工	式	1	312,020		
道路付属物工	式	1	312,020	視線誘導標 土中建込 10本未満； 視線誘導標 土中建込 10本未満； 車線分離標 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；	3 本 2 本 9 本
構造物撤去工	式	1	785,495		
構造物取壊し工	式	1	620,899	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 7cm；	23 m3 170 m 44 m 328 m2 18 m2
排水構造物撤去工	式	1	3,204	蓋版撤去 グレーチング 蓋；	14 枚
運搬処理工	式	1	161,392	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 現場発生品運搬	24 m3 16 m3 24 m3 16 m3 0.44 t

