

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道191号平安古地区歩道設置工事
工事地名	山口県萩市平安古地内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 山口河川国道事務所 交通対策課
2) 主 工 種 道路改良工事
3) 工 期 365日間 自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度国道191号平安古地区歩道設置工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	108,534,932		
道路土工	式	1	3,614,807		
掘削工	式	1	252,330	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	780 m3
路体盛土工	式	1	53,487	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	9 m3
路床盛土工	式	1	181,170	路床盛土 2.5m未満；	30 m3
残土処理工	式	1	3,127,820		
擁壁工	式	1	242,779		
作業土工	式	1	53,959		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	188,820	小型擁壁 1号小型重力式擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；	2 m3
舗装工	式	1	22,836,728		
アスファルト舗装工	式	1	3,724,179	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 50mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	451 m2 451 m2 474 m2 474 m2
アスファルト舗装工	式	1	3,412	上層路盤(車道・路肩部) 路盤 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm；	1 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度国道191号平安古地区歩道設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1 m2
アスファルト舗装工	式	1	11,106		
透水性舗装工	式	1	980,295	フィルター層 仕上り厚 50mm； 下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層 透水性(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm；	228 m2 228 m2 227 m2
透水性舗装工	式	1	405,455	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm； 下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm；	83 m2 83 m2 83 m2
透水性舗装工	式	1	244,416	下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 基層(歩道部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ； 表層 開粒度As改質Ⅱ型(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm；	38 m2 38 m2 38 m2
透水性舗装工	式	1	148,833	表層 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm；	69 m2
薄層カー舗装工	式	1	3,769,051	下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm； 基層(歩道部) 粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上；	252 m2 252 m2

積算内訳書

工事名		令和6年度国道191号平安古地区歩道設置工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				中間層(歩道部)	233	m2
				粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上；		
				表層(歩道部)	233	m2
				密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上；		
ブロック舗装工	式	1	9,597,020	薄層カー舗装	233	m2
				灰色 RPN-301；		
				フィルター層	1,010	m2
				砂 仕上り厚 50mm；		
				下層路盤(歩道部)	1,010	m2
				路盤		
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；		
				インターロッキングブロック舗装	1,010	m2
ブロック舗装工	式	1	1,236,672	特殊品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上；		
				フィルター層	114	m2
				砂 仕上り厚 50mm；		
				下層路盤(歩道部)	114	m2
				路盤		
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				インターロッキングブロック舗装	114	m2
				特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上；		
ブロック舗装工	式	1	932,688	下層路盤(歩道部)	68	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	68	m2
				瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 100mm；		
				インターロッキングブロック舗装	68	m2
				特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚 20mm 100m2以上；		
				フィルター層	102	m2
				砂 仕上り厚 50mm；		
ブロック舗装工 視覚障害者誘導ブロック舗装(A)	式	1	1,360,884	下層路盤(歩道部)	102	m2
				路盤		
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；		

積算内訳書

工事名		令和6年度国道191号平安古地区歩道設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 設置 30cm×30cm ;	102	m2
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 舗装 (B)	式	1	112,392	ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 仕上り厚 50mm ; 下層路盤 (歩道部) 路盤 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ RC-40 仕上り厚 150mm ; 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 設置 30cm×30cm ;	8 8 8	m2 m2 m2
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 舗装 (C)	式	1	88,025	下層路盤 (歩道部) 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ RC-40 仕上り厚 200mm ; 上層路盤 (車道・路肩部) 瀝青安定処理材 (30) 仕上り厚 100mm ; 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 設置 30cm×30cm ;	5 5 5	m2 m2 m2
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 舗装 (D)	式	1	222,300	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 設置 30cm×30cm ;	19	m2
排水構造物工	式	1	51,975,613			
作業土工	式	1	1,388,411			
側溝工	式	1	43,030,130	1号路肩側溝 2号路肩側溝 3号路肩側溝 管 (函) 渠型側溝 1号円形側溝 幅 30cm 高さ 30cm ; 管 (函) 渠型側溝 1号暗渠側溝 幅 30cm 高さ 30cm ;	25 67 21 461 2	m m m m m

積算内訳書

工事名		令和6年度国道191号平安古地区歩道設置工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				鋼製路肩排水溝 (A)	43	m
				鋼製路肩排水溝 (B)	11	m
				鋼製路肩排水溝 (C)	10	m
				自由勾配側溝	15	m
				1号自由勾配側溝		
				B300 ;		
				自由勾配側溝	4	m
				2号自由勾配側溝		
				B300 ;		
				自由勾配側溝	19	m
管渠工	式	1	398,652	3号自由勾配側溝		
				B600 ;		
				1号側溝蓋	41	m
				2号側溝蓋	69	m
				暗渠排水管	18	m
				1号排水管		
				据付 直管 50~150mm ;		
				鉄筋コンクリート台付管	11	m
				CP-PH-D300		
				鉄筋コンクリート台付管	4	m
集水桝・マンホール工	式	1	7,158,420	CP-PH-D600		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				1号集水桝		
				現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				2号集水桝		
				現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				3号集水桝		
				現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				4号集水桝		
				現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打ち集水桝	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度国道191号平安古地区歩道設置工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				5号集水桝 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 6号集水桝 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 7号集水桝 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 8号集水桝 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ; プラスチック集水桝 円形側溝桝 (A) φ300用 並目 ; プラスチック集水桝 円形側溝桝 (B) φ300用 細目 ; 鋼製側溝桝 (A) 1号床版蓋	1 1 1 30 2 6 1	箇所 箇所 箇所 箇所 箇所
縁石工	式	1	15,531,152			
作業土工	式	1	115,300			
縁石工	式	1	15,415,852	歩車道境界ブロック BB-1-3 (250) C種 (180/210×300×600) ; 歩車道境界ブロック BB-2-3 (200) C種 180/205×300×600 両面R ; 歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック B種 180/205×H250×L600 両面R片斜 擬石 ; 歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	25 58 372 145	m m m m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道191号平安古地区歩道設置工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				190×H100×L600 出入口(斜)用片面R 擬石； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 76 m 3号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種 180/205×H250×L600 片面R 擬石； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3 m 4号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 190×H100×L600 出入口(斜)用片面R 擬石； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 34 m 5号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種 180/205×H250×L600 両面R片斜 擬石； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 25 m 6号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 190×H100×L600 出入口(斜)用片面R 擬石； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 28 m 7号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種 180/205×H250×L600 両面R片斜 擬石； 8号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 8 m 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 185 m 1号地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 120×120×600 (A) 擬石； 1号植樹ﾌﾞﾛｯｸ 449 m 120×120×600 (A) 擬石；	
区画線工	式	1	1,810		
区画線工	式	1	1,810	溶融式区画線 2 m 溶融式手動 ゼﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	
道路植栽工	式	1	483,680		
道路植栽工	式	1	483,680	植樹帯盛土 80 m3 土砂；	
道路付属施設工	式	1	1,298,330		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道191号平安古地区歩道設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	495,950		
照明工	式	1	691,800	1号照明柱基礎	2 基
				2号照明柱基礎	1 基
				3号照明柱基礎	1 基
管路工	式	1	110,580	1号引込管	9 m
				2号引込管	6 m
				3号引込管	18 m
				4号引込管	4 m
				5号引込管	3 m
				埋設標識シート(W150・2倍)	35 m
構造物撤去工	式	1	4,131,815		
防護柵撤去工	式	1	60,231	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	66 m
構造物取壊し工	式	1	2,413,753	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	58 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	46 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	150 m
				舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下；	14 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	1,190 m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	27 m2
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 6cm；	93 m2
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm；	30 m2
運搬処理工	式	1	1,657,831	殻運搬	49 m3
				アスファルト殻(車道・歩道)；	
				殻運搬	58 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度国道191号平安古地区歩道設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬	9 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬	46 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分	1 m3
				アスファルト殻(車道) ; 殻処分	48 m3
				アスファルト殻(歩道) ; 殻処分	66 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	46 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ; 現場発生品運搬 横断防止柵 ;	0.64 t
仮設工	式	1	8,418,218		
仮舗装工	式	1	356,325		
仮区画線工	式	1	471,793		
交通管理工	式	1	7,590,100	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	108,534,932		
共通仮設費	式	1	16,723,800		
共通仮設費	式	1	2,657,800		
技術管理費	式	1	258,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
				道路工事完成図等の作成費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,399,000		

積算内訳書

[illegible]