

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度)
工事地名	下関国道維持出張所管内 道路巡回のみ：宇部国道維持出張所管内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-------------------|---|-----------|
| 1) 事務所名 | 山口河川国道事務所 道路管理第二課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | | |
| 3) 工 期 | 730日間 | 自 | 令和7年4月1日 |
| | | 至 | 令和9年3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名		令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	27,703,909		
道路土工	式	1	5,938		
残土処理工	式	1	5,938		
舗装工	式	1	5,664,220		
切削オーバーレイ工	式	1	1,650,620	切削オーバーレイ 200 m2 切削オーバーレイ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000; 切削オーバーレイ 200 m2 切削オーバーレイ(B) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000; 殻運搬(路面切削) 30 m3 切削屑;	
オーバーレイ工	式	1	656,400	表層(車道・路肩部) 300 m2 オーバーレイ(A) 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超;	
アスファルト舗装補修工	式	1	2,352,200	クラック処理 2,000 m 加熱注入目地材; ノッチング 20 t 密粒度As(13),加熱型,2t以上5t未満; ノッチング 20 t 密粒度As(13),加熱型,5t以上20t未満;	
舗装版目地補修工	式	1	1,005,000	舗装版目地補修 1,000 m 目地補修シート W=500;	
排水構造物工	式	1	4,075,500		
側溝工	式	1	4,075,500	側溝蓋 110 枚 側溝蓋(A)	

積算内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
縁石工	式	1	803,900	
縁石工	式	1	803,900	歩車道境界ブロック BB-1-3(250) C種(180/210×300×600); 100 m
防護柵工	式	1	2,681,600	
路側防護柵工	式	1	1,144,300	ガードレール Gr-B-4E メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無; 10 m ガードレール Gr-B-2B メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無; 20 m ガードパイプ Gp-Bp-2E Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無; 10 m ガードパイプ Gp-Bp-2B Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 曲線部補正無; 20 m
防止柵工	式	1	1,537,300	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 50 m 土中建込用 めっき; 転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 P種 4本掛 50 m Co建込用 めっき; 転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込 P種 3本掛 50 m 土中建込用 めっき;
標識工	式	1	2,839,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
小型標識工	式	1	914,200	路側式標識(A)	10 基
大型標識工	式	1	1,924,800	標識板 2.0m2以上；	3 枚
道路付属施設工	式	1	1,340,990		
道路付属物工	式	1	760,790	視線誘導標 土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上； 視線誘導標 Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 コ ンクリート建込(穿孔含まない) 30本以上； 視線誘導標 防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型 防 護柵取付 30本以上； 車線分離標 φ80 h=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満； 車線分離標 φ80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本以上30 本未満；	10 本 10 本 10 本 10 本 10 本
張コンクリート工	式	1	580,200	張コンクリート(A)	200 m2
擁壁工	式	1	372,077		
作業土工	式	1	26,397		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	345,680	小型擁壁 小型擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炬)；	4 m3
構造物補修工	式	1	6,485,020		
ひび割れ補修工	式	1	4,337,400	低圧注入工法 ひび割れ注入	6 構造物

積算内訳書

工事名		令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				1構造物当り補修延べ延長 100m；		
法面補修工	式	1	1,102,000	モルタル吹付 t=10cm；	100	m2
横断歩道橋補修工	式	1	1,045,620	素地調整	200	m2
				3種ケレン(動力工具と手工具の併用)；		
				下塗	200	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 2回；		
				中塗	200	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；		
				上塗	200	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；		
構造物撤去工	式	1	1,103,164			
防護柵撤去工	式	1	251,630	防護柵撤去(ガードレール)	10	m
				土中建込；		
				防護柵撤去(ガードレール)	20	m
				コンクリート建込；		
				防護柵撤去(ガードパイプ)	10	m
				土中建込；		
				防護柵撤去(ガードパイプ)	20	m
				コンクリート建込；		
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	50	m
				転落防止柵		
				土中建込；		
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	50	m
				転落防止柵		
				コンクリート建込；		
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	50	m
				横断防止柵		
				土中建込；		

積算内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
標識撤去工	式	1	556,650	標識撤去 標識柱・基礎撤去(路側式) ; 標識撤去 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) 標識撤去 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) ;	10 基 10 基 10 基
道路付属物撤去工	式	1	24,090	視線誘導標撤去 土中建込 30本以上 ; 視線誘導標撤去 コンクリート建込 30本以上 ; 視線誘導標撤去 防護柵取付 30本以上 ;	15 本 15 本 15 本
構造物取壊し工	式	1	146,900	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ;	5 m3
排水構造物撤去工	式	1	55,044	蓋版撤去 40を超え170kg/枚以下 ;	110 枚
道路付属施設撤去工	式	1	55,030	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 ; 車線分離標撤去 穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満 ;	10 本 10 本
運搬処理工	式	1	13,820	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	5 m3
仮設工	式	1	2,332,500		
交通管理工	式	1	2,332,500	交通誘導警備員	1 式
道路維持	式	1	46,674,585		
巡視・巡回工	式	1	18,253,090		
道路巡回工	式	1	18,253,090	道路巡回 保険費	1 式 1 式

積算内訳書

工事名		令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属物復旧工	式	1	2,433,120		
付属物復旧工	式	1	2,433,120	;別紙内訳書4 標識板復旧 2 枚 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下; 標識板復旧 2 枚 2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下; 視線誘導標復旧 30 本 10本未満; 車線分離標復旧 20 本 10本未満;	
道路清掃工	式	1	9,121,785		
路面清掃工	式	1	4,852,590	路面清掃(機械) 50 km 路面清掃(路肩部・人力) 50 km 塵埃量普通; 路面清掃(歩道・人力) 900 m2 歩道 塵埃量普通; 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 11,000 m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通; 路面清掃(中央分離帯・人力) 2,000 m2 中央分離帯 塵埃量普通;	
排水施設清掃工	式	1	4,269,195	側溝清掃(人力) 500 m 無蓋; 側溝清掃(人力) 100 m 有蓋 コンクリート蓋; 側溝清掃(人力) 1,000 m 有蓋 鋼蓋(鉄筋有); 側溝清掃(機械) 50 m 組合せ清掃作業(桟含む) 側溝断面積0.125m2未 満・堆積; 側溝清掃(機械) 50 m 単独清掃作業; 側溝清掃(機械) 200 km	

積算内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				組合わせ移動； 側溝清掃(機械) 20 km 単独移動； 管渠清掃(機械) 300 m 清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水 管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式 (貸与)； 管渠清掃(機械) 100 km 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水 管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸 与) 散； 樹清掃(人力) 1,000 箇所 有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm； 樹清掃(機械) 100 箇所 汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm；	
除草工	式	1	387,600		
道路除草工	式	1	387,600	道路除草(複合) 3,000 m ² 除草(肩掛け式) 集草 積込運搬 飛び石防護有；	
冬期対策施設工	式	1	281,900		
冬期安全施設工	式	1	281,900	看板等の設置・取り外し 100 枚 35枚以下/1回当たり；	
応急処理工	式	1	16,197,090		
応急処理作業工	式	1	4,448,790	散乱物処理 60 箇所 100m ² 以下/1箇所； 散乱物処理 20 箇所 100m ² を超え700m ² 以下/1箇所； 落下物処理 200 件	

積算内訳書

工事名		令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				20件以下/1回当り； 看板等の設置・取り外し	10	枚
				35枚以下/1回当り； 放置自転車撤去	20	回
				10台以下/1回当り；		
応急施設補修・災害応急処理等	式	1	11,748,300	労務費	1	式
				；別紙内訳書1		
				機械費	1	式
				；別紙内訳書2		
				材料費	1	式
				；別紙内訳書3		
雪寒	式	1	2,442,225			
除雪工	式	1	2,442,225			
凍結防止工	式	1	584,825	凍結防止剤散布	25	時間
				凍結防止剤散布車 4t 昼間 機械貸与 損耗品持 込；		
				凍結防止剤散布	50	時間
				凍結防止剤散布車 4t 夜間 機械貸与 損耗品持 込；		
雪道巡回工	式	1	566,500	雪道緊急巡回	10	回
				パトロール車 ライトン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品 持込；		
				雪道緊急巡回	10	回
				パトロール車 ライトン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品 持込；		
待機費	式	1	1,290,900	運転要員	150	時間
				凍結防止剤散布車 夜間；		
				世話役	150	時間
				夜間；		
電気設備	式	1	1,628,728			

積算内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路照明維持補修工	式	1	1,628,728		
道路照明維持工(管球類・道路照明)	式	1	1,097,800	LEDランプ取替 LEDライトバルブK相当 HF80W~100W;	5 個
				LEDランプ取替 LEDライトバルブK相当 HF200W/NH110W;	5 個
				LEDランプ取替(制御装置取替含) LEDライトバルブS相当 HF300W/NH150W/CM150W;	5 個
				LEDランプ取替(制御装置取替含) LEDライトバルブバスター用相当 HF300W/NH150W/CM150W;	5 個
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)	式	1	21,540	蛍光ランプ取替 FLR-40(3波長形) ラピッドスタート形;	5 個
道路照明維持工(自動点滅器)	式	1	138,900	自動点滅器取替 200V 6A プラグイン式 ニップル式受台付;	15 個
移動拘束費	式	1	370,488	移動拘束費 高所作業車移動拘束費	30 時間 12 時間
直接工事費	式	1	78,449,447		
共通仮設費	式	1	9,466,121		
共通仮設費	式	1	2,065,121		
運搬費	式	1	176,121	建設機械運搬費	1 式
				路面清掃車運搬	1 台
				排水管清掃車運搬	1 台
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,889,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	7,401,000		
純工事費	式	1	87,915,568		
現場管理費	式	1	36,735,000		

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度)
工事地名	下関国道維持出張所管内 道路巡回のみ：宇部国道維持出張所管内

2. 工事内容

- | | | | |
|---------|-------------------|---|-----------|
| 1) 事務所名 | 山口河川国道事務所 道路管理第二課 | | |
| 2) 主工種 | 道路維持工事 | | |
| 3) 工期 | 730日間 | 自 | 令和7年4月1日 |
| | | 至 | 令和9年3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	27,630,509		
道路土工	式	1	5,938		
残土処理工	式	1	5,938		
舗装工	式	1	5,664,220		
切削オーバーレイ工	式	1	1,650,620	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;	200 m2
				切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;	200 m2
				殻運搬(路面切削) 切削屑 ;	30 m3
オーバーレイ工	式	1	656,400	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A) 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	300 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	2,352,200	クラック処理 加熱注入目地材 ;	2,000 m
				パッチング 密粒度As(13), 加熱型, 2t以上5t未満 ;	20 t
				パッチング 密粒度As(13), 加熱型, 5t以上20t未満 ;	20 t
舗装版目地補修工	式	1	1,005,000	舗装版目地補修 目地補修シート W=500 ;	1,000 m
排水構造物工	式	1	4,075,500		
側溝工	式	1	4,075,500	側溝蓋 側溝蓋(A)	110 枚

積算内訳書

工事名		令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
縁石工	式	1	803,900		
縁石工	式	1	803,900	歩車道境界ブロック BB-1-3(250) C種(180/210×300×600) ;	100 m
防護柵工	式	1	2,681,600		
路側防護柵工	式	1	1,144,300	ガードレール Gr-B-4E メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 ;	10 m
				ガードレール Gr-B-2B メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無 ;	20 m
				ガードパイプ Gp-Bp-2E Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無 ;	10 m
				ガードパイプ Gp-Bp-2B Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 曲線部補正無 ;	20 m
防止柵工	式	1	1,537,300	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 土中建込用 めっき ;	50 m
				転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 P種 4本掛 Co建込用 めっき ;	50 m
				転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込 P種 3本掛 土中建込用 めっき ;	50 m
標識工	式	1	2,839,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
小型標識工	式	1	914,200	路側式標識(A)	10 基
大型標識工	式	1	1,924,800	標識板 2.0m2以上；	3 枚
道路付属施設工	式	1	1,340,990		
道路付属物工	式	1	760,790	視線誘導標 土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上；	10 本
				視線誘導標 Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 コ ンクリート建込(穿孔含まない) 30本以上；	10 本
				視線誘導標 防護柵取付用 両面φ100 バンド式 光触媒型 防 護柵取付 30本以上；	10 本
				車線分離標 φ80 h=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満；	10 本
				車線分離標 φ80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本以上30 本未満；	10 本
張コンクリート工	式	1	580,200	張コンクリート(A)	200 m2
擁壁工	式	1	372,077		
作業土工	式	1	26,397		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	345,680	小型擁壁 小型擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；	4 m3
構造物補修工	式	1	6,485,020		
ひび割れ補修工	式	1	4,337,400	低圧注入工法 ひび割れ注入	6 構造物

積算内訳書

工事名		令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1構造物当り補修延べ延長 100m；	
法面補修工	式	1	1,102,000	モルタル吹付 t=10cm；	100 m2
横断歩道橋補修工	式	1	1,045,620	素地調整	200 m2
				3種ケレン(動力工具と手工具の併用)；	
				下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 2回；	200 m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；	200 m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；	200 m2
構造物撤去工	式	1	1,103,164		
防護柵撤去工	式	1	251,630	防護柵撤去(ガードレール)	10 m
				土中建込；	
				防護柵撤去(ガードレール)	20 m
				コンクリート建込；	
				防護柵撤去(ガードパイプ)	10 m
				土中建込；	
				防護柵撤去(ガードパイプ)	20 m
				コンクリート建込；	
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	50 m
				土中建込；	
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	50 m
				コンクリート建込；	
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵	50 m
				土中建込；	

積算内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
標識撤去工	式	1	556,650	標識撤去 標識柱・基礎撤去(路側式) ;	10	基
				標識撤去 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識));	10	基
				標識撤去 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) ;	10	基
道路付属物撤去工	式	1	24,090	視線誘導標撤去 土中建込 30本以上 ;	15	本
				視線誘導標撤去 コンクリート建込 30本以上 ;	15	本
				視線誘導標撤去 防護柵取付 30本以上 ;	15	本
構造物取壊し工	式	1	146,900	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ;	5	m3
排水構造物撤去工	式	1	55,044	蓋版撤去 40を超え170kg/枚以下 ;	110	枚
道路付属施設撤去工	式	1	55,030	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 ;	10	本
				車線分離標撤去 穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満 ;	10	本
運搬処理工	式	1	13,820	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	5	m3
仮設工	式	1	2,259,100			
交通管理工	式	1	2,259,100	交通誘導警備員	1	式
道路維持	式	1	46,620,131			
巡視・巡回工	式	1	18,198,636			
道路巡回工	式	1	18,198,636	道路巡回 保険費	1 1	式 式

積算内訳書

工事名		令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属物復旧工	式	1	2,433,120		
付属物復旧工	式	1	2,433,120	;別紙内訳書4 標識板復旧 2 枚 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下; 標識板復旧 2 枚 2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下; 視線誘導標復旧 30 本 10本未満; 車線分離標復旧 20 本 10本未満;	
道路清掃工	式	1	9,121,785		
路面清掃工	式	1	4,852,590	路面清掃(機械) 50 km 路面清掃(路肩部・人力) 50 km 塵埃量普通; 路面清掃(歩道・人力) 900 m2 歩道 塵埃量普通; 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 11,000 m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通; 路面清掃(中央分離帯・人力) 2,000 m2 中央分離帯 塵埃量普通;	
排水施設清掃工	式	1	4,269,195	側溝清掃(人力) 500 m 無蓋; 側溝清掃(人力) 100 m 有蓋 コンクリート蓋; 側溝清掃(人力) 1,000 m 有蓋 鋼蓋(お鉢締有); 側溝清掃(機械) 50 m 組合せ清掃作業(柵含む) 側溝断面積0.125m2未 満・堆積; 側溝清掃(機械) 50 m 単独清掃作業; 側溝清掃(機械) 200 km	

積算内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				組合わせ移動； 側溝清掃(機械) 20 km 単独移動； 管渠清掃 (機械) 300 m 清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水 管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式 (貸与)； 管渠清掃 100 km (機械) 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管 清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸 与) 散； 枿清掃 1,000 箇所 (人力) 有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm； 枿清掃 100 箇所 (機械) 汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm；	
除草工	式	1	387,600		
道路除草工	式	1	387,600	道路除草(複合) 3,000 m2 除草(肩掛け式) 集草 積込運搬 飛び石防護有；	
冬期対策施設工	式	1	281,900		
冬期安全施設工	式	1	281,900	看板等の設置・取り外し 100 枚 35枚以下/1回当り；	
応急処理工	式	1	16,197,090		
応急処理作業工	式	1	4,448,790	散乱物処理 60 箇所 100m2以下/1箇所； 散乱物処理 20 箇所 100m2を超え700m2以下/1箇所； 落下物処理 200 件	

積算内訳書

工事名		令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				20件以下/1回当り； 看板等の設置・取り外し	10	枚
				35枚以下/1回当り； 放置自転車撤去	20	回
				10台以下/1回当り；		
応急施設補修・災害応急処理等	式	1	11,748,300	労務費	1	式
				；別紙内訳書1		
				機械費	1	式
				；別紙内訳書2		
				材料費	1	式
				；別紙内訳書3		
雪寒	式	1	2,442,225			
除雪工	式	1	2,442,225			
凍結防止工	式	1	584,825	凍結防止剤散布	25	時間
				凍結防止剤散布車 4t 昼間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	50	時間
				凍結防止剤散布車 4t 夜間 機械貸与 損耗品持込；		
雪道巡回工	式	1	566,500	雪道緊急巡回	10	回
				パトロール車 ライトパ ン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込；		
				雪道緊急巡回	10	回
				パトロール車 ライトパ ン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込；		
待機費	式	1	1,290,900	運転要員	150	時間
				凍結防止剤散布車 夜間；		
				世話役	150	時間
				夜間；		
電気設備	式	1	1,628,728			

積算内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路照明維持補修工	式	1	1,628,728			
道路照明維持工(管球類・道路照明)	式	1	1,097,800	LEDランプ 取替	5	個
				LEDライトハルブK 相当 HF80W~100W ;		
				LEDランプ 取替	5	個
				LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W ;		
				LEDランプ 取替(制御装置取替含)	5	個
				LEDライトハルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W ;		
				LEDランプ 取替(制御装置取替含)	5	個
				LEDライトハルブハース-用 相当 HF300W/NH150W/CM150W ;		
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)	式	1	21,540	蛍光ランプ 取替	5	個
				FLR-40(3波長形) ラットスタート形 ;		
道路照明維持工(自動点滅器)	式	1	138,900	自動点滅器取替	15	個
				200V 6A プラキン式 ニップル式受台付 ;		
移動拘束費	式	1	370,488	移動拘束費	30	時間
				高所作業車移動拘束費	12	時間
直接工事費	式	1	78,321,593			
共通仮設費	式	1	9,524,921			
共通仮設費	式	1	2,122,921			
運搬費	式	1	176,121	建設機械運搬費	1	式
				路面清掃車運搬	1	台
				排水管清掃車運搬	1	台
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,888,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	7,402,000			
純工事費	式	1	87,846,514			

積算内訳書

[illegible]

