

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岩国・大竹道路錦見地区舗装他工事
工事地名	山口県岩国市室の木町～錦見地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	270日間	自	令和 7年 3月25日
		至	令和 7年12月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路錦見地区舗装他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	50,705,235		
道路土工		式	1	1,711,505		
掘削工		式	1	216,895	掘削	350 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					掘削	50 m3
					軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
残土処理工		式	1	1,494,610		
舗装工		式	1	24,943,168		
排水性舗装工		式	1	22,215,250	下層路盤(車道・路肩部)	2,500 m2
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	2,500 m2
					粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	2,500 m2
					路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm；	
					基層(車道・路肩部)	2,500 m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
					中間層(車道・路肩部)	2,500 m2
					改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；	
排水性舗装工		式	1	147,087	下層路盤(車道・路肩部)	9 m2
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	9 m2
					粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	9 m2
					路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm；	
					基層(車道・路肩部)	9 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路錦見地区舗装他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	84,844	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	
				中間層(車道・路肩部)	9 m2
				改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	
				排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	9 m2
アスファルト舗装工	式	1	84,844	下層路盤(車道・路肩部)	24 m2
				路盤	
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	
				表層(車道・路肩部)	24 m2
アスファルト舗装工	式	1	27,720	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	
				下層路盤(車道・路肩部)	7 m2
				路盤	
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	
アスファルト舗装工	式	1	39,570	表層(車道・路肩部)	7 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	
				下層路盤(車道・路肩部)	5 m2
				路盤	
アスファルト舗装工	式	1	39,570	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm ;	
				基層(車道・路肩部)	5 m2
				改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	
				表層(車道・路肩部)	5 m2
透水性舗装工	式	1	2,162,136	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	
				フィルター層	540 m2
				砂 仕上り厚 50mm ;	
				下層路盤(歩道部)	530 m2
透水性舗装工	式	1	2,162,136	路盤	
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路錦見地区舗装他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層	530	m2
				透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ；		
アスファルト舗装工	式	1	266,561	下層路盤(歩道部)	79	m2
				路盤		
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ；		
				表層(歩道部)	79	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；		
排水構造物工	式	1	3,978,148			
作業土工	式	1	127,948			
側溝工	式	1	3,850,200	管(函)渠型側溝	120	m
				円形側溝(A)		
				幅 30cm 高さ 30cm ；		
				プレキャストU型側溝	20	m
				PU2-B300-H400		
				01-US-02(PU2-B300-H400)(基礎材無) ；		
				側溝蓋	40	枚
				コンクリート蓋(PC3-B300)		
				300 41.2×9.5×50 ；		
縁石工	式	1	925,722			
縁石工	式	1	925,722	歩車道境界ブロック	126	m
				1号歩車道境界ブロック		
				B種(180/205×250×600) ；		
区画線工	式	1	1,423			
区画線工	式	1	1,423	溶融式区画線	2	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有		
				；		
				溶融式区画線	1	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有		
				；		

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路錦見地区舗装他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
開削土工	式	1	3,368,930	
掘削工	式	1	1,097,010	
埋戻し工	式	1	1,566,620	
残土処理工	式	1	705,300	
電線共同溝工	式	1	11,266,541	
管路工(管路部)	式	1	11,266,541	管路(HIVP直管φ100) 129 m 管路(HIVP直管φ150) 226 m 管路(PV直管φ50) 521 m 管路(PV直管φ75) 166 m 管路(VP直管φ150・共用FA管) 71 m 管路(VP直管φ250・ホテ`イ管)   68   m       SU管(さや管)9条；             管路(HIVP曲管R10φ100)   62   m       管路(HIVP曲管R10φ150)   61   m       管路(PV曲管R10φ50)   160   m       管路(PV曲管R10φ75)   46   m       管路(VP曲管R10φ150・共用FA管)   29   m       管路(VP曲管R10φ250・ホテ`イ管) 29 m SU管(さや管)9条； 継手(HIVPφ100) 8 個 継手(HIVPφ150) 9 個 継手(PVφ50) 18 個 継手(PVφ75) 7 個 継手(VPφ150(共用FA管用)) 2 個 継手(スライ`管VPφ250) 2 個 継手(ロータス管VPφ250) 1 個 起点側用； 継手(ロータス管VPφ250) 1 個 終点側用；

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路錦見地区舗装他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				継手(ロータス管VPφ250) 固定用； 管台(HIVPφ100-150P) 管台(HIVPφ150-250P) 管台(PVφ50-95P) 管台(PVφ75-130P) 管台(VPφ150-220P) 管台(VPφ250-350P) 埋設標識シート W300・2倍； 敷砂 t=50；	2 261 550 636 178 60 118 257 157	個 個 個 個 個 個 個 m m2
電線共同溝工	式	1	1,035,619			
マンホール	式	1	958,974	L型マンホール B1350/2150×L4500×H1800(R)(首高700)； 支給品運搬 L型マンホール； 支給品運搬 鉄蓋；	1 1 1	基 式 式
分岐桧	式	1	76,645	分岐桧 B600×L1200×H475； 支給品運搬 分岐桧； 支給品運搬 鉄蓋；	2 1 1	基 式 式
構造物撤去工	式	1	966,179			
構造物取壊し工	式	1	787,674	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下；	400 18 110	m m m2

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路錦見地区舗装他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下；	560 m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下；	9 m2
運搬処理工	式	1	178,505	殻運搬 アスファルト殻；	5 m3
				殻運搬 アスファルト殻；	25 m3
				殻処分 アスファルト殻；	30 m3
仮設工	式	1	2,508,000		
交通管理工	式	1	2,508,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	50,705,235		
共通仮設費	式	1	10,614,480		
共通仮設費	式	1	1,760,480		
技術管理費	式	1	330,480	道路施設基本データ作成費用	1 式
				道路工事完成図等の作成費	1 式
				六価クロム溶出試験費	1 検体
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,430,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,854,000		
純工事費	式	1	61,319,715		
現場管理費	式	1	23,651,000		
工事原価	式	1	84,970,715		

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路錦見地区舗装他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	14,809,285	
工事価格	式	1	99,780,000	