

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度佐波川上右田地区堤防強化第3工事
工事地名	山口県防府市上右田地先

2. 工事内容

- 1) 事務所名 山口河川国道事務所 河川管理課
2) 主 工 種 河川工事
3) 工 期 394日間 自 令和 7年 3月 3日
至 令和 8年 3月31日

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度佐波川上右田地区堤防強化第3工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
築堤・護岸	式	1	166,428,994	
河川土工	式	1	14,455,950	
掘削工 (ICT)	式	1	707,370	掘削 (ICT) 1,700 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;
盛土工	式	1	8,604,170	路体 (築堤) 盛土 1,420 m3 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 980 m3 2.5m以上4.0m未満 ;
盛土工 (ICT)	式	1	854,728	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 100 m3 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
法面整形工 (ICT)	式	1	4,289,682	法面整形 (切土部) (ICT) 2,580 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 3,960 m2 法面締固め無し ;
法覆護岸工	式	1	105,636,878	
作業土工	式	1	1,154,056	
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	100,827,871	現場打基礎コンクリート 136 m PB-1-4-1 18-8-40 (高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm ; 基礎コンクリート (A) 2 m 平ブロック張 2,537 m2 1号平ブロック張 各種 t=120 ; 平ブロック張 681 m2 2号平ブロック張 各種 t=180 ; 1号すりつけコンクリート 12 m2

積算内訳書

工事名		令和6年度佐波川上右田地区堤防強化第3工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				2号すりつけコンクリート	1	箇所
				路肩コンクリート	17	m
				1号法肩ブロック	362	m
				2号法肩ブロック	388	m
				1号現場打法肩	8	m
				2号現場打法肩	21	m
				3号現場打法肩	37	m
護岸付属物工	式	1	3,654,951	1号端止	1	箇所
				2号端止	1	箇所
				3号端止	1	箇所
				4号端止	1	箇所
				5号端止	1	箇所
				6号端止	1	箇所
				縦帯コンクリート	289	m
				18-8-40(高炉) 幅 20cm 高さ 30cm ;		
				調整コンクリート	289	m
				1号階段	1	箇所
擁壁護岸工	式	1	25,276,040			
作業土工	式	1	651,060			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	16,154,820	重力式擁壁	246	m3
				1号重力式擁壁		
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;		
ドレーン工	式	1	8,470,160	ドレーン	478	m3
付帯道路工	式	1	6,886,545			
作業土工	式	1	37,962			
アスファルト舗装工	式	1	3,788,050	下層路盤(車道・路肩部)	1,750	m2
				路盤		
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層(車道・路肩部)	1,750	m2

積算内訳書

工事名		令和6年度佐波川上右田地区堤防強化第3工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				再生密粒度7スコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	
オーバーレイ工	式	1	66,476	表層(車道・路肩部) 再生密粒度7スコン(13) 舗装厚 20mm 3.0m超；	68 m2
コンクリート舗装工	式	1	1,662,720	PS-2-W4000	48 m
路側防護柵工	式	1	329,454	ガードレール Gr-C-4E	54 m
側溝工	式	1	871,740	プレキャストU型側溝 1号U型側溝	87 m
区画線工	式	1	130,143	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	390 m
付帯道路施設工	式	1	517,539		
道路付属物工	式	1	509,260	距離標 距離標示杭 水位計 張コンクリート	2 本 2 本 1 箇所 46 m2
標識工	式	1	8,279	看板	1 箇所
光ケーブル配管工	式	1	3,052,248		
作業土工	式	1	1,226,260		
配管工	式	1	1,364,388	配管設置(埋設部) 光ケーブル(A) FEPφ80 管径 80mm； 配管設置(埋設部) 光ケーブル(B) FEPφ80 管径 80mm；	9 m 393 m
ハンドホール工	式	1	461,600	ハンドホール ハンドホール(A)	4 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度佐波川上右田地区堤防強化第3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	5,406,880		
防護柵撤去工	式	1	73,548	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E;	54 m
標識撤去工	式	1	4,140	看板撤去	1 箇所
道路付属物撤去工	式	1	109,696	距離標撤去 距離標示杭撤去 水位計撤去	2 本 2 本 1 箇所
光ケーブル配管撤去工	式	1	2,563,704	光ケーブル撤去 FEPφ80×3条;	396 m
構造物取壊し工	式	1	1,637,604	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下;	66 m3 47 m 1,730 m2
運搬処理工	式	1	1,018,188	殻運搬 コンクリート殻(無筋); 殻運搬 アスファルト殻; 殻運搬 廃プラスチック; 殻処分 コンクリート殻(無筋); 殻処分 アスファルト殻; 殻処分 廃プラスチック; 現場発生品運搬 Gr-C-4E(支柱);	66 m3 69 m3 0.3 t 66 m3 69 m3 0.3 t 1 式
仮設工	式	1	5,196,914		

積算内訳書

工事名	令和6年度佐波川上右田地区堤防強化第3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事用道路工	式	1	2,403,900	
土留・仮締切工	式	1	2,007,514	
交通管理工	式	1	785,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	166,428,994	
共通仮設費	式	1	16,190,512	
共通仮設費	式	1	4,724,512	
運搬費	式	1	2,050,707	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,199,805	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,474,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,466,000	
純工事費	式	1	182,619,506	
現場管理費	式	1	43,262,000	
工事原価	式	1	225,881,506	
一般管理費等	式	1	34,738,494	
工事価格	式	1	260,620,000	