

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度防府維持管内防災工事
工事地名	山口県周南市川崎～光市室積地先

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	373日間	自	令和 7年 3月24日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度防府維持管内防災工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路修繕	式	1	38,646,314	
防護柵工	式	1	33,236	
防止柵工	式	1	33,236	転落(横断)防止柵 14 m 転落防止柵 P種 土中建込用 4本掛 めっき;
擁壁工	式	1	85,440	
場所打擁壁工	式	1	85,440	天端コンクリート 30 m
法面工	式	1	18,372,480	
アンカー工	式	1	12,828,480	1号アンカー 14 本 削孔径φ90 削孔長16.38m アンカー長L=16.5m 設計 荷重157.5kN; 2号アンカー 14 本 削孔径φ90 削孔長15.38m アンカー長L=15.5m 設計 荷重157.5kN; ボ-リンク マシン移設 1 式 足場(アンカー) 1 式
アンカー工(鋼製受圧板)	式	1	5,544,000	受圧板(A) 28 枚 鋼製受圧板クサタイプ 1600×1600 SS400 亜鉛処理 疑合金溶射;
構造物補修工	式	1	3,032,000	
ひび割れ補修工	式	1	3,032,000	充てん工法 1 構造物 ひび割れ充填 1構造物当り補修延べ延長 539.8m 可とう性エ ポキシ樹脂;
構造物撤去工	式	1	36,618	
防護柵撤去工	式	1	20,258	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 14 m

積算内訳書

工事名	令和6年度防府維持管内防災工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
構造物取壊し工	式	1	10,700	コンクリート構造物取壊し 1 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	5,660	殻運搬 1 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 1 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	17,086,540	
迂回路工	式	1	106,540	
交通管理工	式	1	16,980,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	38,646,314	
共通仮設費	式	1	5,774,180	
共通仮設費	式	1	1,110,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,047,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,664,000	
純工事費	式	1	44,420,494	
現場管理費	式	1	20,550,000	
工事原価	式	1	131,757,147	
一般管理費等	式	1	20,182,853	
工事価格	式	1	151,940,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度防府維持管内防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	9,402,266	
道路土工	式	1	4,606,891	
掘削工	式	1	119,376	掘削 360 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	2,343,952	路体(築堤)盛土 360 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	149,523	法面整形(盛土部) 330 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	1,994,040	
舗装工	式	1	61,538	
アスファルト舗装工	式	1	61,538	下層路盤(歩道部) 18 m2 路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 18 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；
排水構造物工	式	1	112,350	
排水工	式	1	112,350	縦排水 7 m 1号縦排水 側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm；
縁石工	式	1	52,740	
縁石工	式	1	52,740	アーカーブ 36 m AC-1-1 細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満；

積算内訳書

工事名	令和6年度防府維持管内防災工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
防護柵工	式	1	3,164,000	
防止柵工	式	1	3,164,000	転落(横断)防止柵 200 m 転落防止柵 P種 縦格子 土中建込用 めっき;
道路付属施設工	式	1	122,832	
道路付属物工	式	1	122,832	I号張ンクリート 36 m
法面工	式	1	107,910	
植生工	式	1	107,910	種子散布 330 m ² 肥料無し 250m ² 以上500m ² 未満;
構造物撤去工	式	1	313,005	
防護柵撤去工	式	1	237,308	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 164 m
排水構造物撤去工	式	1	19,341	U型側溝撤去 7 m 再利用撤去;
運搬処理工	式	1	56,356	現場発生品運搬 1 式 転落防止柵;
仮設工	式	1	861,000	
交通管理工	式	1	861,000	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	5,648,449	
道路土工	式	1	566,859	
路体盛土工	式	1	544,204	路体(築堤)盛土 30 m ³ 2.5m未満; 路体(築堤)盛土 20 m ³ 2.5m以上4.0m未満; 土砂等運搬 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度防府維持管内防災工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工	式	1	22,655	法面整形(盛土部) 50 m2 法面締固め無 現場制約無 ;
排水構造物工	式	1	98,973	
排水工	式	1	98,973	縦排水 21 m 2号縦排水 側溝(各種) 内幅 400mm 内高 400mm ;
法面工	式	1	3,748,500	
法枠工	式	1	3,748,500	1号吹付枠 102 m2
構造物撤去工	式	1	373,117	
構造物取壊し工	式	1	244,660	コンクリート構造物取壊し 13 m3 鉄筋構造物 機械施工 ;
排水構造物撤去工	式	1	58,023	U型側溝撤去 21 m 再利用撤去 ;
運搬処理工	式	1	70,434	殻運搬 13 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 13 m3 コンクリート殻(鉄筋) ;
仮設工	式	1	861,000	
交通管理工	式	1	861,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	15,050,715	
共通仮設費	式	1	3,018,000	
共通仮設費	式	1	479,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度防府維持管内防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	10,350,462	
落石雪害防止工	式	1	5,275,290	
落石防止網工	式	1	2,593,920	1号ロープ 伏 48 m2
落石防護柵工	式	1	2,681,370	1号落石防護柵 27 m
構造物補修工	式	1	4,076,910	
ひび割れ補修工	式	1	3,344,300	充てん工法 1 構造物 ひび割れ充填 1構造物当り補修延べ延長 465.4m 可とう性エ ポキシ樹脂； 低圧注入工法 1 構造物 ひび割れ注入 1構造物当り補修延べ延長 83.4m エポキシ樹脂 (3種)；
表面含浸工	式	1	732,610	下地処理 122 m2 表面含浸 122 m2 シラン・シロキサン系；
構造物撤去工	式	1	137,262	
落石雪害防止撤去工	式	1	105,219	落石防護柵撤去 27 m
運搬処理工	式	1	32,043	現場発生品運搬 1 式 落石防護柵；
仮設工	式	1	861,000	
交通管理工	式	1	861,000	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	12,030,476	

積算内訳書

工事名	令和6年度防府維持管内防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路土工	式	1	41,344	
掘削工	式	1	2,600	掘削 1 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;
残土処理工	式	1	38,744	
舗装工	式	1	27,111	
アスファルト舗装工	式	1	27,111	
排水構造物工	式	1	428,648	
作業土工	式	1	55,364	
側溝工	式	1	373,284	1号側溝 4 m 1号側溝 12 m 止水壁 1 箇所
防護柵工	式	1	9,496	
防止柵工	式	1	9,496	転落(横断)防止柵 4 m 転落防止柵(流用品) 柵高 1.1m 土中建込 ;
道路付属施設工	式	1	14,565	
道路付属物工	式	1	14,565	1号張ンクリート 5 m2
法面工	式	1	10,579,190	
法面吹付工	式	1	4,097,350	繊維補強材吹付 95 m2 t=7cm ;
法枠工	式	1	6,481,840	1号吹付枠 56 m2 透水性ンクリート吹付 98 m2 t=8cm ; 植生基材吹付 160 m2

積算内訳書

工事名 令和6年度防府維持管内防災工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；
構造物撤去工	式	1	69,122	
防護柵撤去工	式	1	4,288	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 4 m
構造物取壊し工	式	1	43,428	コンクリート構造物取壊し 4 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 13 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 7 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；
運搬処理工	式	1	21,406	殻運搬 4 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 0.3 m3 アスファルト殻； 殻処分 4 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0.3 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	861,000	
交通管理工	式	1	861,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	22,380,938	
共通仮設費	式	1	3,575,000	
共通仮設費	式	1	297,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	297,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,278,000	

