

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度佐波川堤防維持工事
工事地名	山口県防府市西浦～山口県山口市徳地堀

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度佐波川堤防維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	92,676,340	
巡視・巡回工	式	1	860,000	
河川巡視工	式	1	860,000	緊急時対応 1 式
除草工	式	1	52,183,774	
堤防除草工	式	1	51,264,554	除草 504,000 m2 遠隔操縦式 除草 80,600 m2 ハンドガット式 除草 562,000 m2 肩掛式
堤防除草工	式	1	919,220	除草 8,200 m2 刈取
除草工	式	1	3,442,269	
堤防除草工	式	1	3,442,269	除草 74,000 m2 遠隔操縦式 除草 7,900 m2 ハンドガット式 除草 14,100 m2 肩掛式
堤防養生工	式	1	10,310,500	
芝養生工	式	1	50,850	施肥 5,000 m2 芝施肥 普通化成 肥料使用量 300kg/万m2;
伐木除根工	式	1	10,259,650	伐木・伐竹(複合) 18,000 m2 伐木(除根) 伐木(粗); 処分費 563 m3 伐採木;

積算内訳書

工事名	令和6年度佐波川堤防維持工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				処分費 根株(木) ;	414 m3
路面補修工	式	1	29,070		
アスファルト舗装補修工	式	1	29,070	クラック処理 加熱注入目地材 ;	100 m
付属物復旧工	式	1	23,980		
付属物復旧工	式	1	23,980	境界鉄復旧	20 枚
付属物設置工	式	1	480,271		
作業土工	式	1	6,801		
防護柵工	式	1	130,300	転落(横断)防止柵 転落防止柵 P種 4本掛 土中建込用 めっき ;	10 m
付属物設置工	式	1	343,170	距離標柱 平張(A)	5 箇所 10 m2
清掃工	式	1	3,921,719		
塵芥処理工	式	1	3,921,719	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理) 処分費	1,243,000 m2 30 m3 30 m3 5 t
植栽維持工	式	1	429,874		
樹木・芝生管理工	式	1	429,874	寄植せん定 ヒトツツ ; 処分費	3,080 m2 2 t
応急処理工	式	1	695,110		
応急処理作業工	式	1	695,110	応急作業	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度佐波川堤防維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川土工		式	1	17,430,000		
掘削工		式	1	2,115,400	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	7,000 m3
法面整形工		式	1	151,900	法面整形(切土部) 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	200 m2
残土処理工		式	1	15,162,700		
管理用通路工		式	1	108,995		
管理舗装工		式	1	108,995	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下；	50 m2 50 m2
法覆護岸工		式	1	374,498		
作業土工		式	1	5,538		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1	294,900	連節ブロック張 連節ブロック張(A)	50 m2
護岸付属物工		式	1	74,060	平張コンクリート(A)	10 m2
構造物撤去工		式	1	353,780		
構造物取壊し工		式	1	219,160	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	10 m3 10 m3
運搬処理工		式	1	134,620	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	10 m3 10 m3

積算内訳書

工事名		令和6年度佐波川堤防維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	10 m3
仮設工	式	1	2,032,500		
交通管理工	式	1	2,032,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	92,676,340		
共通仮設費	式	1	7,696,008		
共通仮設費	式	1	1,244,008		
運搬費	式	1	351,008	刈草車運搬費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	893,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	6,452,000		
純工事費	式	1	100,372,348		
現場管理費	式	1	30,253,000		
工事原価	式	1	130,625,348		
一般管理費等	式	1	21,044,652		
工事価格	式	1	151,670,000		