

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岩国整備工事
工事地名	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜～岩国市藤生町地内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 山口河川国道事務所 工務課
2) 主 工 種 道路維持工事
3) 工 期 138日間 自 令和 6年 5月16日
至 令和 6年 9月30日

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	8,508,395	
道路土工	式	1	217,465	
掘削工	式	1	61,820	掘削 200 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路床盛土工	式	1	47,865	路床盛土 150 m3 4.0m以上；
残土処理工	式	1	107,780	
舗装工	式	1	1,208,450	
アスファルト舗装工	式	1	1,208,450	下層路盤(車道・路肩部) 500 m2 路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 500 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
排水構造物工	式	1	874,780	
作業土工	式	1	71,280	
側溝工	式	1	803,500	プレキャストU型側溝 50 m PU3-B300-H300 01-US-03 (PU3-B300-H300)； 側溝蓋 100 枚 PC4-B300 300 41.2×9.5×50；
防護柵工	式	1	1,104,000	
防止柵工	式	1	1,104,000	転落(横断)防止柵 100 m 転落防止柵 P種 4本掛 コンクリート建込用 めっき；
道路付属施設工	式	1	388,900	

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属物工	式	1	388,900	防草シート 張コンクリート	50 m2 100 m2
石・ブロック積(張)工	式	1	750,700		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	750,700	平ブロック張 平張ブロック 各種 500×500×100;	100 m2
法面工	式	1	567,900		
植生工	式	1	567,900	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 250m2未満;	100 m2
除草工	式	1	2,216,000		
道路除草工	式	1	2,216,000	道路除草(複合) 肩掛式;	20,000 m2
応急処理工	式	1	852,600		
応急処理解業工	式	1	852,600	応急作業	1 式
仮設工	式	1	327,600		
交通管理工	式	1	327,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	8,508,395		
共通仮設費	式	1	1,266,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	1,266,000		
純工事費	式	1	9,774,395		
現場管理費	式	1	4,805,000		

積算内訳書

工事名		令和6年度岩国整備工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	14,579,395	
一般管理費等	式	1	3,100,605	
工事価格	式	1	17,680,000	