

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道191号越ヶ浜横断歩道橋設置工事
工事地名	山口県萩市大字椿東字越ヶ浜地内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 山口河川国道事務所 道路管理第二課 | | |
| 2) 主 工 種 | 鋼橋架設工事 | | |
| 3) 工 期 | 416日間 | 自 | 令和 7年 1月 8日 |
| | | 至 | 令和 8年 2月27日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度国道191号越ヶ浜横断歩道橋設置工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
鋼橋上部	式	1	13,559,169	
工場製作工	式	1	13,559,169	
横断歩道橋製作工	式	1	9,815,601	製作加工 1 式 (労務費) 製作加工 12.443 t (鋼板 SM400A) 製作加工 0.28 t (鋼板 SS400) 製作加工 0.09 t (等辺山形鋼 SS400) 製作加工 0.73 t (溝形鋼 SS400) 製作加工 0.96 t (平鋼 SS400) 製作加工 0.13 t (炭素鋼鋼管 STK400) 製作加工 0.004 t (炭素鋼鋼管 SGP) 製作加工 1.27 t (角形鋼管 STKR400) ボルト・ナット 64 組 (M22×70 S10T) H.T.B ; ボルト・ナット 80 組 (M22×65 S10T) H.T.B ; ボルト・ナット 32 組 (M22×55 S10T) H.T.B ; ボルト・ナット 16 組 SS400 M24×110 (2-W, 1-N) ; ボルト・ナット 4 組

積算内訳書

工事名	令和6年度国道191号越ヶ浜横断歩道橋設置工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				SS400 M24×110 (1-W, 1-N) ; ボルト・ナット 32 組 SS400 M20×55 ; ボルト・ナット 16 組 SS400 M10×20 (2-W, 1-N) ; Uボルト 592 個 SS400 M6×70 ; チェーン 4 個 L=200 ;	
工場塗装工	式	1	3,743,568	前処理 (製品ブラスト) ジンクリッチャライマー ; 440 m2 前処理 (動力工具処理) ジンクリッチャライマー ; 7 m2 防食下地 無機ジンクリッチャイント 鋼床版上面 塗装回数1回 300g/m2 (30μm) ; 47 m2 防食下地 無機ジンクリッチャイント 一般外面 塗装回数1回 600g/m2 (75μm) ; 390 m2 ミストコート ミストコート (エポキシ樹脂塗料) 一般外面 塗装回数1回 160g/m2 ; 390 m2 下塗 エポキシ樹脂塗料下塗 一般外面 塗装回数 1回 ; 390 m2 下塗 変性エポキシ樹脂塗料内面用 一般内面 塗装回数 2回 ; 7 m2 中塗 ふっ素系樹脂塗料 中塗 黄・オレンジ系 一般外面 塗装回数 1回 ; 390 m2 上塗 ふっ素系樹脂塗料 上塗 黄・オレンジ系 一般外面	

積算内訳書

工事名		令和6年度国道191号越ヶ浜横断歩道橋設置工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				塗装回数 1回 ; メッキ HDZT49 ;	0.05 t
間接労務費	式	1	2,535,720		
工場純工事費	式	1	16,094,889		
工場管理費	式	1	4,134,764		
(工場製作原価)	式	1	20,229,653		
鋼橋上部	式	1	16,921,318		
工場製品輸送工	式	1	292,006		
輸送工	式	1	292,006	輸送 現場取卸(鋼桁)	15.9 t 8.9 t
橋梁付属物工	式	1	161,720		
排水装置工	式	1	161,720	排水管 排水管(P1) 排水管 排水管(P2)	1 箇所 1 箇所
歩道橋本体工	式	1	5,402,452		
歩道橋架設工	式	1	5,199,368	支柱据付工(横断歩道橋) 横断歩道橋架設 手摺設置工(横断歩道橋) 手摺(A) φ40 ; 手摺設置工(A1橋台部) 手摺(B) 橋面舗装 (薄層舗装)	0.5 t 15.4 t 80 m 2 箇所 57 m2

積算内訳書

工事名		令和6年度国道191号越ヶ浜横断歩道橋設置工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				仕上り厚(樹脂モルタルの場合) 8mm; 側板	26 m2
				ポリカーボネート樹脂板 3mm無色透明;	
現場塗装工	式	1	136,366	素地調整 2種ケレン(動力工具と手工具); 素地調整 ブラスト処理; 素地調整 動力工具処理 ISO St 3; 防食下地 有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層) 高力ボルト連結部(ボルト頭部) 塗装回数 1回 240g/m2 (30μm); 防食下地 有機ジンクリッチペイント(2層) 溶接部 塗装回数 1回 300g/m2 (75μm); ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料下塗 ボルト連結部 塗装回数 1回 130g/m2; 下塗 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) ボルト連結部 塗装回数 1回; 下塗 変性エポキシ樹脂塗料(2層) 溶接部 塗装回数 1回; 中塗 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 ボルト連結部・溶接部 塗装回数 1回; 上塗 ふっ素樹脂塗料 濃彩 ボルト連結部・溶接部 塗装回数 1回;	0.5 m2 4 m2 3 m2 0.1 m2 4 m2 3 m2 3 m2 4 m2 7 m2 7 m2
接合部止水工	式	1	21,948	接合部止水	3 m
橋梁足場工	式	1	44,770		

積算内訳書

工事名 令和6年度国道191号越ヶ浜横断歩道橋設置工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
仮設工	式	1	11,065,140	
交通管理工	式	1	11,065,140	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	16,921,318	
共通仮設費	式	1	6,039,800	
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,981,000	
純工事費	式	1	22,961,118	
現場管理費	式	1	11,380,000	
（現場原価）	式	1	34,341,118	
工事原価	式	1	54,570,771	
一般管理費等	式	1	10,069,229	
工事価格	式	1	64,640,000	