

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事
工事地名	山口県周南市戸田地内～防府市富海地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年7月	12) 設計年月	令和6年5月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010005	14) 単価適用年月	2024年6月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	287日間 自 令和6年9月17日 (当初) 至 令和7年6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	防府	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	121,870
		23) 公告日	令和6年5月16日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		128,149,865			
道路土工			式	1		2,242,296			
掘削工			式	1		101,686			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	130	306.9	39,897				単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	130	475.3	61,789				単-2号
路体盛土工			式	1		2,140,610			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	410	5,221	2,140,610				単-3号
舗装工			式	1		102,616,664			
アスファルト舗装工(ICT) 車道舗装(A)			式	1		7,291,478			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 路盤	路盤材(各種) 再生クラッ ション RC-40 仕上り厚 200mm	m2	832	765.9	637,228				単-4号
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-40 仕 上り厚 150mm	m2	832	1,011	841,152				単-5号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り 厚 100mm	m2	832	3,290	2,737,280				単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度富海広幅石原地区外第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	809	1,754	1,418,986			単-7号	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	809	2,048	1,656,832			単-8号	
アスファルト舗装工(ICT) 車道舗装(B)		式	1		91,202,658				
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 路盤	路盤材(各種) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	8,220	765.9	6,295,698			単-9号	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m ²	8,220	1,011	8,310,420			単-10号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m ²	8,220	3,290	27,043,800			単-11号	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	8,090	1,754	14,189,860			単-12号	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	8,080	2,048	16,547,840			単-13号	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	8,460	2,224	18,815,040			単-14号	
アスファルト舗装工 車道舗装(C)		式	1		3,336,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)粗粒度Asホ [°] リマー改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 3.0m超	m ²	1,500	2,224	3,336,000			単-15号	
アスファルト舗装工 車道舗装(D)		式	1		786,528				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	路盤材(各種)再生クラッシャー RC-40 仕上り厚200mm	m ²	144	1,104	158,976			単-16号	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生粗粒度Asホ [°] リマー改質Ⅱ型(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	144	2,134	307,296			単-17号	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)粗粒度Asホ [°] リマー改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 3.0m超	m ²	144	2,224	320,256			単-18号	
排水構造物工		式	1		15,298,956				
作業土工		式	1		489,880				
床掘り	土砂	m ³	120	1,885	226,200			単-19号	
埋戻し	土砂	m ³	80	3,296	263,680			単-20号	
側溝工		式	1		13,534,136				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	188	9,632	1,810,816			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管(函)渠型側溝 1号円型側溝	幅 40 c m 高さ 40 c m	m	298	39,340	11,723,320			単-22号	
管渠工		式	1		46,080				
ヒューム管(B形管) P1-RC-D400	外圧管1種	m	2	23,040	46,080			単-23号	
集水桝・マンホール工		式	1		1,228,860				
プレキャスト街渠桝 1号円型側溝桝		箇所	18	68,270	1,228,860			単-24号	
縁石工		式	1		6,181,984				
縁石工		式	1		6,181,984				
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	524	8,249	4,322,476			単-25号	
歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	314	5,922	1,859,508			単-26号	
構造物撤去工		式	1		998,465				
構造物取壊し工		式	1		130,447				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	4	9,768	39,072			単-27号	

設計内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	170	537.5	91,375			単-28号	
防護柵撤去工		式	1		331,936				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	土中建込	m	70	1,051	73,570			単-29号	
防護柵基礎撤去	プレキャストガートレール基礎	m	51	5,066	258,366			単-30号	
運搬処理工		式	1		536,082				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,707	6,828			単-31号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	17	1,771	30,107			単-32号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	4,500	18,000			単-33号	
殻処分	アスファルト殻	m3	17	6,110	103,870			単-34号	
現場発生品運搬		t	32.95	11,450	377,277			単-35号	
仮設工		式	1		811,500				
交通管理工		式	1		811,500				

設計内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	50	16,230	811,500			単-36号	
直接工事費		式	1		128,149,865				
共通仮設費		式	1		14,293,060				
共通仮設費		式	1		2,337,060				
技術管理費		式	1		1,134,060				
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-1号	
道路工事完成図等作成費		式	1		390,000			内-2号	
保守管理(ICT)		式	1		62,260			内-3号	
システム初期費(ICT)		式	1		623,000			内-4号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,203,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		11,956,000				
純工事費		式	1		142,442,925				

設計内訳書

工事名	令和 6 年度富海拡幅石原地区外第 2 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		36,464,000			
工事原価			式	1		178,906,925			
一般管理費等			式	1		28,333,075			
工事価格			式	1		207,240,000			
消費税相当額			式	1		20,724,000			
工事費計			式	1		227,964,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		58, 800			WYB00004 単一 46号
合 計					58, 800			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等の作成費		式	1		390, 000			WYB00005
合 計					390, 000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部） （ I C T ）保守点検	832m2 1層	式	1		2, 862			WB010460 単一 47号
下層路盤（車道・路肩部） （ I C T ）保守点検	8220m2 1層	式	1		28, 268			WB010460 単一 48号
上層路盤（車道・路肩部） （ I C T ）保守点検	832m2 1層	式	1		2, 862			WB010470 単一 49号
上層路盤（車道・路肩部） （ I C T ）保守点検	8220m2 1層	式	1		28, 268			WB010470 単一 50号
合 計					62, 260			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	モータクレータ	式	1		623, 000			WB010510 単一 51号
合 計					623, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	306. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	306. 9	306. 9	CB210100	
計						306. 9		
単価						306. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	475. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	475. 3	475. 3	CB210110	
計						475. 3		
単価						475. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満					CB210510	
			m 3	1	5, 221	5, 221		
計						5, 221		
単価						5, 221	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 路盤	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	
						1		765. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）（I C T）		200mm 1層施工 路盤材(各種)					CB410080	
			m 2	1	765. 9	765. 9		
計						765. 9		
単価						765. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）（I C T）		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40	m 2	1	1, 011	1, 011	CB410090	
計						1, 011		
単価						1, 011	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 290	3, 290	CB410040	
計						3, 290		
単価						3, 290	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	基層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 754	1, 754	CB410240	
計						1, 754		
単価						1, 754	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	中間層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度As ^ホ リマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 048	2, 048	CB410250	
計						2, 048		
単価						2, 048	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 路盤	路盤材(各種) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	765. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）（I C T）		200mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	1	765. 9	765. 9	CB410080	
計						765. 9		
単価						765. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）（I C T）		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	m 2	1	1, 011	1, 011	CB410090	
計						1, 011		
単価						1, 011	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 290	3, 290	CB410040	
計						3, 290		
単価						3, 290	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	基層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 754	1, 754	CB410240	
計						1, 754		
単価						1, 754	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	中間層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度Asホ [®] リマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 048	2, 048	CB410250	
計						2, 048		
単価						2, 048	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 粗粒度Asホ [®] リマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 224	2, 224	CB410260	
計						2, 224		
単価						2, 224	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 粗粒度Asボ ^レ リマ-改質Ⅱ型 (20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		1	単価 2, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 224	2, 224	CB410260	
計						2, 224		
単価						2, 224	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価 1, 104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1, 104	1, 104	CB410031	
計						1, 104		
単価						1, 104	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	基層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 134	2, 134	CB410240	
計						2, 134		
単価						2, 134	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 224	2, 224	CB410260	
計						2, 224		
単価						2, 224	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 1, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1, 885	1, 885	CB210030
計						1, 885	
単価						1, 885	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一20号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価 3, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 296	3, 296	CB210410
計						3, 296	
単価						3, 296	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量		単価	
						1		9, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 5m3/10m	m	1	9, 632	9, 632	WB821410 単一 37号	
計						9, 632		
単価						9, 632	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	管(函)渠型側溝 1号円型側溝	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量		単価	
						1		39, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1	39, 340	39, 340	CB222790	
計						39, 340		
単価						39, 340	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-23号	ヒューム管(B形管) P1-RC-D400	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	23, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B 形管)		据付 400mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	23, 040	23, 040	CB222860	
計						23, 040		
単価						23, 040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	プレキャスト街渠樹 1号円型側溝樹		単位	箇所	数量	1	単価	68, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	6, 242	6, 242	CB222800	
プレキャスト集水樹 (材料費)			基	1	61, 400	61, 400	CB222810	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 018	34, 360	618. 48	CB240010	
計						68, 260. 48		
単価						68, 270	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	8, 249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	8, 249	8, 249	CB422510	
計						8, 249		
単価						8, 249	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	10	単価	5, 922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック設置		600mm以下 50kg以上100kg未満	m	10	2, 836	28, 360	WYB00001	
歩車道境界ブロック		片面 180／210×300×600 (C)	個	16. 5	1, 870	30, 855	単一 38号	
計						59, 215		
単価						5, 922	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		9, 768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9, 768	9, 768	WB824010 単一 39号	
計						9, 768		
単価						9, 768	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		537. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	537. 5	537. 5	CB430310	
計						537. 5		
単価						537. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1, 051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	1, 051	1, 051	WB810770 単一 40号	
計						1, 051		
単価						1, 051	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	防護柵基礎撤去	プレキャストガードレール基礎	単位	m	数量	1	単価	5, 066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	m	1	5, 066	5, 066	WB821130 単一 41号	
計						5, 066		
単価						5, 066	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1	1, 707	1, 707	CB227010	
計						1, 707		
単価						1, 707	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 771	1, 771	CB227010	
計						1, 771		
単価						1, 771	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 500	4, 500	WB020051 単－ 42号	
計						4, 500		
単価						4, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6, 110	6, 110	WB020051 単－ 43号	
計						6, 110		
単価						6, 110	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	現場発生産品運搬		単位	t	数量		単価	
						1		11, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 8. 5 km以下	t	1	3, 484	3, 484	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2. 9t	t	1	7, 963	7, 963	CB010420	
計						11, 447		
単価						11, 450	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						50		16, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	25	17, 680	442, 000	WB010211 単－ 44号	
交通誘導警備員B			人日	25	14, 770	369, 250	WB010212 単－ 45号	
計						811, 250		
単価						16, 230	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 605. 6	56, 056		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 360	38, 940		
再生クワッシャー		RC-40	m 3	0. 6	2, 200	1, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						96, 320		
単価						9, 632	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	歩車道境界ブロック設置	600mm以下 50kg以上100kg未満	単位	m	数量	10	単価	2, 836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 23	25, 792	5, 932		
特殊作業員			人	0. 47	22, 880	10, 753		
普通作業員			人	0. 46	19, 552	8, 993		
軽油			L	3. 02	142	428		
小型バ ックホ ー(クロー) [後方超小旋回型・クレーン機能付き]		山積0. 0 9 m 3 (平積0. 0 7 m 3) 0. 9 t 吊	日	0. 33	4, 510	1, 488		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		766		
計						28, 360		
単価						2, 836	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		9, 768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	9, 768	9, 768		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 768		
単価						9, 768	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		1, 051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式						
			m	100	1, 050. 4	105, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						105, 100		
単価						1, 051	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
						1		5, 066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 066. 88	5, 066		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 066		
単価						5, 066	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	m 3	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0		
単一43号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	6, 110
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			As殻		m 3	100	6, 110	611, 000	
計								611, 000	
単価								6, 110	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	17, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17, 680	17, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 680		
単価						17, 680	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一45号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 768	14, 768	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						14, 770	
単価						14, 770	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一46号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価 58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1. 75	33, 600	58, 800	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						58, 800	
単価						58, 800	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	832m2 1層	単位	式	数量	1	単価	2, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 111	25, 792	2, 862		
計						2, 862		
単価						2, 862	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	8220m2 1層	単位	式	数量	1	単価	28, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 096	25, 792	28, 268		
計						28, 268		
単価						28, 268	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	832m2 1層	単位	式	数量	1	単価	2, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 111	25, 792	2, 862		
計						2, 862		
単価						2, 862	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	8220m2 1層	単位	式	数量	1	単価	28, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 096	25, 792	28, 268		
計						28, 268		
単価						28, 268	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	システム初期費（I C T）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623, 000		
計						623, 000		
単価						623, 000	円／式	

訂正前

鏡

1. 工事名

工事名	令和 6 年度富海拡幅石原地区外第 2 舗装工事
工事地名	山口県周南市戸田地内～防府市富海地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6 年 7 月	1 2) 設 計 年 月	令和 6 年 5 月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010005	1 4) 単価適用年月	2024 年 6 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024 年 6 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	287 日間 自 令和 6 年 9 月 17 日 (当初) 至 令和 7 年 6 月 30 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	防府	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	121,870
		2 3) 公 告 日	令和 6 年 5 月 16 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		128,168,858			
道路土工			式	1		2,242,296			
掘削工			式	1		101,686			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	130	306.9	39,897				単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	130	475.3	61,789				単-2号
路体盛土工			式	1		2,140,610			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	410	5,221	2,140,610				単-3号
舗装工			式	1		102,635,657			
アスファルト舗装工(ICT) 車道舗装(A)			式	1		7,292,287			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 路盤	路盤材(各種) 再生クラッ ション RC-40 仕上り厚 200mm	m2	832	765.9	637,228				単-4号
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 150mm	m2	832	1,011	841,152				単-5号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り 厚 100mm	m2	832	3,290	2,737,280				単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	809	1,754	1,418,986			単-7号	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	809	2,049	1,657,641			単-8号	
アスファルト舗装工(ICT) 車道舗装(B)		式	1		91,219,198				
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 路盤	路盤材(各種) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	8,220	765.9	6,295,698			単-9号	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m ²	8,220	1,011	8,310,420			単-10号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m ²	8,220	3,290	27,043,800			単-11号	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	8,090	1,754	14,189,860			単-12号	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	8,080	2,049	16,555,920			単-13号	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	8,460	2,225	18,823,500			単-14号	
アスファルト舗装工 車道舗装(C)		式	1		3,337,500				

設計内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)粗粒度Asホ [°] リマー改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 3.0m超	m ²	1,500	2,225	3,337,500			単-15号	
アスファルト舗装工 車道舗装(D)		式	1		786,672				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	路盤材(各種)再生クラッ ション RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	144	1,104	158,976			単-16号	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生粗粒度Asホ [°] リマー改質Ⅱ型(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	144	2,134	307,296			単-17号	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)粗粒度Asホ [°] リマー改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 3.0m超	m ²	144	2,225	320,400			単-18号	
排水構造物工		式	1		15,298,956				
作業土工		式	1		489,880				
床掘り	土砂	m ³	120	1,885	226,200			単-19号	
埋戻し	土砂	m ³	80	3,296	263,680			単-20号	
側溝工		式	1		13,534,136				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01(PU1-B300-H300)	m	188	9,632	1,810,816			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝 1号円型側溝		幅 40 c m 高さ 40 c m	m	298	39,340	11,723,320			単-22号
管渠工			式	1		46,080			
ヒューム管(B形管) P1-RC-D400		外圧管1種	m	2	23,040	46,080			単-23号
集水桝・マンホール工			式	1		1,228,860			
プレキャスト街渠桝 1号円型側溝桝			箇所	18	68,270	1,228,860			単-24号
縁石工			式	1		6,181,984			
縁石工			式	1		6,181,984			
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック		C種(180/210×300×600)	m	524	8,249	4,322,476			単-25号
歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック		C種(180/210×300×600)	m	314	5,922	1,859,508			単-26号
構造物撤去工			式	1		998,465			
構造物取壊し工			式	1		130,447			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	4	9,768	39,072			単-27号

設計内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	170	537.5	91,375			単-28号	
防護柵撤去工		式	1		331,936				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	土中建込	m	70	1,051	73,570			単-29号	
防護柵基礎撤去	プレキャストガートレール基礎	m	51	5,066	258,366			単-30号	
運搬処理工		式	1		536,082				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,707	6,828			単-31号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	17	1,771	30,107			単-32号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	4,500	18,000			単-33号	
殻処分	アスファルト殻	m3	17	6,110	103,870			単-34号	
現場発生品運搬		t	32.95	11,450	377,277			単-35号	
仮設工		式	1		811,500				
交通管理工		式	1		811,500				

設計内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	50	16,230	811,500			単-36号	
直接工事費		式	1		128,168,858				
共通仮設費		式	1		14,295,060				
共通仮設費		式	1		2,337,060				
技術管理費		式	1		1,134,060				
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-1号	
道路工事完成図等作成費		式	1		390,000			内-2号	
保守管理(ICT)		式	1		62,260			内-3号	
システム初期費(ICT)		式	1		623,000			内-4号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,203,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		11,958,000				
純工事費		式	1		142,463,918				

設計内訳書

工事名	令和 6 年度富海拡幅石原地区外第 2 舗装工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		36,455,000			
工事原価			式	1		178,918,918			
一般管理費等			式	1		28,331,082			
工事価格			式	1		207,250,000			
消費税相当額			式	1		20,725,000			
工事費計			式	1		227,975,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		58, 800			WYB00004 単一 46号
合 計					58, 800			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等の作成費		式	1		390, 000			WYB00005
合 計					390, 000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部） （ I C T ）保守点検	832m2 1層	式	1		2, 862			WB010460 単一 47号
下層路盤（車道・路肩部） （ I C T ）保守点検	8220m2 1層	式	1		28, 268			WB010460 単一 48号
上層路盤（車道・路肩部） （ I C T ）保守点検	832m2 1層	式	1		2, 862			WB010470 単一 49号
上層路盤（車道・路肩部） （ I C T ）保守点検	8220m2 1層	式	1		28, 268			WB010470 単一 50号
合 計					62, 260			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	モータクレータ	式	1		623, 000			WB010510 単一 51号
合 計					623, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	306. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	306. 9	306. 9	CB210100	
計						306. 9		
単価						306. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	475. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	475. 3	475. 3	CB210110	
計						475. 3		
単価						475. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満					CB210510	
			m 3	1	5, 221	5, 221		
計						5, 221		
単価						5, 221	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 路盤	路盤材(各種) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	
						1		765. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）（I C T）		200mm 1層施工 路盤材(各種)					CB410080	
			m 2	1	765. 9	765. 9		
計						765. 9		
単価						765. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）（I C T）		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40	m 2	1	1, 011	1, 011	CB410090	
計						1, 011		
単価						1, 011	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 290	3, 290	CB410040	
計						3, 290		
単価						3, 290	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	基層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 754	1, 754	CB410240	
計						1, 754		
単価						1, 754	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	中間層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度Asボ ^リ マ ^ー 改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 049	2, 049	CB410250	
計						2, 049		
単価						2, 049	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 路盤	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	765. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）（I C T）		200mm 1層施工 路盤材(各種)	m 2	1	765. 9	765. 9	CB410080	
計						765. 9		
単価						765. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）（I C T）		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	m 2	1	1, 011	1, 011	CB410090	
計						1, 011		
単価						1, 011	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 3. 0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 290	3, 290	CB410040	
計						3, 290		
単価						3, 290	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	基層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 754	1, 754	CB410240	
計						1, 754		
単価						1, 754	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	中間層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度Asホ [®] リマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 049	2, 049	CB410250	
計						2, 049		
単価						2, 049	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 粗粒度Asホ [®] リマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 225	2, 225	CB410260	
計						2, 225		
単価						2, 225	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 粗粒度Asボ ^レ リマ ^レ 改質Ⅱ型 (20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 225	2, 225	CB410260	
計						2, 225		
単価						2, 225	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1, 104	1, 104	CB410031	
計						1, 104		
単価						1, 104	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	基層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度Asホ [®] リマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 134	2, 134	CB410240	
計						2, 134		
単価						2, 134	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 粗粒度Asホ [®] リマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2, 225	2, 225	CB410260	
計						2, 225		
単価						2, 225	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1, 885	1, 885	CB210030	
計						1, 885		
単価						1, 885	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 296	3, 296	CB210410	
計						3, 296		
単価						3, 296	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量		単価	
						1		9, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 5m3/10m	m	1	9, 632	9, 632	WB821410 単一 37号	
計						9, 632		
単価						9, 632	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	管(函)渠型側溝 1号円型側溝	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量		単価	
						1		39, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1	39, 340	39, 340	CB222790	
計						39, 340		
単価						39, 340	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-23号	ヒューム管(B形管) P1-RC-D400	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	23, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 400mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	23, 040	23, 040	CB222860	
計						23, 040		
単価						23, 040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	プレキャスト街渠樹 1号円型側溝樹		単位	箇所	数量	1	単価	68, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	6, 242	6, 242	CB222800	
プレキャスト集水樹 (材料費)			基	1	61, 400	61, 400	CB222810	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 018	34, 360	618. 48	CB240010	
計						68, 260. 48		
単価						68, 270	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	8, 249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	8, 249	8, 249	CB422510	
計						8, 249		
単価						8, 249	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	10	単価	5, 922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック設置		600mm以下 50kg以上100kg未満	m	10	2, 836	28, 360	WYB00001 単一 38号	
歩車道境界ブロック		片面 180／210×300×600 (C)	個	16. 5	1, 870	30, 855		
計						59, 215		
単価						5, 922	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		9, 768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9, 768	9, 768	WB824010 単一 39号	
計						9, 768		
単価						9, 768	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		537. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	537. 5	537. 5	CB430310	
計						537. 5		
単価						537. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1, 051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	1, 051	1, 051	WB810770 単一 40号	
計						1, 051		
単価						1, 051	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	防護柵基礎撤去	プレキャストガードレール基礎	単位	m	数量	1	単価	5, 066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	m	1	5, 066	5, 066	WB821130 単一 41号	
計						5, 066		
単価						5, 066	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1	1, 707	1, 707	CB227010	
計						1, 707		
単価						1, 707	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 771	1, 771	CB227010	
計						1, 771		
単価						1, 771	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 500	4, 500	WB020051 単－ 42号	
計						4, 500		
単価						4, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6, 110	6, 110	WB020051 単－ 43号	
計						6, 110		
単価						6, 110	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	現場発生産品運搬		単位	t	数量		単価	
						1		11, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 8. 5 km以下	t	1	3, 484	3, 484	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2. 9t	t	1	7, 963	7, 963	CB010420	
計						11, 447		
単価						11, 450	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						50		16, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	25	17, 680	442, 000	WB010211 単－ 44号	
交通誘導警備員B			人日	25	14, 770	369, 250	WB010212 単－ 45号	
計						811, 250		
単価						16, 230	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 605. 6	56, 056		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 360	38, 940		
再生クワッシャー		RC-40	m 3	0. 6	2, 200	1, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						96, 320		
単価						9, 632	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-38号	歩車道境界ブロック設置	600mm以下 50kg以上100kg未満	単位	m	数量	10	単価	2, 836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 23	25, 792	5, 932		
特殊作業員			人	0. 47	22, 880	10, 753		
普通作業員			人	0. 46	19, 552	8, 993		
軽油			L	3. 02	142	428		
小型バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 0 9 m 3 （平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	日	0. 33	4, 510	1, 488		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		766		
計						28, 360		
単価						2, 836	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		9, 768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	9, 768	9, 768		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 768		
単価						9, 768	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		1, 051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式						
			m	100	1, 050. 4	105, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						105, 100		
単価						1, 051	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5, 066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 066. 88	5, 066		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 066		
単価						5, 066	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	m 3	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		6, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻						
			m 3	100	6, 110	611, 000		
計						611, 000		
単価						6, 110	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		17, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	17, 680	17, 680		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						17, 680		
単価						17, 680	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一45号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 768	14, 768	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						14, 770	
単価						14, 770	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一46号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価 58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1. 75	33, 600	58, 800	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						58, 800	
単価						58, 800	円／式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	832m2 1層	単位	式	数量	1	単価	2, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 111	25, 792	2, 862		
計						2, 862		
単価						2, 862	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	8220m2 1層	単位	式	数量	1	単価	28, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 096	25, 792	28, 268		
計						28, 268		
単価						28, 268	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	832m2 1層	単位	式	数量	1	単価	2, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 111	25, 792	2, 862		
計						2, 862		
単価						2, 862	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	8220m2 1層	単位	式	数量	1	単価	28, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 096	25, 792	28, 268		
計						28, 268		
単価						28, 268	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	システム初期費（I C T）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623, 000		
計						623, 000		
単価						623, 000	円／式	