

鏡

1. 工事名

工事名	令和 6 年度藤生地区外整備工事
工事地名	山口県岩国市藤生町～岩国市長野地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010013	1 4) 単価適用年月	2024年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	180日間 自 令和 6年10月 3日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	岩国	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年 8月 7日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和6年度藤生地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		8,714,180				
道路土工		式	1		218,560				
掘削工		式	1		61,380				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	200	306.9	61,380			単-1号	
路床盛土工		式	1		49,140				
路床盛土	4.0m以上	m3	150	327.6	49,140			単-2号	
残土処理工		式	1		108,040				
整地	残土受入れ地での処理	m3	200	120.8	24,160			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	200	419.4	83,880			単-4号	
舗装工		式	1		247,630				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		247,630				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッチャン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	100	594.3	59,430			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和6年度藤生地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	100	1,882	188,200			単-6号	
排水構造物工		式	1		918,960				
作業土工		式	1		70,660				
床掘り	土砂	m3	20	1,885	37,700			単-7号	
埋戻し	土砂	m3	10	3,296	32,960			単-8号	
側溝工		式	1		848,300				
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	50	11,170	558,500			単-9号	
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	枚	100	2,898	289,800			単-10号	
防護柵工		式	1		2,772,500				
防止柵工		式	1		2,772,500				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 4本掛 めっき	m	250	11,090	2,772,500			単-11号	
道路付属施設工		式	1		1,685,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度藤生地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物工		式	1		1,685,000				
防草シート		m2	1,000	1,685	1,685,000			単-12号	
法面工		式	1		591,600				
植生工		式	1		591,600				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	m2	100	5,916	591,600			単-13号	
除草工		式	1		1,100,000				
道路除草工		式	1		1,100,000				
道路除草(複合)	肩掛式	m2	10,000	110	1,100,000			単-14号	
応急処理工		式	1		520,000				
応急処理作業工		式	1		520,000				
応急作業		式	1		520,000			内-1号	
構造物撤去工		式	1		39,930				

設計内訳書

工事名	令和6年度藤生地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工		式	1		39,930				
防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E		m	30	1,331	39,930			単-15号	
仮設工		式	1		620,000				
交通管理工		式	1		620,000				
交通誘導警備員		人日	40	15,500	620,000			単-16号	
直接工事費		式	1		8,714,180				
共通仮設費		式	1		1,274,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,274,000				
純工事費		式	1		9,988,180				
現場管理費		式	1		4,893,000				
工事原価		式	1		14,881,180				
一般管理費等		式	1		3,158,820				

設計内訳書

工事名	令和 6 年度藤生地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		18, 040, 000				
消費税相当額		式	1		1, 804, 000				
工事費計		式	1		19, 844, 000				

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	5	25, 792	128, 960			
普通作業員		人	20	19, 552	391, 040			
合 計					520, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 306. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	306. 9	306. 9	CB210100	
計						306. 9		
単価						306. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量		1	単価 327. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	327. 6	327. 6	CB210520	
計						327. 6		
単価						327. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	120. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	120. 8	120. 8	CB210610	
計						120. 8		
単価						120. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	419. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1	419. 4	419. 4	CB210110	
計						419. 4		
単価						419. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		594. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	594. 3	594. 3	CB410030	
計						594. 3		
単価						594. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 882	1, 882	CB410260	
計						1, 882		
単価						1, 882	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,885	1,885	CB210030	
計						1,885		
単価						1,885	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,296	3,296	CB210410	
計						3,296		
単価						3,296	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11, 170	11, 170	WB821410 単－ 17号	
計						11, 170		
単価						11, 170	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	側溝蓋 PC4-B300	300 41. 2×9. 5×50	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し	枚	1	2, 898	2, 898	WB821430 単－ 18号	
計						2, 898		
単価						2, 898	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 4本掛 めっき	単位	m	数量		単価	
						1		11, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	11, 090	11, 090	WB810760 単一 19号	
計						11, 090		
単価						11, 090	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	防草シート		単位	m2	数量		単価	
						1		1, 685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1：2.0超) 有り 1.1m2	m 2	1	1, 685	1, 685	WB820610 単一 20号	
計						1, 685		
単価						1, 685	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量		単価	
						1		5,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	m 2	1	5,916	5,916	WB810830 単－ 21号	
計						5,916		
単価						5,916	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	道路除草(複合)	肩掛式	単位	m2	数量		単価	
						1		110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	110	110	CB432160	
計						110		
単価						110	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	防護柵撤去 (ガードレール) Gr-B-4E		単位	m	数量		単価	
						1		1, 331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無					WB810530	
			m	1	1, 331	1, 331	単一 22号	
計						1, 331		
単価						1, 331	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						40		15, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A							WB010211	
			人日	10	17, 680	176, 800	単一 23号	
交通誘導警備員 B							WB010212	
			人日	30	14, 770	443, 100	単一 24号	
計						619, 900		
単価						15, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 541. 2	35, 412		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	15, 000	75, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 672	1, 900	1, 276		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						111, 700		
単価						11, 170	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	807. 04	80, 704		
道路用側溝蓋		3 種 3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0	枚	100	2, 090	209, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						289, 800		
単価						2, 898	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－19号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 164. 8	116, 480		
転落防止柵		P種 4本掛 コンクリート建込用 めっき	m	100	9, 920	992, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		520		
計						1, 109, 000		
単価						11, 090	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-20号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.1m2	単位	m 2	数量	1	単価	1,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件2 平面部(1:2.0超)	m 2	1	816.79	816		
防草シート		t=0.8mm	m 2	1.1	790	869		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,685		
単価						1,685	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	5, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	5, 916	5, 916		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 916		
単価						5, 916	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量		単価	1, 331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E	m	1	1, 331. 2	1, 331		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 331		
単価						1, 331	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	17, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17, 680	17, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 680		
単価						17, 680	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 768	14, 768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14, 770		
単価						14, 770	円／人日	