

単価合意書



令和6年7月30日に契約した令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年10月18日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山口河川国道事務所長 田村 桂



受注者 住所 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 大成ロテック株式会社 代表取締役社長 加賀田 健司 代理

広島県広島市中区小町2番37号

氏名 大成ロテック株式会社中国支社

支社長 森田 宏司



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		78,954,157	
道路土工		式	1		1,667,975	
掘削工		式	1		193,778	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	290	305.9	88,711	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		105,067	290m3
路体盛土工		式	1		922,427	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	120	5,204	624,480	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	350	742.3	259,805	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	180	211.9	38,142	
路床盛土工		式	1		551,770	
路床盛土	2.5m未満	m3	50	5,289	264,450	
路床盛土	4.0m以上	m3	880	326.5	287,320	
擁壁工		式	1		4,042,601	
作業土工		式	1		202,609	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,298,516	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)					
1号重力式擁壁		m3	27	63,433	1,712,691	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)					
2号重力式擁壁		m3	25	63,433	1,585,825	
プレキャスト擁壁工		式	1		541,476	
プレキャスト擁壁	幅 85 c m 0.5m以上1.0m以下					
1号プレキャストL型擁壁		m	12	45,123	541,476	
カルバート工		式	1		2,432,913	
作業土工		式	1		153,838	
プレキャストカルバート工		式	1		2,279,075	
プレキャストボックス	内幅 1m 内高 0.6m					
1号プレキャストボックス		m	25	91,163	2,279,075	
舗装工		式	1		28,516,435	
アスファルト舗装工(ICT)		式	1		3,874,008	
車道舗装(A)						
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	1,230	509.7	626,931	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100 mm	m2	1,230	739.9	910,077	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,230	1,900	2,337,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工(ICT)						
車道舗装(B)		式	1		18,461,999	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,876	814.1	1,527,251	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	134	1,151	154,234	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	1,876	1,007	1,889,132	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	134	1,340	179,560	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm 3.0m超	m2	1,866	3,355	6,260,430	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	m2	134	4,394	588,796	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,866	1,786	3,332,676	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	134	2,640	353,760	
中間層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,856	2,041	3,788,096	
中間層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	134	2,896	388,064	
アスファルト舗装工						
車道舗装(C)		式	1		347,468	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	106	1,151	122,006	
路盤						
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	106	2,127	225,462	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		5,832,960	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	1,600	923.3	1,477,280	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クランッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,600	846.3	1,354,080	
表層	透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	1,600	1,876	3,001,600	
排水構造物工		式	1		23,564,103	
作業土工		式	1		462,911	
側溝工		式	1		19,925,161	
管(函)渠型側溝 1号円型側溝	幅 30cm 高さ 30cm	m	482	29,803	14,365,046	
管(函)渠型側溝 2号円型側溝	幅 30cm 高さ 30cm	m	11	32,803	360,833	
プレキャストU型側溝 1号U型水路	B300×H500×L2000	m	13	13,137	170,781	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		m	28	22,078	618,184	
自由勾配側溝 2号自由勾配側溝		m	15	44,176	662,640	
自由勾配側溝 3号自由勾配側溝		m	22	63,712	1,401,664	
自由勾配側溝 4号自由勾配側溝		m	29	80,897	2,346,013	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠工						
		式	1		703,815	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種					
P1-RC-D300		m	23	17,523	403,029	
鉄筋コンクリート台付管						
CP-PH-D300		m	8	16,187	129,496	
鉄筋コンクリート台付管						
CP-PH-D400		m	7	24,470	171,290	
集水桝・マンホール工						
		式	1		2,472,216	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
1号集水桝		箇所	1	110,241	110,241	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
2号集水桝		箇所	1	216,895	216,895	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
3号集水桝		箇所	1	142,636	142,636	
現場打ち集水桝	現場打材 各種 法面作業補正無					
4号集水桝		箇所	1	284,276	284,276	
プレキャスト集水桝	φ300用					
1号円型側溝桝		箇所	28	55,698	1,559,544	
プレキャスト集水桝	φ500用					
2号円型側溝桝		箇所	2	79,312	158,624	
縁石工						
		式	1		3,257,016	
縁石工						
		式	1		3,257,016	
歩車道境界ブロック	C種 両面R					
BB-2-3(200)		m	16	6,858	109,728	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	水抜用	箇所	8	6,096	48,768	
2号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m	340	5,721	1,945,140	
3号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	水抜用	箇所	188	5,076	954,288	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	10	6,023	60,230	
4号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m	15	4,471	67,065	
5号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m	11	6,527	71,797	
6号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		式	1		8,167,079	
防護柵工		式	1		1,616,342	
路側防護柵工		m	91	17,762	1,616,342	
ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ Gp-Cp-2E(ﾀｰｸﾌﾟﾗﾝ)	Gp-Cp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	1		6,550,737	
防止柵工		m	10	13,625	136,250	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 縦格子 ﾀｰｸﾌﾟﾗﾝ	m	259	12,429	3,219,111	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子 ﾀｰｸﾌﾟﾗﾝ	m	328	9,742	3,195,376	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込 3本掛 ﾀｰｸﾌﾟﾗﾝ	m	1		2,063,673	
道路付属施設工		式	1			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		68,367	
道路付属物工						
		式	1		1,142,443	
1号路肩コンクリート						
		m	269	4,247	1,142,443	
照明工						
		式	1		852,863	
照明柱基礎(A)						
		基	2	113,730	227,460	
照明柱基礎(B)						
		基	2	115,923	231,846	
照明柱基礎(C)						
		基	1	122,800	122,800	
照明柱基礎(D)						
		基	1	135,758	135,758	
ブリンカーライト基礎						
		基	1	84,236	84,236	
地中配管(A)						
		m	6	527.7	3,166	
地中配管(B)						
		m	41	602.5	24,702	
地中配管(C)						
		m	38	602.5	22,895	
構造物撤去工						
		式	1		4,521,521	
構造物取壊し工						
		式	1		2,191,958	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	9,736	389,440	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	160	618.7	98,992	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	3,180	535.7	1,703,526	
運搬処理工		式	1		2,329,563	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	40	1,250	50,000	
殻運搬	アスファルト殻	m3	289	1,177	340,153	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	40	4,485	179,400	
殻処分	アスファルト殻	m3	289	6,090	1,760,010	
仮設工		式	1		720,841	
仮舗装工		式	1		73,761	
交通管理工		式	1		647,080	
交通誘導警備員		式	1		647,080	40人日
直接工事費		式	1		78,954,157	
共通仮設費		式	1		9,641,813	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,501,272	
技術管理費		式	1		700,874	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,609	
保守管理(ICT)		式	1		21,284	
システム初期費(ICT)		式	1		620,981	
現場環境改善費(率計上)		式	1		800,398	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,140,541	
純工事費		式	1		88,595,970	
現場管理費		式	1		24,623,967	
工事原価		式	1		113,219,937	
一般管理費等		式	1		19,080,063	
工事価格		式	1		132,300,000	
消費税相当額		式	1		13,230,000	
工事費計		式	1		145,530,000	



単 価 合 意 書



令和6年7月30日に契約した令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。


以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年8月9日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山口河川国道事務所長 田村 桂一




受注者 住所 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 大成ロテック株式会社 代表取締役社長 加賀田 健司 代理

広島県広島市中区小町2番37号

氏名 大成ロテック株式会社中国支店

支社長 森田 宏司



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		78,966,418	
道路土工		式	1		1,663,933	
掘削工		式	1		193,285	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	290	305.1	88,479	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		104,806	290m3
路体盛土工		式	1		920,182	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	120	5,191	622,920	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	350	740.6	259,210	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	180	211.4	38,052	
路床盛土工		式	1		550,466	
路床盛土	2.5m未満	m3	50	5,277	263,850	
路床盛土	4.0m以上	m3	880	325.7	286,616	
擁壁工		式	1		4,033,225	
作業土工		式	1		202,137	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,290,872	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)					
1号重力式擁壁		m3	27	63,286	1,708,722	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)					
2号重力式擁壁		m3	25	63,286	1,582,150	
プレキャスト擁壁工		式	1		540,216	
プレキャスト擁壁	幅 85 c m 0.5m以上1.0m以下					
1号プレキャストL型擁壁		m	12	45,018	540,216	
カルハート工		式	1		2,427,255	
作業土工		式	1		153,480	
プレキャストカルハート工		式	1		2,273,775	
プレキャストボックス	内幅 1m 内高 0.6m					
1号プレキャストボックス		m	25	90,951	2,273,775	
舗装工		式	1		28,646,590	
アスファルト舗装工(ICT)						
車道舗装(A)		式	1		3,865,521	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100 m m	m2	1,230	508.5	625,455	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100 m m	m2	1,230	738.2	907,986	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	1,230	1,896	2,332,080	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工(ICT)						
車道舗装(B)		式	1		18,571,249	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,876	812.2	1,523,687	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	134	1,148	153,832	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	1,876	1,005	1,885,380	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	134	1,337	179,158	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm 3.0m超	m2	1,866	3,422	6,385,452	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	m2	134	4,460	597,640	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,866	1,782	3,325,212	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	134	2,634	352,956	
中間層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,856	2,037	3,780,672	
中間層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	134	2,890	387,260	
アスファルト舗装工						
車道舗装(C)		式	1		346,620	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	106	1,148	121,688	
路盤						
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	106	2,122	224,932	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		5,863,200	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	1,600	921.2	1,473,920	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,600	844.3	1,350,880	
表層	透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	1,600	1,899	3,038,400	
排水構造物工		式	1		23,508,910	
作業土工		式	1		461,832	
側溝工		式	1		19,878,433	
管(函)渠型側溝 1号円型側溝	幅 30cm 高さ 30cm	m	482	29,733	14,331,306	
管(函)渠型側溝 2号円型側溝	幅 30cm 高さ 30cm	m	11	32,726	359,986	
プレキャストU型側溝 1号U型水路	B300×H500×L2000	m	13	13,106	170,378	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		m	28	22,026	616,728	
自由勾配側溝 2号自由勾配側溝		m	15	44,073	661,095	
自由勾配側溝 3号自由勾配側溝		m	22	63,564	1,398,408	
自由勾配側溝 4号自由勾配側溝		m	29	80,708	2,340,532	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠工						
		式	1		702,169	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種					
P1-RC-D300		m	23	17,482	402,086	
鉄筋コンクリート台付管						
CP-PH-D300		m	8	16,149	129,192	
鉄筋コンクリート台付管						
CP-PH-D400		m	7	24,413	170,891	
集水樹・マンホール工						
		式	1		2,466,476	
現場打ち集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
1号集水樹		箇所	1	109,984	109,984	
現場打ち集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
2号集水樹		箇所	1	216,389	216,389	
現場打ち集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
3号集水樹		箇所	1	142,304	142,304	
現場打ち集水樹	現場打材 各種 法面作業補正無					
4号集水樹		箇所	1	283,613	283,613	
プレキャスト集水樹	φ300用					
1号円型側溝樹		箇所	28	55,569	1,555,932	
プレキャスト集水樹	φ500用					
2号円型側溝樹		箇所	2	79,127	158,254	
縁石工						
		式	1		3,249,509	
縁石工						
		式	1		3,249,509	
歩車道境界ブロック	C種 両面R					
BB-2-3(200)		m	16	6,842	109,472	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	水抜用	箇所	8	6,081	48,648	
2号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m	340	5,708	1,940,720	
3号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	水抜用	箇所	188	5,064	952,032	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	10	6,009	60,090	
4号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m	15	4,461	66,915	
5号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m	11	6,512	71,632	
6号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		式	1		8,147,882	
防護柵工		式	1		1,612,520	
路側防護柵工		m	91	17,720	1,612,520	
ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ Gp-Cp-2E(ﾀｰｸﾌﾟﾗﾝ)	Gp-Cp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無	式	1		6,535,362	
防止柵工		m	10	13,593	135,930	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 縦格子 ﾀｰｸﾌﾟﾗﾝ	m	259	12,400	3,211,600	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子 ﾀｰｸﾌﾟﾗﾝ	m	328	9,719	3,187,832	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込 3本掛 ﾀｰｸﾌﾟﾗﾝ	式	1		2,058,837	
道路付属施設工						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		68,208	
道路付属物工						
		式	1		1,139,753	
1号路肩コンクリート						
		m	269	4,237	1,139,753	
照明工						
		式	1		850,876	
照明柱基礎(A)						
		基	2	113,465	226,930	
照明柱基礎(B)						
		基	2	115,653	231,306	
照明柱基礎(C)						
		基	1	122,514	122,514	
照明柱基礎(D)						
		基	1	135,442	135,442	
プリカライト基礎						
		基	1	84,039	84,039	
地中配管(A)						
		m	6	526.5	3,159	
地中配管(B)						
		m	41	601.1	24,645	
地中配管(C)						
		m	38	601.1	22,841	
構造物撤去工						
		式	1		4,511,128	
構造物取壊し工						
		式	1		2,186,998	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	9,713	388,520	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	160	617.3	98,768	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	3,180	534.5	1,699,710	
運搬処理工		式	1		2,324,130	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	40	1,248	49,920	
殻運搬	アスファルト殻	m3	289	1,174	339,286	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	40	4,474	178,960	
殻処分	アスファルト殻	m3	289	6,076	1,755,964	
仮設工		式	1		719,149	
仮舗装工		式	1		73,589	
交通管理工		式	1		645,560	
交通誘導警備員		式	1		645,560	40人日
直接工事費		式	1		78,966,418	
共通仮設費		式	1		9,633,269	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,499,763	
技術管理費		式	1		699,241	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,472	
保守管理(ICT)		式	1		21,235	
システム初期費(ICT)		式	1		619,534	
現場環境改善費(率計上)		式	1		800,522	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,133,506	
純工事費		式	1		88,599,687	
現場管理費		式	1		24,616,312	
工事原価		式	1		113,215,999	
一般管理費等		式	1		19,084,001	
工事価格		式	1		132,300,000	
消費税相当額		式	1		13,230,000	
工事費計		式	1		145,530,000	