令和6.年10月１８日訂正

単　価　合　意　書

令和６年７月２６日に契約した令和６年度富海拡幅戸田山地区外第２舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 6 年10月18日

発注者　住所　山口県防府市国衙１丁目１０－２０

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局　山口河川国道事務所長　田村　桂一

受注者　住所　東京都品川区大崎一丁目１１番３号

氏名　前田道路株式会社

代表取締役社長　今泉　保彦

代理人

住所　広島県広島市中区八丁堀３番３３号

氏名　前田道路株式会社中国支店

執行役員支店長　岩藤　克也

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
		式	1		163,874,074	
路土工		式	1		32,062,832	
掘削工		式	1		2,186,708	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,000	211.4	2,114,000	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	40	1,638	65,520	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		7,188	20m3
路体盛土工		式	1		1,106,040	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	200	5,162	1,032,400	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	100	736.4	73,640	
路床盛土工		式	1		52,470	
路床盛土	2.5m未満	m3	10	5,247	52,470	
法面整形工		式	1		535,716	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	690	776.4	535,716	
残土処理工		式	1		28,181,898	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
面工		式	1		649,230	
植生工		式	1		649,230	
植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満	m2	190	3,417	649,230	
･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		9,437,097	
作業土工		式	1		218,519	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		9,218,578	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	100	8,244	824,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積		m2	223	28,063	6,258,049	
胴込･裏込材(砕石) 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	再生砕石 RC-40	m3	57	7,547	430,179	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	8	58,866	470,928	
目地板 1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.8	3,347	2,677	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号小口止	18-8-40(高炉)	箇所	1	27,223	27,223	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号小口止	18-8-40(高炉)	箇所	1	31,742	31,742	
足場	安全ネット必要	式	1		1,173,380	260掛m2

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
装工		式	1		59,619,892	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) 車道舗装(A)		式	1		19,930,036	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	2,260	807.6	1,825,176	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	2,260	999	2,257,740	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	2,260	3,253	7,351,780	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,260	1,734	3,918,840	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,260	2,025	4,576,500	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道舗装(B)		式	1		601,150	
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	110	1,142	125,620	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	110	2,124	233,640	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	110	2,199	241,890	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) 車道舗装(C)		式	1		32,530,074	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	2,940	807.6	2,374,344	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	2,940	999	2,937,060	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	2,940	3,253	9,563,820	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,930	1,734	5,080,620	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,930	2,025	5,933,250	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,020	2,199	6,640,980	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) 車道舗装(D)		式	1		433,027	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	172	656.6	112,935	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	172	1,861	320,092	
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		5,938,680	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	1,650	924.6	1,525,590	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,650	839.6	1,385,340	
表層	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	1,650	1,835	3,027,750	
透水性舗装工 歩道舗装(B)		式	1		186,925	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	46	924.6	42,531	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	46	990	45,540	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
表層	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性As(13)2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	46	2,149	98,854	
水構造物工		式	1		31,159,558	
作業土工		式	1		1,148,041	
側溝工		式	1		26,641,937	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU2-B300-H300	01-US-02(PU2-B300-H300)	m	297	8,952	2,658,744	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU2-B300-H500	01-US-02(PU2-B300-H500)	m	17	11,431	194,327	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU2-B500-H500	01-US-02(PU2-B500-H500)	m	83	12,716	1,055,428	
管(函)渠型側溝 1号円型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	679	29,566	20,075,314	
管(函)渠型側溝 2号円型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	38	28,884	1,097,592	
側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(PC3-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	627	1,615	1,012,605	
側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(PC3-B500)	500 62.2×12.5×50	枚	167	3,281	547,927	
管渠工		式	1		532,893	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) P1-RC-D300	外圧管1種	m	4	17,384	69,536	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) P1-RC-D400	外圧管1種	m	2	22,783	45,566	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CP-PH-D600		m	11	37,981	417,791	
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,836,687	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	88,690	88,690	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	103,038	103,038	
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	132,111	132,111	
現場打ち集水桝 4号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	174,532	349,064	
現場打ち集水桝 5号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	176,016	176,016	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 1号円型側溝桝	φ300用	箇所	34	55,257	1,878,738	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 2号円型側溝桝	φ300用	箇所	2	54,515	109,030	
石工		式	1		4,703,200	
縁石工		式	1		4,703,200	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-3(200)	C種 両面R	m	21	6,804	142,884	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	水抜用	箇所	12	6,047	72,564	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 2号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	277	5,676	1,572,252	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	水抜用	箇所	154	5,036	775,544	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 4号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	10	5,975	59,750	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 5号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	15	4,436	66,540	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 6号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	31	8,286	256,866	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 7号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	300	5,856	1,756,800	
護柵工		式	1		2,824,160	
路側防護柵工		式	1		2,824,160	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	m	160	17,651	2,824,160	
路付属施設工		式	1		5,238,340	
道路付属物工		式	1		5,238,340	
1号張ﾌﾞﾛｯｸ		m	240	18,926	4,542,240	
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	100	6,961	696,100	
雪物撤去工		式	1		17,377,315	
構造物取壊し工		式	1		9,213,763	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	632	9,659	6,104,488	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	5,850	531.5	3,109,275	
運搬処理工		式	1		8,163,552	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	632	1,687	1,066,184	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	550	1,751	963,050	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	632	4,449	2,811,768	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	550	6,041	3,322,550	
設工		式	1		802,450	
交通管理工		式	1		802,450	
交通誘導警備員		式	1		802,450	50人日
工事費		式	1		163,874,074	
仮設費		式	1		15,433,198	
通仮設費		式	1		2,223,082	
技術管理費		式	1		927,682	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,144	
道路工事完成図等の作成費		式	1		217,548	
保守管理(ICT)		式	1		35,934	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		616,056	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,295,400	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,210,116	
純工事費		式	1		179,307,272	
現場管理費		式	1		40,371,002	
工事原価		式	1		219,678,274	
一般管理費等		式	1		31,421,726	
工事価格		式	1		251,100,000	
消費税相当額		式	1		25,110,000	
工事費計		式	1		276,210,000	

訂正前

単　価　合　意　書

令和6年7月26日に契約した令和６年度富海拡幅戸出山地区外第２舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 6 年 8 月 9 日

発注者　住所　山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局　山口河川国道事務所長　田村　桂一

受注者　住所　東京都品川区大崎一丁目１１番３号

氏名　前田道路株式会社

代表取締役社長　今泉　保彦

代理人

住所　広島県広島市中区鶴見町４番２２号

氏名　前田道路株式会社中国支店

執行役員支店長　岩藤　克也

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		163,876,987	
道路土工		式	1		32,061,722	
掘削工		式	1		2,186,708	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,000	211.4	2,114,000	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	40	1,638	65,520	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		7,188	20m3
路体盛土工		式	1		1,106,040	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	200	5,162	1,032,400	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	100	736.4	73,640	
路床盛土工		式	1		52,470	
路床盛土	2.5m未満	m3	10	5,247	52,470	
法面整形工		式	1		535,716	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	690	776.4	535,716	
残土処理工		式	1		28,180,788	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面工		式	1		649,230	
植生工		式	1		649,230	
植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満	m2	190	3,417	649,230	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		9,436,487	
作業土工		式	1		218,510	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		9,217,977	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	100	8,243	824,300	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積		m2	223	28,062	6,257,826	
胴込･裏込材(砕石) 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	再生砕石 RC-40	m3	57	7,547	430,179	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	8	58,864	470,912	
目地板 1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.8	3,347	2,677	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号小口止	18-8-40(高炉)	箇所	1	27,222	27,222	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号小口止	18-8-40(高炉)	箇所	1	31,741	31,741	
足場	安全ネット必要	式	1		1,173,120	260掛m2

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		59,628,150	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) 車道舗装(A)		式	1		19,932,296	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	2,260	807.6	1,825,176	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2,260	999	2,257,740	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	2,260	3,253	7,351,780	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,260	1,734	3,918,840	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,260	2,026	4,578,760	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道舗装(B)		式	1		601,370	
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	110	1,142	125,620	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	110	2,125	233,750	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	110	2,200	242,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) 車道舗装(C)		式	1		32,536,024	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	2,940	807.6	2,374,344	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2,940	999	2,937,060	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	2,940	3,253	9,563,820	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,930	1,734	5,080,620	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,930	2,026	5,936,180	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	3,020	2,200	6,644,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) 車道舗装(D)		式	1		432,855	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	172	656.6	112,935	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度As(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	172	1,860	319,920	
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		5,938,680	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	1,650	924.6	1,525,590	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,650	839.6	1,385,340	
表層	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40ｍｍ	m2	1,650	1,835	3,027,750	
透水性舗装工 歩道舗装(B)		式	1		186,925	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	46	924.6	42,531	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	46	990	45,540	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50ｍｍ	m2	46	2,149	98,854	
排水構造物工		式	1		31,158,192	
作業土工		式	1		1,147,995	
側溝工		式	1		26,640,739	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU2-B300-H300	01-US-02(PU2-B300-H300)	m	297	8,951	2,658,447	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU2-B300-H500	01-US-02(PU2-B300-H500)	m	17	11,430	194,310	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU2-B500-H500	01-US-02(PU2-B500-H500)	m	83	12,716	1,055,428	
管(函)渠型側溝 1号円型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	679	29,565	20,074,635	
管(函)渠型側溝 2号円型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	38	28,883	1,097,554	
側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(PC3-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	627	1,615	1,012,605	
側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(PC3-B500)	500 62.2×12.5×50	枚	167	3,280	547,760	
管渠工		式	1		532,876	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) P1-RC-D300	外圧管1種	m	4	17,383	69,532	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) P1-RC-D400	外圧管1種	m	2	22,782	45,564	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CP-PH-D600		m	11	37,980	417,780	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,836,582	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	88,686	88,686	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	103,034	103,034	
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	132,105	132,105	
現場打ち集水桝 4号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	174,526	349,052	
現場打ち集水桝 5号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	176,009	176,009	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 1号円型側溝桝	φ300用	箇所	34	55,255	1,878,670	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 2号円型側溝桝	φ300用	箇所	2	54,513	109,026	
縁石工		式	1		4,702,608	
縁石工		式	1		4,702,608	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-3(200)	C種 両面R	m	21	6,804	142,884	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	水抜用	箇所	12	6,047	72,564	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 2号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	277	5,675	1,571,975	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	水抜用	箇所	154	5,036	775,544	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 4号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	10	5,975	59,750	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 5号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	15	4,435	66,525	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 6号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	31	8,286	256,866	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 7号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	300	5,855	1,756,500	
防護柵工		式	1		2,824,000	
路側防護柵工		式	1		2,824,000	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	m	160	17,650	2,824,000	
道路付属施設工		式	1		5,238,100	
道路付属物工		式	1		5,238,100	
1号張ﾌﾞﾛｯｸ		m	240	18,925	4,542,000	
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	100	6,961	696,100	
構造物撤去工		式	1		17,376,098	
構造物取壊し工		式	1		9,212,546	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	632	9,658	6,103,856	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	5,850	531.4	3,108,690	
運搬処理工		式	1		8,163,552	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	632	1,687	1,066,184	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	550	1,751	963,050	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	632	4,449	2,811,768	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	550	6,041	3,322,550	
仮設工		式	1		802,400	
交通管理工		式	1		802,400	
交通誘導警備員		式	1		802,400	50人日
直接工事費		式	1		163,876,987	
共通仮設費		式	1		15,433,579	
共通仮設費		式	1		2,222,994	
技術管理費		式	1		927,645	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,142	
道路工事完成図等の作成費		式	1		217,539	
保守管理(ICT)		式	1		35,932	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		616,032	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,295,349	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,210,585	
純工事費		式	1		179,310,566	
現場管理費		式	1		40,372,378	
工事原価		式	1		219,682,944	
一般管理費等		式	1		31,417,056	
工事価格		式	1		251,100,000	
消費税相当額		式	1		25,110,000	
工事費計		式	1		276,210,000	