

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度佐波川堤防維持工事
工事地名	山口県防府市西浦～山口県山口市徳地掘

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度佐波川堤防維持工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
河川維持	式	1	91,286,836	
巡視・巡回工	式	1	930,000	
河川巡視工	式	1	930,000	緊急時対応 1 式
除草工	式	1	55,073,022	
堤防除草工	式	1	54,114,442	除草 504,000 m2 遠隔操縦式 除草 80,600 m2 ハンドガバ式 除草 562,000 m2 肩掛式
堤防除草工	式	1	958,580	除草 8,200 m2 刈取
除草工	式	1	3,618,745	
堤防除草工	式	1	3,618,745	除草 74,000 m2 遠隔操縦式 除草 7,900 m2 ハンドガバ式 除草 14,100 m2 肩掛式
堤防養生工	式	1	13,631,950	
芝養生工	式	1	53,600	施肥 5,000 m2 芝施肥 普通化成 肥料使用量 300kg/万m2；
伐木除根工	式	1	13,578,350	伐木・伐竹(複合) 25,000 m2 伐木(除根) 伐木(機械施工)； 処分費 563 m3 伐採木；

積算内訳書

工事名	令和7年度佐波川堤防維持工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				処分費 根株(木); 414 m3
路面補修工	式	1	30,100	
アスファルト舗装補修工	式	1	30,100	クラック処理 加熱注入目地材; 100 m
付属物復旧工	式	1	24,240	
付属物復旧工	式	1	24,240	境界紙復旧 20 枚
付属物設置工	式	1	944,971	
作業土工	式	1	7,071	
防護柵工	式	1	118,100	転落(横断)防止柵 転落防止柵 P種 4本掛 土中建込用 めっき; 10 m
付属物設置工	式	1	819,800	距離標柱 平張(A) 5 箇所 100 m2
清掃工	式	1	4,187,960	
塵芥処理工	式	1	4,187,960	散在塵芥処理 1,243,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 30 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 30 m3 処分費 5 t 可燃物(塵芥);
植栽維持工	式	1	424,316	
樹木・芝生管理工	式	1	424,316	寄植せん定 3,080 m2 ヒトツツ; 2 t 処分費 可燃物(せん定枝葉);
応急処理工	式	1	727,800	

積算内訳書

工事名	令和7年度佐波川堤防維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理事業工	式	1	727,800	応急作業 1 式
河川土工	式	1	5,677,840	
掘削工	式	1	575,080	掘削 2,200 m ³ 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満;
法面整形工	式	1	157,160	法面整形(切土部) 200 m ² 現場制約無 砂質土、砂及び砂質土、粘性土;
残土処理工	式	1	4,945,600	
管理用通路工	式	1	111,350	
管理舗装工	式	1	111,350	下層路盤(車道・路肩部) 50 m ² 路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm; 表層(車道・路肩部) 50 m ² 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下;
法覆護岸工	式	1	382,342	
作業土工	式	1	5,752	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	301,650	連節ブロック張 50 m ² 連節ブロック張(A)
護岸付属物工	式	1	74,940	平張コンクリート(A) 10 m ²
構造物撤去工	式	1	1,829,700	
構造物取壊し工	式	1	1,126,100	コンクリート構造物取壊し 50 m ³ 無筋構造物 機械施工; コンクリート構造物取壊し 50 m ³ 鉄筋構造物 機械施工;

積算内訳書

工事名	令和7年度佐波川堤防維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	703,600	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 50 m3 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 50 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 50 m3 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 50 m3
仮設工	式	1	3,692,500	
交通管理工	式	1	3,692,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	91,286,836	
共通仮設費	式	1	7,509,160	
共通仮設費	式	1	1,250,160	
運搬費	式	1	377,160	刈草車運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	873,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,259,000	
純工事費	式	1	98,795,996	
現場管理費	式	1	29,825,000	
工事原価	式	1	128,620,996	
一般管理費等	式	1	20,669,004	
工事価格	式	1	149,290,000	