

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）
工事地名	岩国国道出張所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名		令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	32,531,086		
道路土工	式	1	5,938		
残土処理工	式	1	5,938		
舗装工	式	1	8,220,220		
路面切削工	式	1	397,280	路面切削 带状切削3cm以下； 殻運搬(路面切削) 切削屑；	1,000 m2 10 m3
切削オーバーレイ工	式	1	1,782,140	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II 型(20)DS5000； 切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型 (20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000； 殻運搬(路面切削) 切削屑；	400 m2 100 m2 30 m3
アスファルト舗装補修工	式	1	3,528,300	クラック処理 加熱注入目地材； パッチング 密粒度As(13),加熱型,2t以上5t未満； パッチング 密粒度As(13),加熱型,5t以上20t未満；	3,000 m 30 t 30 t
舗装版目地補修工	式	1	2,512,500	舗装版目地補修 目地補修シート W=500；	2,500 m
排水構造物工	式	1	2,037,750		
側溝工	式	1	2,037,750	側溝蓋 側溝蓋(A)	55 枚

## 積算内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
縁石工	式	1	1,604,200	
縁石工	式	1	1,604,200	歩車道境界ブロック BB-1-3 (250) C種 (180/210×300×600) ; 200 m
防護柵工	式	1	3,821,550	
路側防護柵工	式	1	2,284,250	ガードレール Gr-B-4E メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 ; 50 m ; ガードレール Gr-B-2B メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 ; 50 m ; ガードパイプ Gp-Bp-2E Gp-Bp-2E メッキ品 20m以上50m未満 曲線部補正無 ; 25 m ; ガードパイプ Gp-Bp-2B Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 曲線部補正無 ; 25 m
防止柵工	式	1	1,537,300	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 土中建込用 めっき ; 50 m ; 転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 P種 4本掛 Co建込用 めっき ; 50 m ; 転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込 P種 3本掛 50 m

## 積算内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土中建込用 めっき；
標識工	式	1	2,839,000	
小型標識工	式	1	914,200	路側式標識(A) 10 基
大型標識工	式	1	1,924,800	標識板 3 枚 2.0m <sup>2</sup> 以上；
道路付属施設工	式	1	3,060,360	
道路付属物工	式	1	1,899,960	視線誘導標 40 本 土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上； 視線誘導標 40 本 Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 コンクリート建込(穿孔含まない) 30本以上； 視線誘導標 40 本 防護柵取付用 両面φ100 バンド式 光触媒型 防護柵取付 30本以上； 車線分離標 20 本 φ80 h=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 車線分離標 20 本 φ80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 30本以上；
張コンクリート工	式	1	1,160,400	張コンクリート(A) 400 m <sup>2</sup>
擁壁工	式	1	372,077	
作業土工	式	1	26,397	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	345,680	小型擁壁 4 m <sup>3</sup> 小型擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；
構造物補修工	式	1	6,485,020	

## 積算内訳書

工事名		令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
ひび割れ補修工	式	1	4,337,400	低圧注入工法 ひび割れ注入 1構造物当り補修延べ延長 100m；	6 構造物
法面補修工	式	1	1,102,000	モルタル吹付 t=10cm；	100 m2
横断歩道橋補修工	式	1	1,045,620	素地調整 3種ケレン（動力工具と手工具の併用）； 下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（2層）はけ・ローラー 塗装回数 2回； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；	200 m2 200 m2 200 m2 200 m2
構造物撤去工	式	1	1,458,171		
防護柵撤去工	式	1	408,225	防護柵撤去（ガードレール） 土中建込； 防護柵撤去（ガードレール） コンクリート建込； 防護柵撤去（ガードパイプ） 土中建込； 防護柵撤去（ガードパイプ） コンクリート建込； 防護柵（横断・転落防止柵）撤去 転落防止柵 土中建込； 防護柵（横断・転落防止柵）撤去 転落防止柵 コンクリート建込； 防護柵（横断・転落防止柵）撤去 横断防止柵	50 m 50 m 25 m 25 m 50 m 50 m 50 m

## 積算内訳書

工事名		令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				土中建込；	
標識撤去工	式	1	735,050	標識撤去 標識柱・基礎撤去（路側式）； 標識撤去 標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）； 標識撤去 標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））；	
道路付属物撤去工	式	1	96,360	視線誘導標撤去 土中建込 30本以上； 視線誘導標撤去 コンクリート建込 30本以上； 視線誘導標撤去 防護柵取付 30本以上；	
構造物取壊し工	式	1	88,140	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	
排水構造物撤去工	式	1	27,522	蓋版撤去 40を超え170kg/枚以上；	
道路付属施設撤去工	式	1	91,720	車線分離標撤去 穿孔式（1本脚） 30本以上； 車線分離標撤去 穿孔式（3本脚） 30本以上；	
運搬処理工	式	1	11,154	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	
仮設工	式	1	2,626,800		
交通管理工	式	1	2,626,800	交通誘導警備員	
道路維持	式	1	68,449,359		
巡視・巡回工	式	1	9,137,803		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路巡回工	式	1	9,137,803	道路巡回 保険費	1 1	式 式
道路付属物復旧工	式	1	6,082,800			
付属物復旧工	式	1	6,082,800	；別紙内訳書4 標識板復旧 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下； 標識板復旧 2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下； 視線誘導標復旧 10本未満； 車線分離標復旧 10本未満；	5 5 75 50	枚 枚 本 本
道路清掃工	式	1	11,271,666			
路面清掃工	式	1	1,225,096	路面清掃(機械) 路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 歩道 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通； 路面清掃(中央分離帯・人力) 中央分離帯 塵埃量普通；	50 5 4,000 1,000 50	km km m2 m2 m2
排水施設清掃工	式	1	10,046,570	側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ホト締有)； 側溝清掃(機械) 組合せ清掃作業(柵含む)側溝断面積0.125m2未 満・堆積； 側溝清掃(機械)	2,000 100 5,000 300 200	m m m m m

## 積算内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				単独清掃作業； 側溝清掃(機械)	100 km
				組合わせ移動； 側溝清掃(機械)	100 km
				単独移動； 管渠清掃 (機械)	50 m
				清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水 管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式 (貸与)；	
				管渠清掃 (機械)	50 km
				移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水 管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸 与) 散；	
				枿清掃 (人力)	50 箇所
				有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm；	
				枿清掃 (機械)	10 箇所
				汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm；	
除草工	式	1	851,200		
道路除草工	式	1	851,200	道路除草(複合) 除草(肩掛け式)集草 積込運搬 飛び石防護有 ；	7,000 m2
冬期対策施設工	式	1	845,700		
冬期安全施設工	式	1	845,700	看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当たり；	300 枚
応急処理工	式	1	40,260,190		
応急処理作業工	式	1	16,120,390	散乱物処理 100m2以下/1箇所；	100 箇所

## 積算内訳書

工事名		令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所；	100	箇所
				落下物処理 20件以下/1回当り；	1,000	件
				看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り；	10	枚
				放置自転車撤去 10台以下/1回当り；	10	回
応急施設補修・災害応急処理等	式	1	24,139,800	労務費 ；別紙内訳書1	1	式
				機械費 ；別紙内訳書2	1	式
				材料費 ；別紙内訳書3	1	式
雪寒	式	1	4,765,710			
除雪工	式	1	4,765,710			
凍結防止工	式	1	1,565,150	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車 4t 昼間 機械貸与 損耗品持込；	50	時間
				凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車 4t 夜間 機械貸与 損耗品持込；	150	時間
雪道巡回工	式	1	3,114,500	雪道緊急巡回 パトロール車 ライトパ 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込；	20	回
				雪道緊急巡回 パトロール車 ライトパ 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込；	50	回
待機費	式	1	86,060	運転要員 凍結防止剤散布車 夜間；	10	時間
				世話役 夜間；	10	時間

## 積算内訳書

工事名		令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
電気設備	式	1	1,638,229			
道路照明維持補修工	式	1	1,638,229			
道路照明維持工(管球類・道路照明)	式	1	958,600	LEDランプ 取替 LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W ; LEDランプ 取替(制御装置取替含) LEDライトハルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W ; LEDランプ 取替(制御装置取替含) LEDライトハルブハズー用 相当 HF300W/NH150W/CM 150W ;	5 5 5	個 個 個
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)	式	1	129,490	蛍光ランプ 取替 FLR-40(3波長形) ラピッドスタート形 ; 蛍光ランプ 取替 FHF-32/45(3波長形) HI直管形 ;	5 25	個 個
道路照明維持工(自動点滅器)	式	1	92,600	自動点滅器取替 200V 6A プラグイン式 ニップル式受台付 ;	10	個
移動拘束費	式	1	457,539	移動拘束費 高所作業車移動拘束費	42 9	時間 時間
直接工事費	式	1	107,384,384			
共通仮設費	式	1	11,994,121			
共通仮設費	式	1	2,633,121			
運搬費	式	1	176,121	建設機械運搬費 路面清掃車運搬 排水管清掃車運搬	1 1 1	式 台 台
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,457,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	9,361,000			
純工事費	式	1	119,378,505			



# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）
工事地名	岩国国道維持出張所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名		令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	32,531,086		
道路土工	式	1	5,938		
残土処理工	式	1	5,938		
舗装工	式	1	8,220,220		
路面切削工	式	1	397,280	路面切削 帯状切削3cm以下； 穀運搬(路面切削) 切削屑；	1,000 m2 10 m3
切削オーバーレイ工	式	1	1,782,140	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000； 切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000； 穀運搬(路面切削) 切削屑；	400 m2 100 m2 30 m3
アスファルト舗装補修工	式	1	3,528,300	クラック処理 加熱注入目地材； パッチング 密粒度As(13),加熱型,2t以上5t未満； パッチング 密粒度As(13),加熱型,5t以上20t未満；	3,000 m 30 t 30 t
舗装版目地補修工	式	1	2,512,500	舗装版目地補修 目地補修シート W=500；	2,500 m
排水構造物工	式	1	2,037,750		
側溝工	式	1	2,037,750	側溝蓋 側溝蓋(A)	55 枚

## 積算内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別・内訳
縁石工	式	1	1,604,200	
縁石工	式	1	1,604,200	歩車道境界ブロック BB-1-3(250) C種(180/210×300×600) ; 200 m
防護柵工	式	1	3,821,550	
路側防護柵工	式	1	2,284,250	ガードレール Gr-B-4E メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 ; 50 m ; ガードレール Gr-B-2B メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 ; 50 m ; ガードパイプ Gp-Bp-2E Gp-Bp-2E メッキ品 20m以上50m未満 曲線部補正無 ; 25 m ; ガードパイプ Gp-Bp-2B Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 曲線部補正無 ; 25 m
防止柵工	式	1	1,537,300	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 土中建込用 めっき ; 50 m ; 転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 P種 4本掛 Co建込用 めっき ; 50 m ; 転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込 P種 3本掛 50 m

## 積算内訳書

工事名		令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				土中建込用 めっき；	
標識工	式	1	2,839,000		
小型標識工	式	1	914,200	路側式標識(A)	10 基
大型標識工	式	1	1,924,800	標識板 2.0m <sup>2</sup> 以上；	3 枚
道路付属施設工	式	1	3,060,360		
道路付属物工	式	1	1,899,960	視線誘導標 土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上；	40 本
				視線誘導標 Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 コンクリート建込(穿孔含まない) 30本以上；	40 本
				視線誘導標 防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型 防護柵取付 30本以上；	40 本
				車線分離標 φ80 h=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；	20 本
				車線分離標 φ80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 30本以上；	20 本
張コンクリート工	式	1	1,160,400	張コンクリート(A)	400 m <sup>2</sup>
擁壁工	式	1	372,077		
作業土工	式	1	26,397		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	345,680	小型擁壁 小型擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；	4 m <sup>3</sup>
構造物補修工	式	1	6,485,020		

## 積算内訳書

工事名		令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
ひび割れ補修工	式	1	4,337,400	低圧注入工法 ひび割れ注入 1構造物当り補修延べ延長 100m；	6	構造物
法面補修工	式	1	1,102,000	珪砂吹付 t=10cm；	100	m <sup>2</sup>
横断歩道橋補修工	式	1	1,045,620	素地調整 3種ケレン（動力工具と手工具の併用）；	200	m <sup>2</sup>
				下塗 弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料（2層）はけ・ローラー 塗装回数 2回；	200	m <sup>2</sup>
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；	200	m <sup>2</sup>
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；	200	m <sup>2</sup>
構造物撤去工	式	1	1,458,171			
防護柵撤去工	式	1	408,225	防護柵撤去（ガードレール） 土中建込；	50	m
				防護柵撤去（ガードレール） コンクリート建込；	50	m
				防護柵撤去（ガードパイプ） 土中建込；	25	m
				防護柵撤去（ガードパイプ） コンクリート建込；	25	m
				防護柵（横断・転落防止柵）撤去 転落防止柵 土中建込；	50	m
				防護柵（横断・転落防止柵）撤去 転落防止柵 コンクリート建込；	50	m
				防護柵（横断・転落防止柵）撤去 横断防止柵	50	m

## 積算内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				土中建込；	
標識撤去工	式	1	735,050	標識撤去 標識柱・基礎撤去（路側式）； 標識撤去 標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）； 標識撤去 標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））；	10 基 10 基 15 基
道路付属物撤去工	式	1	96,360	視線誘導標撤去 土中建込 30本以上； 視線誘導標撤去 コンクリート建込 30本以上； 視線誘導標撤去 防護柵取付 30本以上；	60 本 60 本 60 本
構造物取壊し工	式	1	88,140	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	3 m3
排水構造物撤去工	式	1	27,522	蓋版撤去 40を超え170kg/枚以上；	55 枚
道路付属施設撤去工	式	1	91,720	車線分離標撤去 穿孔式（1本脚） 30本以上； 車線分離標撤去 穿孔式（3本脚） 30本以上；	20 本 20 本
運搬処理工	式	1	11,154	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	3 m3
仮設工	式	1	2,626,800		
交通管理工	式	1	2,626,800	交通誘導警備員	1 式
道路維持	式	1	68,449,359		
巡視・巡回工	式	1	9,137,803		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路巡回工	式	1	9,137,803	道路巡回 保険費	1 1 式 式
道路付属物復旧工	式	1	6,082,800		
付属物復旧工	式	1	6,082,800	；別紙内訳書4 標識板復旧 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下； 標識板復旧 2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下； 視線誘導標復旧 10本未満； 車線分離標復旧 10本未満；	5 5 75 50 枚 枚 本 本
道路清掃工	式	1	11,271,666		
路面清掃工	式	1	1,225,096	路面清掃(機械) 路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 歩道 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通； 路面清掃(中央分離帯・人力) 中央分離帯 塵埃量普通；	50 5 4,000 1,000 50 km km m2 m2 m2
排水施設清掃工	式	1	10,046,570	側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリト蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ホト締有)； 側溝清掃(機械) 組合せ清掃作業(柵含む)側溝断面積0.125m2未 満・堆積； 側溝清掃(機械)	2,000 100 5,000 300 200 m m m m m

## 積算内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				単独清掃作業； 側溝清掃（機械） 100 km 組合わせ移動； 側溝清掃（機械） 100 km 単独移動； 管渠清掃 （機械） 50 m 清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水 管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式 （貸与）； 管渠清掃 （機械） 50 km 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水 管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式（貸 与）散； 樹清掃 50 箇所 （人力） 有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm； 樹清掃 10 箇所 （機械） 汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm；
除草工	式	1	851,200	
道路除草工	式	1	851,200	道路除草（複合） 7,000 m2 除草（肩掛け式）集草 積込運搬 飛び石防護有 ；
冬期対策施設工	式	1	845,700	
冬期安全施設工	式	1	845,700	看板等の設置・取り外し 300 枚 35枚以下/1回当たり；
応急処理工	式	1	40,260,190	
応急処理作業工	式	1	16,120,390	散乱物処理 100 箇所 100m2以下/1箇所；

## 積算内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所；	100	箇所
				落下物処理 20件以下/1回当り；	1,000	件
				看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り；	10	枚
				放置自転車撤去 10台以下/1回当り；	10	回
応急施設補修・災害応急処理等	式	1	24,139,800	労務費 ；別紙内訳書1	1	式
				機械費 ；別紙内訳書2	1	式
				材料費 ；別紙内訳書3	1	式
雪寒	式	1	4,765,710			
除雪工	式	1	4,765,710			
凍結防止工	式	1	1,565,150	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車 4t 昼間 機械貸与 損耗品持込；	50	時間
				凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車 4t 夜間 機械貸与 損耗品持込；	150	時間
雪道巡回工	式	1	3,114,500	雪道緊急巡回 パトロール車 5t 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込；	20	回
				雪道緊急巡回 パトロール車 5t 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込；	50	回
待機費	式	1	86,060	運転要員 凍結防止剤散布車 夜間；	10	時間
				世話役 夜間；	10	時間

## 積算内訳書

工事名		令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電気設備	式	1	1,638,229		
道路照明維持補修工	式	1	1,638,229		
道路照明維持工(管球類・道路照明)	式	1	958,600	LEDランプ 取替	5 個
				LEDライトバルブK 相当 HF200W/NH110W ;	
				LEDランプ 取替(制御装置取替含)	5 個
				LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W ;	
				LEDランプ 取替(制御装置取替含)	5 個
				LEDライトバルブハース-用 相当 HF300W/NH150W/CM150W ;	
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)	式	1	129,490	蛍光ランプ 取替	5 個
				FLR-40(3波長形) ピットスタート形 ;	
				蛍光ランプ 取替	25 個
				FHF-32/45(3波長形) HI直管形 ;	
道路照明維持工(自動点滅器)	式	1	92,600	自動点滅器取替	10 個
				200V 6A プラグイン式 ニップル式受台付 ;	
移動拘束費	式	1	457,539	移動拘束費	42 時間
				高所作業車移動拘束費	9 時間
直接工事費	式	1	107,384,384		
共通仮設費	式	1	12,052,921		
共通仮設費	式	1	2,691,921		
運搬費	式	1	176,121	建設機械運搬費	1 式
				路面清掃車運搬	1 台
				排水管清掃車運搬	1 台
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,457,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	9,361,000		

