積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和7年度)
工事地名	防府維持管内　道路巡回のみ：山口市鋳銭司～佐山、小郡上郷～下郷、江崎～阿知須

2．工事内容

1）　事務所名　　山口河川国道事務所　道路管理第二課
2）　主 工 種　　道路維持工事
3）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和7年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	41,344,916			
道路土工	式	1	5,938			
残土処理工	式	1	5,938			
舗装工	式	1	9,512,240			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	4,642,240	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000； 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(B) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000； 殻運搬(路面切削) 切削屑；	800 400 80	m2 m2 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	4,870,000	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入目地材； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13),加熱型,2t以上5t未満； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13),加熱型,5t以上20t未満；	5,000 50 20	m t t
排水構造物工	式	1	2,957,600			
側溝工	式	1	2,957,600	側溝蓋 側溝蓋(A)	80	枚
縁石工	式	1	1,206,900			
縁石工	式	1	1,206,900	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-1-3(250) C種(180/210×300×600)；	150	m

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和7年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防護柵工	式	1	2,044,360			
路側防護柵工	式	1	998,900	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-4E ﾒｯｷ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-2B ﾒｯｷ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無； ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2E Gp-Bp-2E ﾒｯｷ品 20m以上50m未満 曲線部補正無 ； ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2B Gp-Bp-2B ﾒｯｷ品 20m未満 曲線部補正無；	10 10 20 10 	m m m m
防止柵工	式	1	1,045,460	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込　P種 4本掛 土中建込用 めっき； 転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　P種 4本掛 Co建込用 めっき； 転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込　P種 3本掛 土中建込用 めっき；	30 30 40 	m m m
標識工	式	1	10,538,200			
小型標識工	式	1	914,200	路側式標識(A)	10	基
大型標識工	式	1	9,624,000	標識板 2.0m2以上；	15 	枚

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和7年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路付属施設工	式	1	1,044,590			
道路付属物工	式	1	487,990	視線誘導標 土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上；	10	本
				視線誘導標 Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 30本以上；	10	本
				視線誘導標 防護柵取付用 両面φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 光触媒型 防護柵取付 30本以上；	10	本
				車線分離標 φ80 h=800 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満；	5	本
				車線分離標 φ80 h=800 着脱式(穿孔式･3本脚) 10本以上30本未満；	5	本
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	556,600	張ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	200	m2
擁壁工	式	1	366,117			
作業土工	式	1	26,397			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	339,720	小型擁壁 小型擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；	4	m3
構造物補修工	式	1	4,895,510			
ひび割れ補修工	式	1	2,168,700	低圧注入工法 ひび割れ注入 1構造物当り補修延べ延長 100m；	3	構造物
法面補修工	式	1	2,204,000	ﾓﾙﾀﾙ吹付 t=10cm；	200	m2

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和7年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
横断歩道橋補修工	式	1	522,810	素地調整 3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用)； 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 塗装回数 2回； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回；	100 100 100 100	m2 m2 m2 m2
構造物撤去工	式	1	801,861			
防護柵撤去工	式	1	201,590	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 土中建込； 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込； 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 土中建込； 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込； 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 転落防止柵 土中建込； 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 転落防止柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込； 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 横断防止柵 土中建込；	10 10 20 10 30 30 40	m m m m m m m
標識撤去工	式	1	378,250	標識撤去 標識柱・基礎撤去（路側式）； 標識撤去 標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識	10 10	基 基

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和7年度)					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				）； 標識撤去 標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））；	5	基
道路付属物撤去工	式	1	24,090	視線誘導標撤去 土中建込 30本以上； 視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上； 視線誘導標撤去 防護柵取付 30本以上；	15 15 15	本 本 本
構造物取壊し工	式	1	117,520	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	4	m3
排水構造物撤去工	式	1	40,032	蓋版撤去 40を超え170kg/枚以下；	80	枚
道路付属施設撤去工	式	1	27,515	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満； 車線分離標撤去 穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満；	5 5 	本 本
運搬処理工	式	1	12,864	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	4	m3
仮設工	式	1	7,971,600			
交通管理工	式	1	7,971,600	交通誘導警備員	1	式
道路維持	式	1	80,852,551			
巡視･巡回工	式	1	18,224,645			
道路巡回工	式	1	18,224,645	道路巡回 保険費	1 1	式 式
道路付属物復旧工	式	1	1,216,560			
付属物復旧工	式	1	1,216,560	；別紙内訳書4 標識板復旧	1	枚

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和7年度)					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				2.0m2未満 照明柱･既設標識柱 2基以下；		
				標識板復旧	1	枚
				2.0m2以上 照明柱･既設標識柱 2基以下；		
				視線誘導標復旧	15	本
				10本未満；		
				車線分離標復旧	10	本
				10本未満；		
道路清掃工	式	1	10,455,456			
路面清掃工	式	1	5,921,971	路面清掃(機械)	50	km
				路面清掃(路肩部･人力)	35	km
				塵埃量普通；		
				路面清掃(歩道･人力)	17,000	m2
				歩道　塵埃量普通；		
				路面清掃(歩道橋･地下道･人力)	18,500	m2
				横断歩道橋・地下道　塵埃量普通；		
				路面清掃(中央分離帯･人力)	50	m2
				中央分離帯　塵埃量普通；		
排水施設清掃工	式	1	4,533,485	側溝清掃(人力)	3,000	m
				無蓋；		
				側溝清掃(人力)	100	m
				有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；		
				側溝清掃(人力)	400	m
				有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)；		
				側溝清掃(機械)	70	m
				組合せ清掃作業(桝含む)　側溝断面積0.125m2未満･堆積；		
				側溝清掃(機械)	50	m
				単独清掃作業；		
				側溝清掃(機械)	350	km
				組合わせ移動；		
				側溝清掃(機械)	200	km
				単独移動；		
				管渠清掃	300	m

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳	
				(機械) 清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与)； 管渠清掃 50 km (機械) 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与) 散； 桝清掃 1,000 箇所 (人力) 有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm； 桝清掃 50 箇所 (機械) 汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm；	
除草工	式	1	16,003,000		
道路除草工	式	1	16,003,000	道路除草(複合) 130,000 m2 除草(肩掛け式)集草 積込運搬 飛び石防護有；	
冬期対策施設工	式	1	1,409,500		
冬期安全施設工	式	1	1,409,500	看板等の設置･取り外し 500 枚 35枚以下/1回当り；	
応急処理工	式	1	33,543,390		
応急処理作業工	式	1	18,163,390	散乱物処理 190 箇所 100m2以下/1箇所； 散乱物処理 160 箇所 100m2を超え700m2以下/1箇所； 落下物処理 800 件 20件以下/1回当り； 看板等の設置･取り外し 10 枚 35枚以下/1回当り； 放置自転車撤去 10 回	

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和7年度)					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				10台以下/1回当り；		
応急施設補修･災害応急処理等	式	1	15,380,000	労務費 ；別紙内訳書1 機械費 ；別紙内訳書2 材料費 ；別紙内訳書3	1 1 1	式 式 式
雪寒	式	1	5,147,800			
除雪工	式	1	5,147,800			
凍結防止工	式	1	1,688,400	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車 乾式 3t 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車 乾式 3t 夜間 機械貸与 損耗品持込；	20 100	時間 時間
雪道巡回工	式	1	877,600	雪道緊急巡回 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込； 雪道緊急巡回 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込；	10 10	回 回
待機費	式	1	2,581,800	運転要員 凍結防止剤散布車 夜間； 世話役 夜間；	300 300	時間 時間
電気設備	式	1	3,063,493			
道路照明維持補修工	式	1	3,063,493			
道路照明維持工(管球類･道路照明)	式	1	1,113,590	LEDﾗﾝﾌﾟ取替 LEDﾗｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞK 相当　HF80W～100W；	5	個

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和7年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				LEDﾗﾝﾌﾟ取替 LEDﾗｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞK 相当　HF200W/NH110W； LEDﾗﾝﾌﾟ取替(制御装置含) LEDﾗｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞS 相当　HF300W/NH150W/CM150W； LEDﾗﾝﾌﾟ取替(制御装置含) LEDﾗｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞﾊﾟｽﾞｰ用 相当　HF300W/NH150W/CM 150W； 耐震白熱球取替 IL-100；	5 5 5 5	個 個 個 個
道路照明維持工(管球類･ﾄﾝﾈﾙ照明)	式	1	239,200	蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FHF-32/45(3波長形)　Hf直管形； 蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FHP-45　Hfﾂｲﾝ形； 高所作業車	20 15 1	個 個 日
道路照明維持工(管球類･地下道照明、その他)	式	1	560,690	蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FLR-40(3波長形)　ﾗﾋﾟｯﾄｽﾀｰﾄ形； 蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FHF-32/45(3波長形)　Hf直管形；	65 65	個 個
道路照明維持工(自動点滅器)	式	1	92,600	自動点滅器取替 200V 6A ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式　ﾆｯﾌﾟﾙ式受台付；	10	個
移動拘束費	式	1	1,057,413	移動拘束費 高所作業車移動拘束費	102 15	時間 時間
直接工事費	式	1	130,408,760			
共通仮設費	式	1	14,454,121			
共通仮設費	式	1	3,071,121			
運搬費	式	1	176,121	建設機械運搬費 路面清掃車運搬 排水管清掃車運搬	1 1 1	式 台 台
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,895,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	11,383,000	
純工事費	式	1	144,862,881	
現場管理費	式	1	59,685,000	
工事原価	式	1	204,547,881	
一般管理費等	式	1	31,862,119	
工事価格	式	1	236,410,000	

積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和8年度)
工事地名	防府維持管内　道路巡回のみ：山口市鋳銭司～佐山、小郡上郷～下郷、江崎～阿知須

2．工事内容

1）　事務所名　　山口河川国道事務所　道路管理第二課
2）　主 工 種　　道路維持工事
3）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	41,344,916			
道路土工	式	1	5,938			
残土処理工	式	1	5,938			
舗装工	式	1	9,512,240			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	4,642,240	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000； 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(B) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000； 殻運搬(路面切削) 切削屑；	800 400 80	m2 m2 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	4,870,000	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入目地材； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13),加熱型,2t以上5t未満； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13),加熱型,5t以上20t未満；	5,000 50 20	m t t
排水構造物工	式	1	2,957,600			
側溝工	式	1	2,957,600	側溝蓋 側溝蓋(A)	80	枚
縁石工	式	1	1,206,900			
縁石工	式	1	1,206,900	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-1-3(250) C種(180/210×300×600)；	150	m

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防護柵工	式	1	2,044,360			
路側防護柵工	式	1	998,900	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-4E ﾒｯｷ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-2B ﾒｯｷ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無； ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2E Gp-Bp-2E ﾒｯｷ品 20m以上50m未満 曲線部補正無 ； ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2B Gp-Bp-2B ﾒｯｷ品 20m未満 曲線部補正無；	10 10 20 10	m m m m
防止柵工	式	1	1,045,460	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込　P種 4本掛 土中建込用 めっき； 転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　P種 4本掛 Co建込用 めっき； 転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込　P種 3本掛 土中建込用 めっき；	30 30 40	m m m
標識工	式	1	10,538,200			
小型標識工	式	1	914,200	路側式標識(A)	10	基
大型標識工	式	1	9,624,000	標識板 2.0m2以上；	15	枚

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路付属施設工	式	1	1,044,590			
道路付属物工	式	1	487,990	視線誘導標 土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上；	10	本
				視線誘導標 Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 30本以上；	10	本
				視線誘導標 防護柵取付用 両面φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 光触媒型 防護柵取付 30本以上；	10	本
				車線分離標 φ80 h=800 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満；	5	本
				車線分離標 φ80 h=800 着脱式(穿孔式･3本脚) 10本以上30本未満；	5	本
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	556,600	張ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	200	m2
擁壁工	式	1	366,117			
作業土工	式	1	26,397			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	339,720	小型擁壁 小型擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；	4	m3
構造物補修工	式	1	4,895,510			
ひび割れ補修工	式	1	2,168,700	低圧注入工法 ひび割れ注入 1構造物当り補修延べ延長 100m；	3	構造物
法面補修工	式	1	2,204,000	ﾓﾙﾀﾙ吹付 t=10cm；	200	m2

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
横断歩道橋補修工	式	1	522,810	素地調整 3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用)； 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 塗装回数 2回； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回；	100 100 100 100	m2 m2 m2 m2
構造物撤去工	式	1	801,861			
防護柵撤去工	式	1	201,590	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 土中建込； 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込； 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 土中建込； 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込； 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 転落防止柵 土中建込； 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 転落防止柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込； 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 横断防止柵 土中建込；	10 10 20 10 30 30 40	m m m m m m m
標識撤去工	式	1	378,250	標識撤去 標識柱・基礎撤去（路側式）； 標識撤去 標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識	10 10	基 基

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				）； 標識撤去 標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））；	5	基
道路付属物撤去工	式	1	24,090	視線誘導標撤去 土中建込 30本以上； 視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上； 視線誘導標撤去 防護柵取付 30本以上；	15 15 15	本 本 本
構造物取壊し工	式	1	117,520	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	4	m3
排水構造物撤去工	式	1	40,032	蓋版撤去 40を超え170kg/枚以下；	80	枚
道路付属施設撤去工	式	1	27,515	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満； 車線分離標撤去 穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満；	5 5	本 本
運搬処理工	式	1	12,864	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	4	m3
仮設工	式	1	7,971,600			
交通管理工	式	1	7,971,600	交通誘導警備員	1	式
道路維持	式	1	80,843,624			
巡視･巡回工	式	1	18,215,718			
道路巡回工	式	1	18,215,718	道路巡回 保険費	1 1	式 式
道路付属物復旧工	式	1	1,216,560			
付属物復旧工	式	1	1,216,560	；別紙内訳書4 標識板復旧	1	枚

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和8年度)					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				2.0m2未満 照明柱･既設標識柱 2基以下；		
				標識板復旧	1	枚
				2.0m2以上 照明柱･既設標識柱 2基以下；		
				視線誘導標復旧	15	本
				10本未満；		
				車線分離標復旧	10	本
				10本未満；		
道路清掃工	式	1	10,455,456			
路面清掃工	式	1	5,921,971	路面清掃(機械)	50	km
				路面清掃(路肩部･人力)	35	km
				塵埃量普通；		
				路面清掃(歩道･人力)	17,000	m2
				歩道　塵埃量普通；		
				路面清掃(歩道橋･地下道･人力)	18,500	m2
				横断歩道橋・地下道　塵埃量普通；		
				路面清掃(中央分離帯･人力)	50	m2
				中央分離帯　塵埃量普通；		
排水施設清掃工	式	1	4,533,485	側溝清掃(人力)	3,000	m
				無蓋；		
				側溝清掃(人力)	100	m
				有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；		
				側溝清掃(人力)	400	m
				有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)；		
				側溝清掃(機械)	70	m
				組合せ清掃作業(桝含む)　側溝断面積0.125m2未満･堆積；		
				側溝清掃(機械)	50	m
				単独清掃作業；		
				側溝清掃(機械)	350	km
				組合わせ移動；		
				側溝清掃(機械)	200	km
				単独移動；		
				管渠清掃	300	m

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(機械) 清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与)； 管渠清掃 (機械) 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与) 散； 桝清掃 (人力) 有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm； 桝清掃 (機械) 汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm；	50 1,000 50	km 箇所 箇所
除草工	式	1	16,003,000			
道路除草工	式	1	16,003,000	道路除草(複合) 除草(肩掛け式)集草 積込運搬 飛び石防護有；	130,000	m2
冬期対策施設工	式	1	1,409,500			
冬期安全施設工	式	1	1,409,500	看板等の設置･取り外し 35枚以下/1回当り；	500	枚
応急処理工	式	1	33,543,390			
応急処理作業工	式	1	18,163,390	散乱物処理 100m2以下/1箇所； 散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所； 落下物処理 20件以下/1回当り； 看板等の設置･取り外し 35枚以下/1回当り； 放置自転車撤去	190 160 800 10 10	箇所 箇所 件 枚 回

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				10台以下/1回当り；		
応急施設補修･災害応急処理等	式	1	15,380,000	労務費 ；別紙内訳書1 機械費 ；別紙内訳書2 材料費 ；別紙内訳書3	1 1 1	式 式 式
雪寒	式	1	5,147,800			
除雪工	式	1	5,147,800			
凍結防止工	式	1	1,688,400	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車 乾式 3t 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車 乾式 3t 夜間 機械貸与 損耗品持込；	20 100	時間 時間
雪道巡回工	式	1	877,600	雪道緊急巡回 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込； 雪道緊急巡回 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込；	10 10	回 回
待機費	式	1	2,581,800	運転要員 凍結防止剤散布車 夜間； 世話役 夜間；	300 300	時間 時間
電気設備	式	1	3,063,493			
道路照明維持補修工	式	1	3,063,493			
道路照明維持工(管球類･道路照明)	式	1	1,113,590	LEDﾗﾝﾌﾟ取替 LEDﾗｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞK 相当　HF80W～100W；	5	個

積算内訳書

工事名	令和７年度防府維持管内外保守工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				LEDﾗﾝﾌﾟ取替 LEDﾗｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞK 相当 HF200W/NH110W； LEDﾗﾝﾌﾟ取替(制御装置含) LEDﾗｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞS 相当 HF300W/NH150W/CM150W； LEDﾗﾝﾌﾟ取替(制御装置含) LEDﾗｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞﾊﾞｽｰ用 相当 HF300W/NH150W/CM 150W； 耐震白熱球取替 IL-100；	5 5 5 5	個 個 個 個
道路照明維持工(管球類･ﾄﾝﾈﾙ照明)	式	1	239,200	蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FHF-32/45(3波長形) Hf直管形； 蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FHP-45 Hfﾂｲﾝ形； 高所作業車 安定器取替含；	20 15 1	個 個 日
道路照明維持工(管球類･地下道照明、その他)	式	1	560,690	蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FLR-40(3波長形) ﾗﾋﾟｯﾄｽﾀｰﾄ形； 蛍光ﾗﾝﾌﾟ取替 FHF-32/45(3波長形) Hf直管形；	65 65	個 個
道路照明維持工(安定器)	式	1	0			
道路照明維持工(自動点滅器)	式	1	92,600	自動点滅器取替 200V 6A ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 ﾆｯﾌﾟﾙ式受台付；	10	個
移動拘束費	式	1	1,057,413	移動拘束費 高所作業車移動拘束費	102 15	時間 時間
直接工事費	式	1	130,399,833			
共通仮設費	式	1	14,512,921			
共通仮設費	式	1	3,129,921			
運搬費	式	1	176,121	建設機械運搬費 路面清掃車運搬 排水管清掃車運搬	1 1 1	式 台 台

積算内訳書

工事名　令和７年度防府維持管内外保守工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,895,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,383,000	
純工事費	式	1	144,912,754	
現場管理費	式	1	59,685,000	
工事原価	式	1	204,597,754	
一般管理費等	式	1	31,862,246	
工事価格	式	1	236,460,000	