

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度)
工事地名	萩市江向～下田万 道路巡回のみ：長門市西深川～萩市平安古町、 山口市阿東徳佐上～朝田

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	730日間	自 令和7年4月1日	至 令和9年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	58,705,926	
道路土工	式	1	415,660	
残土処理工	式	1	415,660	
舗装工	式	1	7,402,450	
切削ホークレイ工	式	1	1,397,800	切削ホークレイ 300 m2 切削ホークレイ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000; 切削ホークレイ 100 m2 切削ホークレイ(B) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000; 殻運搬(路面切削) 20 m3 切削屑;
ホークレイ工	式	1	2,635,500	表層(車道・路肩部) 500 m2 ホークレイ(A) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超; 表層(車道・路肩部) 500 m2 ホークレイ(B) 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超;
アスファルト舗装補修工	式	1	2,364,150	クラック処理 2,000 m 加熱注入目地材; ノッチング 15 t 密粒度As(13); ノッチング 25 t 密粒度As(13);
舗装版目地補修工	式	1	1,005,000	舗装版目地補修 1,000 m 目地補修シート W=500;

積算内訳書

工事名		令和7年度萩保守工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
排水構造物工	式	1	16,873,950			
作業土工	式	1	2,205,900			
側溝工	式	1	7,380,050	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 01-US-01 (PU1-B300-H300) ;	100	m
				プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450 01-US-01 (PU1-B450-H450) ;	100	m
				側溝蓋 側溝蓋(A)	135	枚
管渠工	式	1	7,288,000	キューム管(B形管) P1-RC1-D300 外圧管1種 ;	100	m
				キューム管(B形管) P1-RC1-D450 外圧管1種 ;	200	m
縁石工	式	1	1,616,000			
縁石工	式	1	1,616,000	歩車道境界ブロック BB-1-3 (250) C種 (180/210×300×600) ;	200	m
防護柵工	式	1	8,539,200			
路側防護柵工	式	1	5,507,000	ガードレール Gr-B-4E メッキ品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無 ;	100	m
				ガードレール Gr-B-2B メッキ品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無 ;	100	m
				ガードパイプ Gp-Bp-2E Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 曲線部補正無 ;	100	m

積算内訳書

工事名	令和7年度菽保守工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				ガードパイプ Gp-Bp-2B Gp-Bp-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無；	100 m
防止柵工	式	1	3,032,200	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 土中建込用 めっき； 転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 P種 4本掛 Co建込用 めっき； 転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込 P種 3本掛 土中建込用 めっき；	100 m 100 m 100 m
標識工	式	1	3,665,100		
小型標識工	式	1	457,100	路側式標識(A)	5 基
大型標識工	式	1	3,208,000	標識板 2.0m ² 以上；	5 枚
道路付属施設工	式	1	1,614,230		
道路付属物工	式	1	1,469,580	視線誘導標 土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上； 視線誘導標 Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 コンクリート建込(穿孔含まない) 30本以上； 視線誘導標 防護柵取付用 両面φ100 N型 式 光触媒型 防 護柵取付 30本以上； 車線分離標 φ80 h=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；	20 本 20 本 20 本 20 本

積算内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				車線分離標 φ80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 30本以上；	20 本
張コンクリート工	式	1	144,650	張コンクリート(A)	50 m2
擁壁工	式	1	371,637		
作業土工	式	1	26,397		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	345,240	小型擁壁 小型擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；	4 m3
構造物補修工	式	1	12,820,120		
ひび割れ補修工	式	1	3,614,500	低圧注入工法 ひび割れ注入 1構造物当り補修延べ延長 100m；	5 構造物
法面補修工	式	1	8,160,000	マルチ吹付 t=10cm；	1,000 m2
横断歩道橋補修工	式	1	1,045,620	素地調整 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)； 下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗 装回数 2回； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装 回数 1回；	200 m2 200 m2 200 m2 200 m2
構造物撤去工	式	1	2,508,979		
防護柵撤去工	式	1	1,818,800	防護柵撤去(ガードレール) 土中建込； 防護柵撤去(ガードレール)	200 m 200 m

積算内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート建込； 防護柵撤去(ガードパイプ) 土中建込； 防護柵撤去(ガードパイプ) コンクリート建込； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵 土中建込； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵 コンクリート建込； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵 土中建込；	200	m
					200	m
					100	m
					100	m
					100	m
標識撤去工	式	1	278,325	標識撤去 標識柱・基礎撤去(路側式)； 標識撤去 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識))； 標識撤去 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型 式))；	5	基
					5	基
					5	基
道路付属物撤去工	式	1	64,240	視線誘導標撤去 土中建込 30本以上； 視線誘導標撤去 コンクリート建込 30本以上； 視線誘導標撤去 防護柵取付 30本以上；	40	本
					40	本
					40	本
構造物取壊し工	式	1	176,280	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	6	m ³
排水構造物撤去工	式	1	67,554	蓋版撤去 40を超え170kg/枚以下；	135	枚
道路付属施設撤去工	式	1	91,720	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚) 30本以上；	20	本

積算内訳書

工事名	令和7年度菰保守工事(令和7年度)					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				車線分離標撤去 穿孔式(3本脚) 30本以上；	20	本
運搬処理工	式	1	12,060	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	6	m3
仮設工	式	1	2,878,600			
交通管理工	式	1	2,878,600	交通誘導警備員	1	式
道路維持	式	1	37,854,359			
巡視・巡回工	式	1	18,183,189			
道路巡回工	式	1	18,183,189	道路巡回 保険費	1 1	式 式
道路付属物復旧工	式	1	2,433,120			
付属物復旧工	式	1	2,433,120	；別紙内訳書4 標識板復旧 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下； 標識板復旧 2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下； 視線誘導標復旧 10本未満； 車線分離標復旧 10本未満；	2 2 30 20	枚 枚 本 本
道路清掃工	式	1	2,195,930			
路面清掃工	式	1	1,457,886	路面清掃(機械) 路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 歩道 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通；	50 10 1,500 4,200	km km m2 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				路面清掃(中央分離帯・人力) 中央分離帯 塵埃量普通;	50 m ²
排水施設清掃工	式	1	738,044	側溝清掃(人力) 無蓋;	1,000 m
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋;	50 m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(排水用);	80 m
				側溝清掃(機械) 組合せ清掃作業(概含む) 側溝断面積0.125m ² 未 満 堆積;	50 m
				側溝清掃(機械) 単独清掃作業;	15 m
				側溝清掃(機械) 組合わせ移動;	5 km
				側溝清掃(機械) 単独移動;	40 km
				管渠清掃 (機械) 清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排 水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式 (貸与);	20 m
				管渠清掃 (機械) 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管 清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸 与) 散;	1 km
				柵清掃 (人力) 有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm;	6 箇所
				柵清掃 (機械) 汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm;	2 箇所

積算内訳書

工事名		令和7年度萩保守工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
除草工	式	1	387,600		
道路除草工	式	1	387,600	道路除草(複合) 除草(肩掛け式)集草 積込運搬 飛び石防護有;	3,000 m2
冬期対策施設工	式	1	197,330		
冬期安全施設工	式	1	197,330	看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り;	70 枚
応急処理工	式	1	14,457,190		
応急処理作業工	式	1	8,241,290	散乱物処理 100m2以下/1箇所;	130 箇所
				散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所;	30 箇所
				落下物処理 20件以下/1回当り;	400 件
				看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り;	10 枚
				放置自転車撤去 10台以下/1回当り;	10 回
応急施設補修・災害応急処理等	式	1	6,215,900	労務費 ;別紙内訳書1	1 式
				機械費 ;別紙内訳書2	1 式
				材料費 ;別紙内訳書3	1 式
雪寒	式	1	1,896,760		
除雪工	式	1	1,896,760		
一般除雪工	式	1	214,380	除雪トラック 除雪専用型 7t 昼間 貸与;	6 時間
				除雪トラック 除雪専用型 7t 夜間 貸与;	6 時間

積算内訳書

工事名		令和7年度菽保守工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
凍結防止工	式	1	433,800	凍結防止剤散布	10	時間
				凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 昼間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	20	時間
				凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 夜間 機械貸与 損耗品持込；		
雪道巡回工	式	1	859,000	雪道緊急巡回	10	回
				パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品 持込；		
				雪道緊急巡回	20	回
				パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品 持込；		
待機費	式	1	389,580	運転要員	20	時間
				除雪トラック 夜間；		
				運転要員	20	時間
				除雪ゲレター 夜間；		
				運転要員	20	時間
				凍結防止剤散布車 夜間；		
				世話役	20	時間
				夜間；		
電気設備	式	1	1,462,274			
道路照明維持補修工	式	1	1,462,274			
道路照明維持工(管球類・道路照明)	式	1	958,600	LEDランプ 取替	5	個
				LEDライトバルブ K 相当 HF200W/NH110W；		
				LEDランプ 取替(制御装置取替合)	5	個
				LEDライトバルブ S 相当 HF300W/NH150W/CM150W；		
				LEDランプ 取替(制御装置取替合)	5	個
				LEDライトバルブ パズー用 相当 HF300W/NH150W/CM 150W；		
道路照明維持工(管球類・トンネル照明)	式	1	182,880	蛍光ランプ 取替	20	個
				FHP-45 Hfツイン形；		
				高所作業車	1	日

積算内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				安定器取替含；	
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)	式	1	43,180	蛍光ランプ取替 FHF-32/45(3波長形) Hf直管形；	10 個
道路照明維持工(自動点滅器)	式	1	46,300	自動点滅器取替 200V 6A プラグイン式 ニップル式受台付；	5 個
移動拘束費	式	1	231,314	移動拘束費 高所作業車移動拘束費	20 時間 6 時間
直接工事費	式	1	99,919,319		
共通仮設費	式	1	11,144,121		
共通仮設費	式	1	2,480,121		
運搬費	式	1	176,121	建設機械運搬費 路面清掃車運搬 排水管清掃車運搬	1 式 1 台 1 台
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,304,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	8,664,000		
純工事費	式	1	111,063,440		
現場管理費	式	1	45,488,000		
工事原価	式	1	156,551,440		
一般管理費等	式	1	25,288,560		
工事価格	式	1	181,840,000		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度)
工事地名	萩市江向～下田万 道路巡回のみ：長門市西深川～萩市平安古町、 山口市阿東徳佐上～朝田

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	730日間	自	令和7年4月1日
		至	令和9年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名		令和7年度萩保守工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	58,705,926		
道路土工	式	1	415,660		
残土処理工	式	1	415,660		
舗装工	式	1	7,402,450		
切削オーバーレイ工	式	1	1,397,800	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II 型(20)DS3000 ; 300 m2	
				切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II 型(20)DS5000 ; 100 m2	
				殻運搬(路面切削) 切削屑 ; 20 m3	
オーバーレイ工	式	1	2,635,500	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3. 0m超 ; 500 m2	
				表層(車道・路肩部) オーバーレイ(B) 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3. 0m超 ; 500 m2	
アスファルト舗装補修工	式	1	2,364,150	クラック処理 加熱注入目地材 ; 2,000 m	
				パッチング 密粒度As(13) ; 15 t	
				パッチング 密粒度As(13) ; 25 t	
舗装版目地補修工	式	1	1,005,000	舗装版目地補修 目地補修シート W=500 ; 1,000 m	

積算内訳書

工事名		令和7年度萩保守工事(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
排水構造物工	式	1	16,873,950			
作業土工	式	1	2,205,900			
側溝工	式	1	7,380,050	プラスチックU型側溝 PU1-B300-H300 01-US-01 (PU1-B300-H300) ;	100	m
				プラスチックU型側溝 PU1-B450-H450 01-US-01 (PU1-B450-H450) ;	100	m
				側溝蓋 側溝蓋(A)	135	枚
管渠工	式	1	7,288,000	ヒューム管(B形管) P1-RC1-D300 外圧管1種 ;	100	m
				ヒューム管(B形管) P1-RC1-D450 外圧管1種 ;	200	m
縁石工	式	1	1,616,000			
縁石工	式	1	1,616,000	歩車道境界ブロック BB-1-3 (250) C種 (180/210×300×600) ;	200	m
防護柵工	式	1	8,539,200			
路側防護柵工	式	1	5,507,000	ガードレール Gr-B-4E メッキ品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無 ;	100	m
				ガードレール Gr-B-2B メッキ品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無 ;	100	m
				ガードパイプ Gp-Bp-2E Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 曲線部補正無 ;	100	m

積算内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				ガードパイプ Gp-Bp-2B Gp-Bp-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無；	100 m
防止柵工	式	1	3,032,200	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 土中建込用 めっき；	100 m
				転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 P種 4本掛 Co建込用 めっき；	100 m
				転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込 P種 3本掛 土中建込用 めっき；	100 m
標識工	式	1	3,665,100		
小型標識工	式	1	457,100	路側式標識(A)	5 基
大型標識工	式	1	3,208,000	標識板 2.0m ² 以上；	5 枚
道路付属施設工	式	1	1,614,230		
道路付属物工	式	1	1,469,580	視線誘導標 土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上；	20 本
				視線誘導標 Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 コンクリート建込(穿孔含まない) 30本以上；	20 本
				視線誘導標 防護柵取付用 両面φ100 バンド式 光触媒型 防護柵取付 30本以上；	20 本
				車線分離標 φ80 h=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；	20 本

積算内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				車線分離標 φ80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 30本以上；	20 本
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	144,650	張ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	50 m2
擁壁工	式	1	371,637		
作業土工	式	1	26,397		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	345,240	小型擁壁 小型擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；	4 m3
構造物補修工	式	1	12,820,120		
ひび割れ補修工	式	1	3,614,500	低圧注入工法 ひび割れ注入 1構造物当り補修延べ延長 100m；	5 構造物
法面補修工	式	1	8,160,000	モルタル吹付 t=10cm；	1,000 m2
横断歩道橋補修工	式	1	1,045,620	素地調整 3種ｸﾞﾚﾝﾄﾞ(動力工具と手工具の併用)； 下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗 装回数 2回； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回；	200 m2 200 m2 200 m2 200 m2
構造物撤去工	式	1	2,508,979		
防護柵撤去工	式	1	1,818,800	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 土中建込； 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	200 m 200 m

積算内訳書

工事名		令和7年度萩保守工事(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				コンクリート建込； 防護柵撤去(ガードパイプ) 土中建込； 防護柵撤去(ガードパイプ) コンクリート建込； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵 土中建込； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵 コンクリート建込； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵 土中建込；	200 200 100 100 100	m m m m m
標識撤去工	式	1	278,325	標識撤去 標識柱・基礎撤去(路側式)； 標識撤去 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識))； 標識撤去 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型 式))；	5 5 5	基 基 基
道路付属物撤去工	式	1	64,240	視線誘導標撤去 土中建込 30本以上； 視線誘導標撤去 コンクリート建込 30本以上； 視線誘導標撤去 防護柵取付 30本以上；	40 40 40	本 本 本
構造物取壊し工	式	1	176,280	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	6	m ³
排水構造物撤去工	式	1	67,554	蓋版撤去 40を超え170kg/枚以下；	135	枚
道路付属施設撤去工	式	1	91,720	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚) 30本以上；	20	本

積算内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				車線分離標撤去 穿孔式(3本脚) 30本以上； 20 本
運搬処理工	式	1	12,060	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 6 m3
仮設工	式	1	2,878,600	
交通管理工	式	1	2,878,600	交通誘導警備員 1 式
道路維持	式	1	37,847,952	
巡視・巡回工	式	1	18,176,782	
道路巡回工	式	1	18,176,782	道路巡回 1 式 保険費 1 式
道路付属物復旧工	式	1	2,433,120	
付属物復旧工	式	1	2,433,120	；別紙内訳書4 標識板復旧 2 枚 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下； 標識板復旧 2 枚 2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下； 視線誘導標復旧 30 本 10本未満； 車線分離標復旧 20 本 10本未満；
道路清掃工	式	1	2,195,930	
路面清掃工	式	1	1,457,886	路面清掃(機械) 50 km 路面清掃(路肩部・人力) 10 km 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 1,500 m2 歩道 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 4,200 m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通；

積算内訳書

工事名	令和7年度菽保守工事(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				路面清掃(中央分離帯・人力) 中央分離帯 塵埃量普通;	50 m ²
排水施設清掃工	式	1	738,044	側溝清掃(人力) 無蓋;	1,000 m
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋;	50 m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(※ルネール有);	80 m
				側溝清掃(機械) 組合せ清掃作業(樹含む) 側溝断面積0.125m ² 未 満 堆積;	50 m
				側溝清掃(機械) 単独清掃作業;	15 m
				側溝清掃(機械) 組合わせ移動;	5 km
				側溝清掃(機械) 単独移動;	40 km
				管渠清掃 (機械) 清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排 水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式 (貸与);	20 m
				管渠清掃 (機械) 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管 清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸 与) 散;	1 km
				樹清掃 (人力) 有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm;	6 箇所
				樹清掃 (機械) 汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm;	2 箇所

積算内訳書

工事名		令和7年度萩保守工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
除草工	式	1	387,600		
道路除草工	式	1	387,600	道路除草(複合) 除草(肩掛け式)集草 積込運搬 飛び石防護有;	3,000 m2
冬期対策施設工	式	1	197,330		
冬期安全施設工	式	1	197,330	看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り;	70 枚
応急処理工	式	1	14,457,190		
応急処理作業工	式	1	8,241,290	散乱物処理 100m2以下/1箇所;	130 箇所
				散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所;	30 箇所
				落下物処理 20件以下/1回当り;	400 件
				看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り;	10 枚
				放置自転車撤去 10台以下/1回当り;	10 回
応急施設補修・災害応急処理等	式	1	6,215,900	労務費 ;別紙内訳書1	1 式
				機械費 ;別紙内訳書2	1 式
				材料費 ;別紙内訳書3	1 式
雪寒	式	1	1,896,760		
除雪工	式	1	1,896,760		
一般除雪工	式	1	214,380	除雪トラック 除雪専用型 7t 昼間 貸与;	6 時間
				除雪トラック 除雪専用型 7t 夜間 貸与;	6 時間

積算内訳書

工事名		令和7年度菽保守工事(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
凍結防止工	式	1	433,800	凍結防止剤散布	10	時間
				凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 昼間 機械貸与 損耗品持込；		
				凍結防止剤散布	20	時間
				凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 夜間 機械貸与 損耗品持込；		
雪道巡回工	式	1	859,000	雪道緊急巡回	10	回
				パトロール車 ライトパノ 1.5L 昼間 機械持込 損耗品 持込；		
				雪道緊急巡回	20	回
				パトロール車 ライトパノ 1.5L 夜間 機械持込 損耗品 持込；		
待機費	式	1	389,580	運転要員	20	時間
				除雪トラック 夜間；		
				運転要員	20	時間
				除雪ゲレター 夜間；		
				運転要員	20	時間
				凍結防止剤散布車 夜間；		
				世話役	20	時間
				夜間；		
電気設備	式	1	1,462,274			
道路照明維持補修工	式	1	1,462,274			
道路照明維持工(管球類・道路照明)	式	1	958,600	LEDランプ 取替	5	個
				LEDライトバルブ K 相当 HF200W/NH110W；		
				LEDランプ 取替(制御装置取替含)	5	個
				LEDライトバルブ S 相当 HF300W/NH150W/CM150W；		
				LEDランプ 取替(制御装置取替含)	5	個
				LEDライトバルブ パズ-用 相当 HF300W/NH150W/CM 150W；		
道路照明維持工(管球類・トンネル照明)	式	1	182,880	蛍光ランプ 取替	20	個
				FHP-45 Hfツイン形；		
				高所作業車	1	日

積算内訳書

工事名		令和7年度菟保守工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				安定器取替含；	
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)	式	1	43,180	蛍光灯取替 FHF-32/45(3波長形) Hi直管形；	10 個
道路照明維持工(自動点滅器)	式	1	46,300	自動点滅器取替 200V 6A プラックン式 ニップル式受台付；	5 個
移動拘束費	式	1	231,314	移動拘束費 高所作業車移動拘束費	20 時間 6 時間
直接工事費	式	1	99,912,912		
共通仮設費	式	1	11,202,921		
共通仮設費	式	1	2,538,921		
運搬費	式	1	176,121	建設機械運搬費 路面清掃車運搬 排水管清掃車運搬	1 式 1 台 1 台
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,304,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	8,664,000		
純工事費	式	1	111,115,833		
現場管理費	式	1	45,488,000		
工事原価	式	1	156,603,833		
一般管理費等	式	1	25,286,167		
工事価格	式	1	181,890,000		

