積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度富海拡幅石原地区外改良工事
工事地名	山口県周南市戸田～防府市富海地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山口河川国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　329日間　　自　　令和 7年 5月 7日
　　至　　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度富海拡幅石原地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	48,272,910			
道路土工	式	1	2,970,054			
掘削工	式	1	712,214	掘削 土砂 片切掘削； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	530 1	m3 式
法面整形工	式	1	246,420	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；	300	m2
残土処理工	式	1	2,011,420			
法面工	式	1	939,900			
植生工	式	1	939,900	植生ﾏｯﾄ 植生ﾏｯﾄ工 250m2以上500m2未満；	300	m2
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	3,572,706			
作業土工	式	1	208,574			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	3,364,132	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ； 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 18-8-40(高炉) 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 JIS粗面； ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 2号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 JIS滑面； 胴込･裏込材(砕石) (裏込)	22 3 83 9 39	m m m2 m2 m3

積算内訳書

工事名	令和７年度富海拡幅石原地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生砕石 RC-40 ;		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m3
				1号天端ﾌﾞﾛｯｸ		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.2	m3
				2号天端ﾌﾞﾛｯｸ		
				18-8-40(高炉) ;		
排水構造物工	式	1	9,169,247			
作業土工	式	1	817,824			
側溝工	式	1	1,658,083	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	156	m
				PU1-B300-H300		
				01-US-01(PU1-B300-H300) ;		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	7	m
				PU2-B300-H300		
				01-US-02(PU2-B300-H300) ;		
				側溝蓋	13	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(PC3-B300)		
				300 41.2×9.5×50 ;		
管渠工	式	1	396,200	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	12	m
				P1-RC-1-D300		
				外圧管1種 ;		
				ﾋｭｰﾑ管(B形管)	8	m
				P1-RC-2-D300		
				外圧管2種 ;		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	290,140	現場打ち集水桝	1	箇所
				1号集水桝		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				2号集水桝		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;		
場所打水路工	式	1	6,007,000	1号取付水路	3	m
				1号U型水路	29	m

積算内訳書

工事名	令和７年度富海拡幅石原地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装工	式	1	796,925			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	287,345	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 ;	88 88 88	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	509,580	下層路盤(歩道部) 路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ ; 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上 ;	196 196	m2 m2
防護柵工	式	1	1,237,950			
路側防護柵工	式	1	198,240	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-4E(白色) 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無 ;	14	m
防止柵工	式	1	1,039,710	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 縦格子 白色 ; 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 縦格子 白色 ;	72 13	m m
道路付属施設工	式	1	19,751,296			
道路付属物工	式	1	13,964,376	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 ; 横断函渠閉塞	44 500	m2 m3
階段工	式	1	5,786,920	1号斜路付階段 1号踊り場	74 8	m m
構造物撤去工	式	1	1,224,832			

積算内訳書

工事名	令和７年度富海拡幅石原地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防護柵撤去工	式	1	68,100	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-4E；	50	m
構造物取壊し工	式	1	636,336	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	52	m3
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；	230	m2
運搬処理工	式	1	520,396	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	52	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	23	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	52	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	23	m3
				現場発生品運搬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ；	1	式
仮設工	式	1	8,610,000			
交通管理工	式	1	8,610,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	48,272,910			
共通仮設費	式	1	5,812,180			
共通仮設費	式	1	609,180			
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	546,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,203,000			
純工事費	式	1	54,085,090			

積算内訳書

工事名	令和７年度富海拡幅石原地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	17,416,000	
工事原価	式	1	71,501,090	
一般管理費等	式	1	12,748,910	
工事価格	式	1	84,250,000	