

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度富海拡幅石原地区外法面工事
工事地名	山口県防府市富海地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	329日間	自 令和7年5月7日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅石原地区外法面工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	106,598,460	
法面工	式	1	97,828,070	
法枠工	式	1	59,643,220	1号吹付枠 516 m2 2号吹付枠 1,346 m2
鉄筋挿入工	式	1	38,184,850	鉄筋挿入 255 本 削孔径φ65 削孔長4.55m D19(SD345) 鉄筋長5.0m ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼 めっき； 鉄筋挿入 665 本 削孔径φ65 削孔長3.55m D19(SD345) 鉄筋長4.0m ｼﾝｸﾞﾙ節異形棒鋼 めっき；
構造物撤去工	式	1	160,390	
構造物取壊し工	式	1	97,780	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	62,610	殻運搬 10 m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 10 m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；
仮設工	式	1	8,610,000	
交通管理工	式	1	8,610,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	106,598,460	
共通仮設費	式	1	11,745,180	
共通仮設費	式	1	1,096,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,033,000	

