

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度富海地区整備工事
工事地名	山口県周南市戸田～防府市富海地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	191日間	自 令和7年4月24日 至 令和7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度富海地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	8,623,290	
道路土工	式	1	206,760	
掘削工	式	1	63,380	掘削 200 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路床盛土工	式	1	68,520	路床盛土 200 m3 4.0m以上；
残土処理工	式	1	74,860	
舗装工	式	1	1,207,580	
アスファルト舗装工	式	1	535,700	下層路盤(車道・路肩部) 200 m2 路盤 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 200 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
アスファルト舗装工	式	1	671,880	下層路盤(車道・路肩部) 200 m2 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 200 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 200 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
排水構造物工	式	1	2,965,800	
作業土工	式	1	385,200	
側溝工	式	1	2,580,600	プレキャストU型側溝 220 m PU3-B300-H300 01-US-03(PU3-B300-H300)；
縁石工	式	1	1,128,450	
縁石工	式	1	1,128,450	歩車道境界ブロック 150 m BB-1-3(200)

積算内訳書

工事名	令和7年度富海地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B種(180/205×250×600) ;
防護柵工	式	1	599,000	
防止柵工	式	1	599,000	転落(横断)防止柵 50 m 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 4本掛 ターグフライン ;
道路付属施設工	式	1	479,400	
道路付属物工	式	1	479,400	車線分離標 20 本 φ80 H=800 固定式(貼付式) 10本以上30本未満 ;
除草工	式	1	632,500	
道路除草工	式	1	632,500	道路除草(複合) 5,000 m2
応急処理工	式	1	887,200	
応急処理事業工	式	1	887,200	応急作業 1 式
仮設工	式	1	516,600	
交通管理工	式	1	516,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	8,623,290	
共通仮設費	式	1	1,403,000	
共通仮設費	式	1	138,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	138,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,265,000	

