積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度岩国整備工事
工事地名	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜～岩国市海土路町地内

2．工事内容

1）　事務所名　　山口河川国道事務所　工務課
2）　主 工 種　　道路維持工事
3）　工　　期　　163日間　　自　令和 7年 5月22日
　　至　令和 7年10月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度岩国整備工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	7,917,728			
道路土工	式	1	146,088			
掘削工	式	1	38,028	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	120	m3
路床盛土工	式	1	41,112	路床盛土 4.0m以上；	120	m3
残土処理工	式	1	66,948			
舗装工	式	1	709,220			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	709,220	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	200 300	m2 m2
排水構造物工	式	1	523,720			
作業土工	式	1	47,420			
側溝工	式	1	476,300	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300 01-US-03(PU3-B300-H300)； 側溝蓋 PC4-B300 300 41.2×9.5×50；	30 40	m 枚
防護柵工	式	1	1,827,000			
防止柵工	式	1	1,827,000	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 4本掛 めっき；	180	m
道路付属施設工	式	1	1,387,200			

積算内訳書

工事名	令和７年度岩国整備工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路付属物工	式	1	1,387,200	防草ｼｰﾄ	800	m2
法面工	式	1	588,720			
植生工	式	1	588,720	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 100m2未満；	80	m2
除草工	式	1	1,738,500			
道路除草工	式	1	1,738,500	道路除草(複合) 肩掛式；	15,000	m2
応急処理工	式	1	547,040			
応急処理作業工	式	1	547,040	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	27,240			
防護柵撤去工	式	1	27,240	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-4E	20	m
仮設工	式	1	423,000			
交通管理工	式	1	423,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	7,917,728			
共通仮設費	式	1	1,326,000			
共通仮設費	式	1	129,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	129,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,197,000			
純工事費	式	1	9,243,728			

積算内訳書

工事名	令和７年度岩国整備工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場管理費	式	1	4,584,000	
工事原価	式	1	13,827,728	
一般管理費等	式	1	2,952,272	
工事価格	式	1	16,780,000	