

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事
工事地名	宇部国道維持出張所管内、下関国道維持出張所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	215日間	自 令和7年5月26日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	3,937,268	
防護柵工	式	1	3,154,920	
路側防護柵工	式	1	3,154,920	カーブハーフ 143 m Gp-Bp-2E ダークブラウン Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無； 1号カーブハーフ 4 m
道路付属施設工	式	1	163,946	
道路付属物工	式	1	163,946	視線誘導標 7 本 防護柵取付 画面 Φ100 光触媒型 ハンド用 ダーク 防護柵取付 10本以上30本未満； 反射テープ 86 枚 200×100 封入レンズ 橙； 嵩上げコンクリート(A) 5 m
構造物撤去工	式	1	16,482	
道路付属物撤去工	式	1	4,848	視線誘導標撤去 4 本 土中建込式 土中建込 10本未満；
構造物取壊し工	式	1	6,867	舗装版切断 5 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 2 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；
道路付属施設撤去工	式	1	3,596	車線分離標撤去 1 本 穿孔式(3本脚) 10本未満；
運搬処理工	式	1	1,171	殻運搬 0.1 m3 アスファルト殻； 殻処分 0.1 m3 アスファルト殻(歩道)；
仮設工	式	1	601,920	
交通管理工	式	1	601,920	交通誘導警備員 1 式

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	1,051,717	
道路土工	式	1	5,665	
残土処理工	式	1	5,665	
舗装工	式	1	22,428	
ブロック舗装工	式	1	22,428	
道路付属施設工	式	1	750,707	
作業土工	式	1	15,600	
管路工	式	1	5,307	管路(A) 1 m 埋設表示鉋(通信用) 3 個
CCTV基礎	式	1	729,800	CCTV基礎(A) 1 基
構造物撤去工	式	1	22,117	
構造物取壊し工	式	1	15,717	コンクリート削孔 1 孔 削孔径φ67~80 削孔長L=200 ; コンクリート削孔 1 孔 削孔径φ80~100 削孔長L=200 ;
ブロック舗装撤去工	式	1	6,400	特殊ブロック撤去 5 m2 300×300 ;
仮設工	式	1	250,800	
交通管理工	式	1	250,800	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	368,276	
舗装工	式	1	829	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
透水性舗装工	式	1	829	
標識工	式	1	264,800	
小型標識工	式	1	264,800	1号路側式標識 1 基
構造物撤去工	式	1	2,327	
構造物取壊し工	式	1	2,068	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；
運搬処理工	式	1	259	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻(歩道)；
仮設工	式	1	100,320	
交通管理工	式	1	100,320	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	339,796	
道路土工	式	1	1,255	
残土処理工	式	1	1,255	
標識工	式	1	186,400	
小型標識工	式	1	186,400	1号路側式標識 1 基
道路附属施設工	式	1	1,151	
道路附属物工	式	1	1,151	張コンクリート(A) 0.4 m2

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	510	
構造物取壊し工	式	1	334	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	176	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	150,480	
交通管理工	式	1	150,480	交通誘導警備員
道路修繕	式	1	1,118,275	
道路土工	式	1	3,080	
残土処理工	式	1	3,080	
舗装工	式	1	18,310	
アスファルト舗装工	式	1	1,676	
アスファルト舗装工	式	1	16,634	
防護柵工	式	1	140,000	
路側防護柵工	式	1	140,000	ガードパイプ Gp-Bp-2E ダークグレー Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無；
縁石工	式	1	8,030	
縁石工	式	1	8,030	歩車道境界ブロック BB-2-3(200) B種 両面R 流用品；

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路付属施設工	式	1	664,322	
作業土工	式	1	19,124	
道路付属物工	式	1	16,058	視線誘導標 2 本 防護柵取付用 防護柵取付 10本以上30本未満；
管路工	式	1	6,840	管路(A) 4 m 埋設表示板(通信用) 3 個
CCTV基礎	式	1	622,300	CCTV基礎(A) 1 基
構造物撤去工	式	1	33,733	
構造物取壊し工	式	1	28,303	舗装版切断 13 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 2 m アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 5 m <sup>2</sup> アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m； 舗装版破碎 0.1 m <sup>2</sup> アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m； コンクリート削孔 1 箇所 削孔径φ67～φ80 削孔長L=200mm未満；
縁石撤去工	式	1	2,842	歩車道境界ブロック撤去 2 m 再利用；
運搬処理工	式	1	2,588	殻運搬 0.2 m <sup>3</sup> アスファルト殻； 殻運搬 0.03 m <sup>3</sup> アスファルト殻； 殻処分 0.2 m <sup>3</sup> アスファルト殻(歩道)； 殻処分 0.03 m <sup>3</sup> アスファルト殻(車道)；
仮設工	式	1	250,800	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	250,800	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	1,495,633	
道路土工	式	1	24,143	
残土処理工	式	1	24,143	
舗装工	式	1	198,598	
アスファルト舗装工	式	1	167,840	
アスファルト舗装工	式	1	30,758	
防護柵工	式	1	128,170	
路側防護柵工	式	1	128,170	ガードパイプ Gp-Bp-2E ダークブラウン Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無； 7 m
縁石工	式	1	8,030	
縁石工	式	1	8,030	歩車道境界ブロック BB-2-3(200) B種 両面R 流用品； 2 m
道路付属施設工	式	1	747,827	
作業土工	式	1	72,100	
道路付属物工	式	1	16,666	視線誘導標 防護柵取付用 防護柵取付 10本未満； 2 本
管路工	式	1	36,761	管路(A) 埋設表示鋸(通信用) 32 m 6 個
CCTV基礎	式	1	622,300	CCTV基礎(A) 1 基

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	138,065	
構造物取壊し工	式	1	114,072	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 29 m 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 42 m 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m； 9 m2 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m； 10 m2 コンクリート削孔 削孔径φ67～φ80 削孔長L=200mm未満； 1 箇所
縁石撤去工	式	1	2,842	歩車道境界ブロック撤去 再利用； 2 m
運搬処理工	式	1	21,151	殻運搬 アスファルト殻； 0.4 m3 殻運搬 アスファルト殻； 2 m3 殻処分 アスファルト殻(歩道)； 0.4 m3 殻処分 アスファルト殻(車道)； 2 m3
仮設工	式	1	250,800	
交通管理工	式	1	250,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	8,310,965	
共通仮設費	式	1	2,089,710	
共通仮設費	式	1	358,710	
技術管理費	式	1	65,710	道路施設基本データ作成費用 1 式



## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	1,478,987	
標識工	式	1	1,247,900	
大型標識工	式	1	1,247,900	1号案内標識ｼｰﾄ 1 枚 2号案内標識ｼｰﾄ 1 枚
構造物撤去工	式	1	5,457	
道路付属物撤去工	式	1	5,457	視線誘導標撤去 3 本 土中建込用 土中建込 10本未満；
仮設工	式	1	225,630	
交通管理工	式	1	225,630	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	202,726	
道路付属施設工	式	1	113,320	
道路付属物工	式	1	113,320	車線分離標 4 本 H-650 Φ80 可変式(穿孔式・1本脚) 可変式 (穿孔・可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；
構造物撤去工	式	1	14,196	
道路付属施設撤去工	式	1	14,196	車線分離標撤去 4 本 穿孔式(1本脚) 10本未満；
仮設工	式	1	75,210	
交通管理工	式	1	75,210	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	164,960	
道路付属施設工	式	1	114,800	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属物工	式	1	114,800	横断幕 ターポリン地 2000×1000 2つ折り；	2 箇所
仮設工	式	1	50,160		
交通管理工	式	1	50,160	交通誘導警備員	1 式
道路修繕	式	1	1,461,396		
道路土工	式	1	5,088		
掘削工	式	1	972	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；	0.8 m3
路体盛土工	式	1	2,513	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	0.4 m3
残土処理工	式	1	1,603		
舗装工	式	1	119,260		
アスファルト舗装工	式	1	57,380	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm； 基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)； 表層(車道・路肩部) 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	5 m2 5 m2 5 m2 5 m2
透水性舗装工	式	1	61,880	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm； 下層路盤(歩道部) 路盤	12 m2 12 m2

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生クランペット RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層 2 m2 透水性As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm ; 表層 15 m2 透水性As(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm ;
排水構造物工	式	1	782,817	
作業土工	式	1	8,201	
側溝工	式	1	774,616	鋼製排水溝(A) 9 m 鋼製排水溝(B) 1 m 側溝嵩上げ(A) 10 m 1号現場打側溝床版 10 m 暗渠排水管 2 m 1号暗渠排水管 据付 直管 50~150mm ;
縁石工	式	1	79,672	
縁石工	式	1	79,672	歩車道境界ブロック BB-2-3(150) B種 両面R ; 歩車道境界ブロック BB-1-3(150) B種(180/205×250×600) ;
区画線工	式	1	1,947	
区画線工	式	1	1,947	溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
構造物撤去工	式	1	128,212	
構造物取壊し工	式	1	87,455	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート構造物取壊し 2 m3 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 3 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 11 m アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版切断 2 m コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 12 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m； 舗装版破碎 7 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m；
運搬処理工	式	1	40,757	殻運搬 0.9 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 2 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 2 m3 アスファルト殻； 殻処分 0.9 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 2 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 0.5 m3 アスファルト殻(歩道)； 殻処分 1 m3 アスファルト殻(車道)；
仮設工	式	1	344,400	
交通管理工	式	1	344,400	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	19,587,230	
道路土工	式	1	604,043	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
掘削工	式	1	63,004	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 190 m3
残土処理工	式	1	541,039	
舗装工	式	1	5,660,179	
アスファルト舗装工	式	1	4,313,034	下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャラン RC-40 仕上り厚 200mm； 583 m2 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm； 583 m2 基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超； 583 m2 表層(車道・路肩部) 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超； 583 m2
アスファルト舗装工	式	1	831,978	下層路盤(歩道部) 路盤 再生クランチャラン RC-30 仕上り厚 100mm； 282 m2 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上； 317 m2
アスファルト舗装工	式	1	515,167	下層路盤(歩道部) 路盤 再生クランチャラン RC-40 仕上り厚 150mm； 151 m2 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上； 169 m2
排水構造物工	式	1	6,093,683	
作業土工	式	1	50,467	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
側溝工	式	1	5,756,530	1号鋼製路肩排水溝 185 m 1号側溝蓋 27 箇所 2号側溝蓋 18 箇所 3号側溝蓋 1 箇所
排水性舗装用路肩排水工	式	1	17,442	舗装体排水ハ°イ°(A) 6 m
管渠工	式	1	11,424	暗渠排水管 12 m 1号排水管 据付 直管 50~150mm ;
集水桝・マンホール工	式	1	257,820	現場打ち集水桝 6 箇所 1号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;
縁石工	式	1	1,553,817	
縁石工	式	1	1,553,817	歩車道境界ブロック 117 m BB-2-3(200) C種 両面R ; 歩車道境界ブロック 68 m BB-1-3(20) B種(180/205×250×600) ;
区画線工	式	1	854,763	
区画線工	式	1	854,763	溶融式区画線 190 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 5 m 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 52 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 250 m 溶融式手動 セ°アラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 22 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 1号貼付式路面標示 1 枚 2号貼付式路面標示 1 枚 3号貼付式路面標示 1 枚 区画線消去 730 m 削取り式；
道路付属施設工	式	1	15,660	
道路付属物工	式	1	15,660	車線分離標 1 本 φ80 H650 可変式(穿孔式・1本脚・小径台座) 可 変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；
構造物撤去工	式	1	1,872,015	
構造物取壊し工	式	1	833,490	コンクリート構造物取壊し 15 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 1 m3 無筋構造物 人力施工； 舗装版破砕 1,050 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；
排水構造物撤去工	式	1	11,067	蓋版撤去 46 枚 40kg/枚以下；
運搬処理工	式	1	1,027,458	殻運搬 16 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 150 m3 アスファルト殻； 殻処分 16 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 147 m3 アスファルト殻(車道)； 殻処分 3 m3 アスファルト殻(歩道)； 現場発生品運搬 1 式

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				グレーチング蓋；
仮設工	式	1	2,933,070	
仮設防護柵工	式	1	425,070	
交通管理工	式	1	2,508,000	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	675,829	
道路土工	式	1	12,286	
掘削工	式	1	2,600	掘削 1 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)；
残土処理工	式	1	9,686	
舗装工	式	1	40,507	
アスファルト舗装工	式	1	19,135	下層路盤(歩道部) 7 m2 路盤 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 7 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；
カラー舗装剤塗布工	式	1	21,372	カラー舗装剤塗布 6 m2 水溶性カラー塗料 グリーン；
排水構造物工	式	1	66,340	
側溝工	式	1	66,340	側溝蓋更新(A) 1 箇所
防護柵工	式	1	283,660	
路側防護柵工	式	1	152,440	ガードレール 4 m 1号ガードレール

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無；	
防止柵工	式	1	131,220	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	9 m
構造物撤去工	式	1	22,236		
防護柵撤去工	式	1	14,712	防護柵撤去(ガードレール) 土中建込用；	8 m
構造物取壊し工	式	1	1,396	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	0.04 m3
排水構造物撤去工	式	1	573	蓋版撤去 40を超え170kg/枚以下；	1 枚
運搬処理工	式	1	5,555	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 グレーチング 蓋,ガードレール；	0.04 m3 0.04 m3 1 式
仮設工	式	1	250,800		
交通管理工	式	1	250,800	交通誘導警備員	1 式
道路修繕	式	1	1,287,564		
道路土工	式	1	43,944		
掘削工	式	1	5,200	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)；	2 m3
残土処理工	式	1	38,744		
舗装工	式	1	76,957		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
アスファルト舗装工	式	1	14,829	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 4 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ; 4 m2
アスファルト舗装工	式	1	30,070	下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 11 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ; 11 m2
カラー舗装剤塗布工	式	1	32,058	カラー舗装剤塗布 水溶性カラー塗料 グリーン ; 9 m2
擁壁工	式	1	342,785	
作業土工	式	1	48,755	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	294,030	小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ; 3 m3
防護柵工	式	1	376,056	
路側防護柵工	式	1	195,126	ガードレール Gr-A-2B(流用品) 塗装品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ; 3 m
				ガードパイプ Gp-A-3E ダークブラウン 6 m
防止柵工	式	1	180,930	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ; 6 m
				1号転落防止柵 3 m
区画線工	式	1	1,463	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
区画線工	式	1	1,463	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	4 m
構造物撤去工	式	1	195,559		
防護柵撤去工	式	1	149,814	防護柵撤去(ガードレール) コンクリート建込用； ガードケーブル撤去	3 m 6 m
構造物取壊し工	式	1	35,637	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	0.9 m3 7 m2
運搬処理工	式	1	10,108	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻(車道)； 現場発生品運搬 ガードケーブル；	0.9 m3 0.3 m3 0.9 m3 0.3 m3 1 式
仮設工	式	1	250,800		
交通管理工	式	1	250,800	交通誘導警備員	1 式
道路修繕	式	1	588,503		
舗装工	式	1	42,744		
カー舗装剤塗布工	式	1	42,744	カー舗装剤塗布 水溶性カー塗料 グレリン；	12 m2
排水構造物工	式	1	72,760		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	72,760	側溝蓋更新(A)	2 箇所	
防護柵工	式	1	193,600			
路側防護柵工	式	1	193,600	カートパップ Gp-B-3E ターコアラウン	8 m	
区画線工	式	1	23,271			
区画線工	式	1	23,271	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	11 m	
				溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	5 m	
				区画線消去 削取り式；	24 m	
構造物撤去工	式	1	5,328			
構造物取壊し工	式	1	2,793	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	0.08 m3	
排水構造物撤去工	式	1	481	蓋版撤去 40kg/枚以下；	2 枚	
運搬処理工	式	1	2,054	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0.08 m3	
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.08 m3	
				現場発生品運搬 グレーチング蓋；	1 式	
仮設工	式	1	250,800			
交通管理工	式	1	250,800	交通誘導警備員	1 式	
道路修繕	式	1	4,435,399			

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	192,348	
カー舗装剤塗布工	式	1	192,348	カー舗装剤塗布 水溶性カー塗料 グリーン；
防護柵工	式	1	2,886,710	
路側防護柵工	式	1	193,600	ガードパ이프 Gp-B-3E ターコアラウン
防止柵工	式	1	2,693,110	1号転落防止柵
区画線工	式	1	317,381	
区画線工	式	1	317,381	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 区画線消去 削取り式；
道路付属施設工	式	1	788,160	
道路付属物工	式	1	788,160	車線分離標 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；
仮設工	式	1	250,800	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	250,800	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	621,785	
道路土工	式	1	11,330	
残土処理工	式	1	11,330	
舗装工	式	1	53,065	
アスファルト舗装工	式	1	53,065	
防護柵工	式	1	157,410	
路側防護柵工	式	1	157,410	ガードレール 9 m Gr-B-4E めっき メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無；
道路付属施設工	式	1	150,494	
作業土工	式	1	10,364	
道路付属物工	式	1	140,130	路肩コンクリート(A) 9 m
構造物撤去工	式	1	77,286	
防護柵撤去工	式	1	43,884	単管防護柵撤去 18 m
構造物取壊し工	式	1	19,517	舗装版切断 11 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 7 m <sup>2</sup> アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；
運搬処理工	式	1	13,885	殻運搬 1 m <sup>3</sup> アスファルト殻； 殻処分 1 m <sup>3</sup>

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				アスファルト殻(車道) ; 現場発生品運搬 単管パイプ ;
仮設工	式	1	172,200	1 式
交通管理工	式	1	172,200	交通誘導警備員
道路修繕	式	1	768,929	
防護柵工	式	1	516,200	
路側防護柵工	式	1	516,200	ガードレール Gr-A-2B めっき メッキ品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 ;
構造物撤去工	式	1	80,529	
防護柵撤去工	式	1	64,322	防護柵撤去(ガードレール)
運搬処理工	式	1	16,207	現場発生品運搬 路側防護柵 ;
仮設工	式	1	172,200	
交通管理工	式	1	172,200	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	31,273,308	
共通仮設費	式	1	4,926,000	
共通仮設費	式	1	858,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	858,000	

