

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事
工事地名	山口国道維持出張所管内、山口国道維持出張所（萩分室）管内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	215日間	自 令和7年5月26日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	844,240	
標識工	式	1	643,600	
小型標識工	式	1	643,600	1号補修シート 410×3700 カブセルフリズム； 2 枚 1号補修シート 410×3700 カブセルフリズム； 2 枚
仮設工	式	1	200,640	
交通管理工	式	1	200,640	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	8,234,880	
防護柵工	式	1	7,334,490	
防止柵工	式	1	7,334,490	転落(横断)防止柵 6 m 1号転落防止柵 柵高 1m コンクリート建込； 転落(横断)防止柵 585 m 転落防止柵 柵高 0.8m コンクリート建込；
構造物撤去工	式	1	499,110	
防護柵撤去工	式	1	399,516	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 591 m 転落防止柵
運搬処理工	式	1	99,594	現場発生品運搬 3.96 t 転落防止柵；
仮設工	式	1	401,280	
交通管理工	式	1	401,280	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	2,387,726	

積算内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護柵工	式	1	2,027,720	
路側防護柵工	式	1	506,880	1号ガードパイプ 8 m
防止柵工	式	1	1,520,840	転落(横断)防止柵 69 m 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込； 1号転落防止柵 31 m
道路付属施設工	式	1	5,073	
道路付属物工	式	1	5,073	反射テープ 3 枚 200×100 封入レンズ 白；
構造物撤去工	式	1	104,133	
防護柵撤去工	式	1	73,008	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 108 m 転落防止柵
運搬処理工	式	1	31,125	現場発生品運搬 1.32 t 転落防止柵；
仮設工	式	1	250,800	
交通管理工	式	1	250,800	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	668,440	
標識工	式	1	467,800	
小型標識工	式	1	467,800	1号補修シート 2 枚 1960×350 カフセルフリスラム； 2号補修シート 1 枚 300×2500 カフセルフリスラム； 3号補修シート 1 枚 300×3450 カフセルフリスラム；
仮設工	式	1	200,640	

積算内訳書

工事名		令和7年度萩山口管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	200,640	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費	式	1	12,135,286		
共通仮設費	式	1	2,454,180		
共通仮設費	式	1	245,180		
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	182,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,209,000		
純工事費	式	1	14,589,466		
現場管理費	式	1	8,044,000		
工事原価	式	1	39,925,652		
一般管理費等	式	1	7,144,348		
工事価格	式	1	47,070,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	749,040	
標識工	式	1	548,400	
小型標識工	式	1	548,400	1号補修シート 350×3150 カブセルフレジーム； 4 枚
仮設工	式	1	200,640	
交通管理工	式	1	200,640	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	641,840	
標識工	式	1	441,200	
小型標識工	式	1	441,200	1号補修シート 1960×350 カブセルフレジーム； 4 枚
仮設工	式	1	200,640	
交通管理工	式	1	200,640	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	1,361,397	
道路土工	式	1	56,650	
残土処理工	式	1	56,650	
防護柵工	式	1	465,120	
路側防護柵工	式	1	465,120	ガードパイプ Gp-A-3E ターグラウン Gp-A-3E ターグラウン； 17 m
道路付属施設工	式	1	702,072	

積算内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	21,630	
道路付属物工	式	1	680,442	反射テープ 8 枚 200×100 封入レス 橙 ; 車線分離標 10 本 H=650 φ80 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満 ; 張コンクリート(A) 146 m2
構造物撤去工	式	1	37,235	
防護柵撤去工	式	1	31,263	防護柵撤去(ガードレール) 土中建込 ; 17 m
運搬処理工	式	1	5,972	現場発生品運搬 ガードレール ; 0.43 t
仮設工	式	1	100,320	
交通管理工	式	1	100,320	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	1,148,192	
防護柵工	式	1	893,270	
路側防護柵工	式	1	893,270	ガードレール 49 m Gr-A-2B ターグフレーション 塗装品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ;
道路付属施設工	式	1	34,520	
道路付属物工	式	1	34,520	反射テープ 20 枚 200×100 封入レス 橙 ;
構造物撤去工	式	1	120,082	
防護柵撤去工	式	1	108,682	防護柵撤去(ガードレール) 49 m コンクリート建込 ;

積算内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	11,400	現場発生品運搬 ガードレール； 1.26 t
仮設工	式	1	100,320	
交通管理工	式	1	100,320	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	5,085,717	
防護柵工	式	1	4,677,540	
路側防護柵工	式	1	4,677,540	1号ガードレール 73 m H=1150 A種 転落防止柵横ヒーム付 ダークブラウン； ガードハイプ 78 m Gp-Ap-2E ダークブラウン Gp-Ap-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正 無；
道路付属施設工	式	1	94,930	
道路付属物工	式	1	94,930	反射テープ 200×100 封入レンズ 白； 55 枚
構造物撤去工	式	1	162,767	
防護柵撤去工	式	1	134,247	防護柵撤去(ガードレール) 土中建込； 73 m
運搬処理工	式	1	28,520	現場発生品運搬 ガードレール； 1.89 t
仮設工	式	1	150,480	
交通管理工	式	1	150,480	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	8,986,186	
共通仮設費	式	1	1,963,000	

