

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事
工事地名	防府維持管内、岩国国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	215日間	自 令和 7年 5月26日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	721,501	
道路土工	式	1	16,752	
残土処理工	式	1	16,752	
舗装工	式	1	72,380	
アスファルト舗装工	式	1	51,940	
アスファルト舗装工	式	1	20,440	
縁石工	式	1	16,008	
縁石工	式	1	16,008	歩車道境界ブロック BB-1-3(250) 流用品 C種 両面R 流用品； 4 m
防護柵工	式	1	22,436	
路側防護柵工	式	1	22,436	カーブレール Gr-B-2B 流用品 メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無； 4 m
道路付属施設工	式	1	369,658	
作業土工	式	1	132,030	
管路工	式	1	22,128	管路(A) 26 m
道路付属物工	式	1	215,500	CCTV基礎(A) 1 基
構造物撤去工	式	1	123,947	
防護柵撤去工	式	1	8,872	防護柵撤去(カーブレール) コンクリート建込； 4 m

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	97,205	コンクリート削孔 径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下;
縁石撤去工	式	1	5,684	歩車道境界ブロック撤去 再利用;
運搬処理工	式	1	12,186	殻運搬 アスファルト殻; 殻運搬 アスファルト殻; 殻処分 アスファルト殻(歩道); 殻処分 アスファルト殻(車道);
仮設工	式	1	100,320	
交通管理工	式	1	100,320	交通誘導警備員
道路修繕	式	1	825,387	
道路土工	式	1	15,400	
残土処理工	式	1	15,400	
舗装工	式	1	101,427	
透水性舗装工	式	1	101,427	
防護柵工	式	1	22,218	

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路側防護柵工	式	1	22,218	ガードレール Gr-B-4E 流用品 メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ;	6 m
道路附属施設工	式	1	462,505		
作業土工	式	1	164,930		
管路工	式	1	29,641	管路(A)	35 m
道路附属物工	式	1	267,934	CCTV基礎(A) 1号張コンクリート t=70 ;	1 基 18 m2
構造物撤去工	式	1	123,517		
防護柵撤去工	式	1	11,034	防護柵撤去(ガードレール) 土中建込 ;	6 m
構造物取壊し工	式	1	104,410	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート削孔 径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	1 m3 1 孔 69 m 17 m 10 m2
運搬処理工	式	1	8,073	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	1 m3 0.4 m3 1 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				殻処分 アスファルト殻(歩道) ; 0.4 m3
仮設工	式	1	100,320	
交通管理工	式	1	100,320	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	1,019,275	
道路土工	式	1	13,811	
残土処理工	式	1	13,811	
舗装工	式	1	87,478	
アスファルト舗装工	式	1	87,478	
防護柵工	式	1	22,218	
路側防護柵工	式	1	22,218	カートレール Gr-B-4E 流用品 メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ; 6 m
道路付属施設工	式	1	564,039	
作業土工	式	1	259,120	
管路工	式	1	89,419	管路(A) 107 m
道路付属物工	式	1	215,500	CCTV基礎(A) 1 基
構造物撤去工	式	1	231,409	
防護柵撤去工	式	1	11,034	防護柵撤去(カートレール) 土中建込 ; 6 m

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
構造物取壊し工	式	1	209,852	コンクリート削孔 径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下;	1 孔 214 m 32 m2
運搬処理工	式	1	10,523	殻運搬 アスファルト殻; 殻処分 アスファルト殻(歩道);	1 m3 1 m3
仮設工	式	1	100,320		
交通管理工	式	1	100,320	交通誘導警備員	1 式
道路修繕	式	1	677,125		
道路土工	式	1	4,809		
残土処理工	式	1	4,809		
舗装工	式	1	44,968		
アスファルト舗装工	式	1	44,968		
防護柵工	式	1	22,218		
路側防護柵工	式	1	22,218	ガードレール Gr-B-4E 流用品 メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ;	6 m
道路付属施設工	式	1	410,864		

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	164,930	
管路工	式	1	30,434	管路(A) 36 m
道路付属物工	式	1	215,500	CCTV基礎(A) 1 基
構造物撤去工	式	1	93,946	
防護柵撤去工	式	1	11,034	防護柵撤去(ガードレール) 土中建込； 6 m
構造物取壊し工	式	1	75,546	コンクリート削孔 径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満 ； 舗装版切断 72 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 11 m ² アスファルト舗装版 15cm以下；
運搬処理工	式	1	7,366	殻運搬 0.7 m ³ アスファルト殻； 殻処分 0.7 m ³ アスファルト殻(歩道)；
仮設工	式	1	100,320	
交通管理工	式	1	100,320	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	943,192	
道路土工	式	1	1,603	
残土処理工	式	1	1,603	
舗装工	式	1	13,918	

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
アスファルト舗装工	式	1	13,918	
防護柵工	式	1	22,218	
路側防護柵工	式	1	22,218	ガードレール Gr-B-4E 流用品 メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ;
道路付属施設工	式	1	760,680	
作業土工	式	1	22,037	
管路工	式	1	8,843	管路(A) 10 m
道路付属物工	式	1	729,800	CCTV基礎(A) 1 基
構造物撤去工	式	1	44,453	
防護柵撤去工	式	1	11,034	防護柵撤去(ガードレール) 土中建込； 6 m
構造物取壊し工	式	1	31,315	コンクリート削孔 径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満 ； 舗装版切断 23 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 5 m2 アスファルト舗装版 15cm以下；
運搬処理工	式	1	2,104	殻運搬 0.2 m3 アスファルト殻； 殻処分 0.2 m3 アスファルト殻(歩道)；
仮設工	式	1	100,320	

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	100,320	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	1,152,773	
道路土工	式	1	6,471	
残土処理工	式	1	6,471	
舗装工	式	1	99,460	
透水性舗装工	式	1	91,284	
アスファルト舗装工	式	1	8,176	
防護柵工	式	1	22,218	
路側防護柵工	式	1	22,218	ガードレール 6 m Gr-B-4E 流用品 メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ;
道路付属施設工	式	1	824,339	
作業土工	式	1	55,344	
管路工	式	1	30,456	管路(A) 36 m
道路付属物工	式	1	738,539	CCTV基礎(A) 1 基 1号張コンクリート 3 m2
構造物撤去工	式	1	99,965	
防護柵撤去工	式	1	11,034	防護柵撤去(ガードレール) 土中建込; 6 m
構造物取壊し工	式	1	83,529	コンクリート構造物取壊し 0.2 m3 無筋構造物 機械施工;

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート削孔 径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下 ;
運搬処理工	式	1	5,402	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻(歩道) ;
仮設工	式	1	100,320	
交通管理工	式	1	100,320	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	953,070	
道路土工	式	1	3,946	
残土処理工	式	1	3,946	
舗装工	式	1	19,548	
ブロック舗装工	式	1	19,548	
縁石工	式	1	9,030	

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
縁石工	式	1	9,030	歩車道境界ブロック 1号縁石 200×100×600 流用品；	3 m
防護柵工	式	1	19,456		
路側防護柵工	式	1	19,456	ガードパイプ Gp-Bp-2E 流用品 Gp-Bp-2E メッキ品 50m以上100m未満 曲線部補正 無；	4 m
道路付属施設工	式	1	760,515		
作業土工	式	1	19,874		
管路工	式	1	10,841	管路(A) 管路(B)	4 m 7 m
道路付属物工	式	1	729,800	CCTV基礎(A)	1 基
構造物撤去工	式	1	40,255		
防護柵撤去工	式	1	15,892	防護柵撤去(ガードパイプ) 土中建込；	4 m
構造物取壊し工	式	1	13,700	コンクリート削孔 径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満 ；	2 孔
ブロック舗装撤去工	式	1	6,400	特殊ブロック撤去 300×300×60；	5 m2
縁石撤去工	式	1	4,263	歩車道境界ブロック撤去 再利用；	3 m
仮設工	式	1	100,320		
交通管理工	式	1	100,320	交通誘導警備員	1 式
道路修繕	式	1	925,480		

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路土工	式	1	1,509	
残土処理工	式	1	1,509	
舗装工	式	1	15,365	
透水性舗装工	式	1	15,365	
縁石工	式	1	12,040	
縁石工	式	1	12,040	歩車道境界ブロック 4 m 1号歩車道境界ブロック 200×100×600 流用品；
道路付属施設工	式	1	769,130	
作業土工	式	1	10,455	
管路工	式	1	3,075	管路(A) 3 m
道路付属物工	式	1	755,600	CCTV基礎(A) 1 基
構造物撤去工	式	1	27,116	
構造物取壊し工	式	1	20,278	コンクリート削孔 1 孔 径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満 ； 舗装版切断 12 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 3 m2 アスファルト舗装版 15cm以下；
縁石撤去工	式	1	5,684	歩車道境界ブロック撤去 4 m 再利用；
運搬処理工	式	1	1,154	殻運搬 0.1 m3 アスファルト殻；

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				殻処分 アスファルト殻(歩道) ; 0.1 m3
仮設工	式	1	100,320	
交通管理工	式	1	100,320	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	632,939	
道路土工	式	1	6,160	
残土処理工	式	1	6,160	
舗装工	式	1	69,071	
ブロック舗装工	式	1	69,071	
防護柵工	式	1	38,912	
路側防護柵工	式	1	38,912	カートパイク Gp-Bp-2E 流用品 8 m Gp-Bp-2E ムッキ品 50m以上100m未満 曲線部補正 無 ;
道路付属施設工	式	1	361,922	
作業土工	式	1	130,903	
管路工	式	1	15,519	管路(A) 18 m
道路付属物工	式	1	215,500	CCTV基礎(A) 1 基
構造物撤去工	式	1	56,554	
防護柵撤去工	式	1	31,784	防護柵撤去(カートパイク) 土中建込 ; 8 m

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
構造物取壊し工	式	1	6,850	コンクリート削孔 径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満 ； 1 孔
ブロック舗装撤去工	式	1	17,920	特殊ブロック撤去 300×300×60； 14 m2
仮設工	式	1	100,320	
交通管理工	式	1	100,320	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	4,275,697	
防護柵工	式	1	3,347,940	
路側防護柵工	式	1	1,297,760	ガードパイプ Gp-Bp-2B-2 タークブラウ Gp-Bp-2B-2 塗装品(タークブラウン) 20m以上100m未 満 曲線部補正無； 1号転落防止柵兼用車両用防護柵 Gp-Bp-2B-2 H=1100 縦格子 コンクリート建込 タークブ ラウン； 42 m
防止柵工	式	1	2,050,180	金網・支柱(立入防止柵) 立入防止柵(A) 1.91m 2m 防護柵取付用 タークブラウン； 転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込； 転落防止柵(A) P種 縦格子 ベースプレート式； 袖ヒーム(A) W=500 P種 縦格子 転落防止柵用 タークブラウン； 19 m 45 m 2 基
道路付属施設工	式	1	134,754	
道路付属物工	式	1	134,754	視線誘導標 防護柵取付 10本未満； 7 本

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				距離標 1 枚
				距離標補助標識(A) 設置 パネル式(金具固定) ; 反射テープ 27 枚
				360×100 封入レンズ 白 ;
構造物撤去工	式	1	642,523	
防護柵撤去工	式	1	581,817	防護柵撤去(ガードハーフ) 98 m Gp-Bp-2B-2 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 19 m 横断防止柵 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 10 m 転落防止柵 立入防止柵撤去 40 m H=2000 防護柵取付用 ;
道路付属物撤去工	式	1	4,070	距離標撤去 1 本 防護柵取付用 ;
運搬処理工	式	1	56,636	殻運搬 0.1 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 0.1 m3 コンクリート殻(無筋) ; 現場発生品運搬 1 式 防護柵、距離標 ;
仮設工	式	1	150,480	
交通管理工	式	1	150,480	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	5,628,026	
防護柵工	式	1	1,160,000	
路側防護柵工	式	1	1,160,000	ガードハーフ 58 m Gp-Bp-2B ダークグレー Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				無；
道路附属施設工	式	1	4,364,070	
道路附属物工	式	1	4,364,070	車止めポスト(A) 20 本 反射テープ 35 枚 200×100 封入レス 白；
構造物撤去工	式	1	3,636	
道路附属物撤去工	式	1	3,636	視線誘導標撤去 3 本 土中建込 10本未満；
仮設工	式	1	100,320	
交通管理工	式	1	100,320	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	753,680	
道路土工	式	1	10,347	
残土処理工	式	1	10,347	
舗装工	式	1	19,223	
アスファルト舗装工	式	1	6,959	
アスファルト舗装工	式	1	12,264	
防護柵工	式	1	22,218	
路側防護柵工	式	1	22,218	ガードレール 6 m Gr-B-4E 流用品 メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ；

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路附属施設工	式	1	551,221	
作業土工	式	1	214,950	
管路工	式	1	120,771	管路(A) 64 m 管路防護 3 m2 合成樹脂板 t=10 ;
道路附属物工	式	1	215,500	CCTV基礎(A) 1 基
構造物撤去工	式	1	50,351	
防護柵撤去工	式	1	11,034	防護柵撤去(ガードレール) 土中建込 ; 6 m
構造物取壊し工	式	1	36,180	コンクリート削孔 1 孔 径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満 ; 舗装版切断 30 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 5 m2 アスファルト舗装版 15cm以下 ;
運搬処理工	式	1	3,137	殻運搬 0.2 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 0.2 m3 アスファルト殻(歩道) ;
仮設工	式	1	100,320	
交通管理工	式	1	100,320	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	596,169	
道路土工	式	1	4,188	
残土処理工	式	1	4,188	

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	24,528	
アスファルト舗装工	式	1	24,528	
防護柵工	式	1	22,218	
路側防護柵工	式	1	22,218	ガードレール 6 m Gr-B-4E 流用品 メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ;
道路付属施設工	式	1	384,346	
作業土工	式	1	152,533	
管路工	式	1	16,313	管路(A) 19 m
道路付属物工	式	1	215,500	CCTV基礎(A) 1 基
構造物撤去工	式	1	60,569	
防護柵撤去工	式	1	11,034	防護柵撤去(ガードレール) 6 m 土中建込;
構造物取壊し工	式	1	43,436	コンクリート削孔 1 孔 径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満 ; 舗装版切断 38 m アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版破碎 6 m2 アスファルト舗装版 15cm以下;
運搬処理工	式	1	6,099	殻運搬 0.4 m3 アスファルト殻; 殻処分 0.4 m3 アスファルト殻(歩道);

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	100,320	
交通管理工	式	1	100,320	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	403,680	
標識工	式	1	334,800	
小型標識工	式	1	334,800	標識板 2 枚 2.0m2未満；
仮設工	式	1	68,880	
交通管理工	式	1	68,880	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	227,746	
道路付属施設工	式	1	130,960	
道路付属物工	式	1	130,960	車線分離標 4 本 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満；
構造物撤去工	式	1	21,576	
道路付属施設撤去工	式	1	21,576	車線分離標撤去 4 本 穿孔式(3本脚) 10本未満；
仮設工	式	1	75,210	
交通管理工	式	1	75,210	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	1,631,581	
道路土工	式	1	3,449	
残土処理工	式	1	3,449	

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装工	式	1	30,730			
透水性舗装工	式	1	30,730			
道路附属施設工	式	1	1,306,198			
作業土工	式	1	28,478			
道路附属物工	式	1	1,277,720	バス停上屋(A) H=2500 L=5800 ;	1 基	
				バス停上屋基礎(A)	2 基	
構造物撤去工	式	1	40,404			
構造物取壊し工	式	1	27,997	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	11 m	
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	12 m2	
運搬処理工	式	1	12,407	殻運搬 アスファルト殻 ;	1 m3	
				殻処分 アスファルト殻(歩道) ;	1 m3	
仮設工	式	1	250,800			
交通管理工	式	1	250,800	交通誘導警備員	1 式	
直接工事費	式	1	21,367,321			
共通仮設費	式	1	3,884,180			
共通仮設費	式	1	703,180			
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1 式	

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	1,825,300	
標識工	式	1	1,580,600	
大型標識工	式	1	1,580,600	標識板 標識版(A) 2.0m2以上； 標識板 標識版(B) 2.0m2以上；
仮設工	式	1	244,700	
交通管理工	式	1	244,700	交通誘導警備員
道路修繕	式	1	775,951	
道路土工	式	1	1,210	
残土処理工	式	1	1,210	
防護柵工	式	1	490,560	
防止柵工	式	1	490,560	転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m フレキャストコンクリートブロック建込；
道路付属施設工	式	1	41,342	
道路付属物工	式	1	41,342	視線誘導標 防護柵取付用 両面 φ100 かぶせ式 光触媒型 ターップ 防護柵取付 30本以上； 反射テープ 200×100 封入レンズ 白；
構造物撤去工	式	1	17,209	

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	16,006	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	17 m	
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下；	1 m2	
運搬処理工	式	1	1,203	殻運搬 アスファルト殻；	0.06 m3	
				殻処分 アスファルト殻(歩道)；	0.06 m3	
仮設工	式	1	225,630			
交通管理工	式	1	225,630	交通誘導警備員	1 式	
道路修繕	式	1	716,010			
標識工	式	1	565,530			
小型標識工	式	1	565,530	標識板 1号交差点名標識 2.0m2未満；	3 枚	
				標識板 2号交差点名標識 2.0m2未満；	4 枚	
仮設工	式	1	150,480			
交通管理工	式	1	150,480	交通誘導警備員	1 式	
道路修繕	式	1	1,663,514			
道路土工	式	1	567			
残土処理工	式	1	567			
防護柵工	式	1	1,288,170			

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
防止柵工	式	1	1,288,170	転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込； 89 m
				転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m フレキャストコンクリートブロック建込； 30 m
道路附属施設工	式	1	213,070	
道路附属物工	式	1	213,070	視線誘導標 防護柵取付用 かぶせ式 両面 φ100 ダークグリーン 19 本
				防護柵取付 30本以上； 反射テープ 200×100 封入レンズ 白； 45 枚
構造物撤去工	式	1	11,227	
構造物取壊し工	式	1	10,731	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 13 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下； 1 m ²
運搬処理工	式	1	496	殻運搬 アスファルト殻； 0.04 m ³
				殻処分 アスファルト殻(歩道)； 0.04 m ³
仮設工	式	1	150,480	
交通管理工	式	1	150,480	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	1,566,424	
道路土工	式	1	615	
残土処理工	式	1	615	

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護柵工	式	1	1,106,820	
防止柵工	式	1	1,106,820	転落(横断)防止柵 94 m 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込； 転落(横断)防止柵 10 m 横断防止柵 柵高 0.8m フレキャストコンクリートブロック建込；
道路付属施設工	式	1	303,310	
道路付属物工	式	1	303,310	視線誘導標 28 本 防護柵取付用 かぶせ式 両面 φ100 ターコアラウン 防護柵取付 30本以上； 反射テープ 49 枚 200×100 封入レンズ 白；
構造物撤去工	式	1	5,199	
構造物取壊し工	式	1	5,018	舗装版切断 6 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 0.5 m ² アスファルト舗装版 15cm以下；
運搬処理工	式	1	181	殻運搬 0.02 m ³ アスファルト殻； 殻処分 0.02 m ³ アスファルト殻(歩道)；
仮設工	式	1	150,480	
交通管理工	式	1	150,480	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	6,547,199	
共通仮設費	式	1	1,725,000	

