

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度防府岩国管内区画線工事
工事地名	山口河川国道事務所防府維持班管内、岩国国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	187日間	自 令和7年5月26日 至 令和7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	9,021,680	
区画線工	式	1	7,642,880	
区画線工	式	1	7,642,880	溶融式区画線 1,510 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 7,220 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 410 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 1,340 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 400 m 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 380 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 390 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 1,150 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有；
仮設工	式	1	1,378,800	
交通管理工	式	1	1,378,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	9,021,680	

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,139,000	
共通仮設費	式	1	314,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	314,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,825,000	
純工事費	式	1	11,160,680	
現場管理費	式	1	6,446,000	
工事原価	式	1	25,320,641	
一般管理費等	式	1	4,759,359	
工事価格	式	1	30,080,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	3,500,961	
区画線工	式	1	2,741,361	
区画線工	式	1	2,741,361	溶融式区画線 5,810 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 250 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 490 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 10 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 87 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 209 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 31 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 32 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有；
仮設工	式	1	759,600	
交通管理工	式	1	759,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	3,500,961	

