

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度山口萩管内区画線工事
工事地名	山口国道維持出張所管内、山口国道維持出張所（萩分室）管内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	187日間	自 令和7年5月26日 至 令和7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度山口萩管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	11,672,450	
区画線工	式	1	10,066,850	
区画線工	式	1	10,066,850	溶融式区画線 9,070 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 850 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 2,735 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 15 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 210 m 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 120 m 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 270 m 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 1,578 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 22 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 1,668 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；

積算内訳書

工事名	令和7年度山口萩管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； ^°イント式区画線 ^°イント式 水性型 実線 15cm 加熱； ^°イント式区画線 ^°イント式 水性式 破線 20cm 加熱；
				82 m
				940 m
				500 m
				370 m
				430 m
				60 m
				19 m
				1,910 m
				720 m
仮設工	式	1	1,605,600	
交通管理工	式	1	1,605,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	11,672,450	
共通仮設費	式	1	2,543,000	

積算内訳書

工事名		令和7年度山口萩管内区画線工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	389,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	389,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,154,000	
純工事費	式	1	14,215,450	
現場管理費	式	1	7,899,000	
工事原価	式	1	35,313,233	
一般管理費等	式	1	6,406,767	
工事価格	式	1	41,720,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度山口萩管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	6,500,783	
区画線工	式	1	5,741,183	
区画線工	式	1	5,741,183	溶融式区画線 2,170 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 930 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 52 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 68 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 450 m 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 600 m 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 175 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 75 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 19 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 91 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；

積算内訳書

工事名	令和7年度山口萩管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； ^°イント式区画線 ^°イント式 水性型 実線 15cm 加熱； ^°イント式区画線 ^°イント式 水性型 実線 15cm 加熱； ^°イント式区画線 ^°イント式 水性型 破線 15cm 加熱； ^°イント式区画線 ^°イント式 水性式 破線 20cm 加熱； ^°イント式区画線 ^°イント式 水性式 破線 20cm 加熱； ^°イント式区画線 ^°イント式 水性式 ゼブラ 45cm 加熱； ^°イント式区画線 ^°イント式 水性式 矢印・記号・文字 15cm換算 加熱；
				2,190 m
				3,550 m
				330 m
				60 m
				50 m
				56 m
				130 m
				3,260 m
				140 m
				50 m
				340 m
				1 m
				38 m

積算内訳書

工事名		令和7年度山口萩管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	759,600		
交通管理工	式	1	759,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	6,500,783		
共通仮設費	式	1	1,715,000		
共通仮設費	式	1	239,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	239,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,476,000		
純工事費	式	1	8,215,783		
現場管理費	式	1	4,983,000		
工事原価	式	1	13,198,783		