

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事
工事地名	山口県防府市富海地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	工務課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	303日間	自 令和7年6月2日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	148,030,632	
道路土工	式	1	6,880,501	
掘削工	式	1	158,450	掘削 500 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	4,288,713	路体(築堤)盛土 320 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1,880 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路床盛土工	式	1	2,338,302	路床盛土 1,500 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	95,036	法面整形(盛土部) 230 m2 法面締固め無 現場制約無；
法面工	式	1	60,800	
植生工	式	1	60,800	種子散布 160 m2 肥料無し 100m2以上250m2未満；
舗装工	式	1	77,756,291	
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	51,865,544	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 880 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm； 下層路盤(車道・路肩部) 120 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) (ICT) 880 m2 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm；

積算内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部)	120	m2
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	129	m2
				路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	114	m2
				路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	757	m2
				路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;		
				基層(車道・路肩部)	128	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ;		
				基層(車道・路肩部)	130	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;		
				基層(車道・路肩部)	736	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				中間層(車道・路肩部)	132	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As ^ホ リマ-改質II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ;		
				中間層(車道・路肩部)	138	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As ^ホ リマ-改質II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;		
				中間層(車道・路肩部)	740	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As ^ホ リマ-改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				表層(車道・路肩部)	18,940	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度As ^ホ リマ-改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		

積算内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
アスファルト舗装工	式	1	28,917	表層(車道・路肩部) 7 m ² 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)粗粒度As ^ホ リマ-改質Ⅱ型(20)舗装厚70mm 1.4m未満;
排水性舗装工(ICT)	式	1	6,376,170	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 476 m ² 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚200mm; 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 476 m ² 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚150mm; 上層路盤(車道・路肩部) 476 m ² 路盤材(各種)再生As安定処理(30)仕上り厚100mm; 基層(車道・路肩部) 476 m ² 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生粗粒度As(20)舗装厚50mm 3.0m超; 中間層(車道・路肩部) 476 m ² 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生粗粒度As ^ホ リマ-改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 3.0m超; 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 908 m ²
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	1,156,029	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 368 m ² 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚100mm; 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 368 m ² 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm; 表層(車道・路肩部) 363 m ² 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生密粒度As(20)舗装厚50mm 3.0m超;
透水性舗装工	式	1	18,217,773	フィルター層 4,550 m ² 砂 仕上り厚50mm; 下層路盤(歩道部) 4,610 m ² 路盤 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚100mm; 表層 4,580 m ² 透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚40mm;
アスファルト舗装工	式	1	111,858	下層路盤(歩道部) 42 m ² 路盤

積算内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生クワックラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度As (13)) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	42	m ²
排水構造物工	式	1	17,595,022			
作業土工	式	1	245,712			
側溝工	式	1	15,746,790	管(函)渠型側溝 1号円型側溝 幅 30cm 高さ 30cm ; 管(函)渠型側溝 2号円型側溝 幅 40cm 高さ 40cm ;	294	m
集水枡・マンホール工	式	1	1,602,520	プラスチック集水枡 1号円型側溝枡 φ300用 ;	17	箇所
				プラスチック集水枡 2号円型側溝枡 φ400用 ;	9	箇所
縁石工	式	1	8,712,492			
縁石工	式	1	8,712,492	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) ; 歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) ; 歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) ; 歩車道境界ブロック 4号歩車道境界ブロック B種 両面R ;	504	m
					329	m
					120	m
					60	m

積算内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				5号歩車道境界ブロック B種 両面R 水抜用；	33	箇所
防護柵工	式	1	9,418,596			
路側防護柵工	式	1	1,300,996	ガードレール Gr-C-2B(白色) 塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無；	18	m
				ガードレール Gr-C-4E(白色) 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無；	78	m
				ガードパイプ Gp-Bp-2E(ダークブラウン) Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無；	10	m
防止柵工	式	1	8,117,600	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 縦格子 ダークブラウン；	584	m
道路付属施設工	式	1	16,527,240			
道路付属物工	式	1	16,527,240	1号張コンクリート	1,289	m
				2号張コンクリート	150	m
				3号張コンクリート	60	m
				4号張コンクリート	563	m
				5号張コンクリート	150	m
構造物撤去工	式	1	2,469,690			
構造物取壊し工	式	1	1,448,440	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	600	m
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	180	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	1,170	m ²
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下；	200	m ²

積算内訳書

工事名 令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
運搬処理工	式	1	1,021,250	殻運搬 125 m3
				アスファルト殻； 殻処分 125 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	8,610,000	
交通管理工	式	1	8,610,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	148,030,632	
共通仮設費	式	1	21,285,180	
共通仮設費	式	1	2,515,180	
技術管理費	式	1	1,176,180	システム初期費(ICT) 1 式
				道路施設基本データ作成費用 1 式
				道路工事完成図等の作成費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,339,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	18,770,000	
純工事費	式	1	169,315,812	
現場管理費	式	1	50,510,000	
工事原価	式	1	219,825,812	
一般管理費等	式	1	33,854,188	
工事価格	式	1	253,680,000	