積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度富海拡幅椿峠地区第２舗装工事
工事地名	山口県周南市戸田～防府市富海地内

2．工事内容

1）　事務所名　　山口河川国道事務所　工務課
2）　主 工 種　　舗装工事
3）　工　　期　　303日間　　自　令和 7年 6月 2日
　　至　令和 8年 3月31日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度富海拡幅椿峠地区第２舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	129,608,073			
道路土工	式	1	4,166,832			
掘削工	式	1	285,210	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	900	m3
路体盛土工	式	1	2,784,422	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 4.0m以上；	504 6	m3 m3
法面整形工	式	1	20,660	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	50	m2
残土処理工	式	1	1,076,540			
舗装工	式	1	52,569,079			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)	式	1	38,276,118	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm； 下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm； 基層(車道・路肩部)	1,047 313 1,047 313 284 246 870 257	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和７年度富海拡幅椿峠地区第２舗装工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；		
				基層(車道・路肩部)	239	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；		
				基層(車道・路肩部)	804	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				中間層(車道・路肩部)	255	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；		
				中間層(車道・路肩部)	239	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；		
				中間層(車道・路肩部)	806	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	145	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；		
				表層(車道・路肩部)	11,315	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	292,467	表層(車道・路肩部)	133	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
透水性舗装工	式	1	13,447,606	ﾌｨﾙﾀｰ層	3,430	m2
				砂 仕上り厚 50mm；		
				下層路盤(歩道部)	3,430	m2
				路盤		
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm；		
				表層	3,410	m2
				透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性As(13) 2.4m以上		

積算内訳書

工事名	令和７年度富海拡幅椿峠地区第２舗装工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				舗装厚 40mm；		
透水性舗装工	式	1	552,888	ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 仕上り厚 50mm；	126	m2
				下層路盤(歩道部) 路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；	126	m2
				表層 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm；	126	m2
排水構造物工	式	1	20,798,745			
作業土工	式	1	363,919			
側溝工	式	1	17,424,946	管(函)渠型側溝 1号円型側溝 幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ；	486	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300 01-US-01(PU1-B300-H300)；	0.6	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300 01-US-03(PU3-B300-H300)；	99	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 1号横断側溝	20	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	2,133,920	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 2号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 1号円型側溝桝 φ300用；	26	箇所

積算内訳書

工事名	令和７年度富海拡幅椿峠地区第２舗装工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ床版蓋	2	箇所
排水工	式	1	875,960	縦排水 1号縦排水溝 側溝(各種) 内幅 450mm 内高 450mm ; 1号縦排水溝蓋 2号縦排水溝蓋	18 2 2	m 箇所 箇所
縁石工	式	1	17,138,573			
縁石工	式	1	17,138,573	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-1-1(250) C種(180/210×300×600) ; 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(180/210×300×600) ; 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 2号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(180/210×300×600) ; 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種 両面R ; 4号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種 両面R 水抜用 ; 5号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/190×100×600 出入口用 片面R ;	500 645 351 339 189 24 	m m m m 箇所 m
防護柵工	式	1	11,927,130			
路側防護柵工	式	1	8,660,630	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ;	473 	m
防止柵工	式	1	3,266,500	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ;	235 	m

積算内訳書

工事名	令和７年度富海拡幅椿峠地区第２舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路付属施設工	式	1	9,971,440			
道路付属物工	式	1	9,971,440	1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ	463	m
				2号張ｺﾝｸﾘｰﾄ	450	m
				3号張ｺﾝｸﾘｰﾄ	87	m
				4号張ｺﾝｸﾘｰﾄ	235	m
構造物撤去工	式	1	4,426,274			
構造物取壊し工	式	1	2,684,744	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	25	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1,540	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	2,580	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	1,741,530	殻運搬	25	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）；		
				殻運搬	194	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	25	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）；		
				殻処分	194	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
仮設工	式	1	8,610,000			
交通管理工	式	1	8,610,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	129,608,073			
共通仮設費	式	1	19,172,180			
共通仮設費	式	1	2,272,180			
技術管理費	式	1	1,066,180	ｼｽﾃﾑ初期費（ICT）	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式

積算内訳書

工事名	令和７年度富海拡幅椿峠地区第２舗装工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				道路工事完成図等の作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,206,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,900,000	
純工事費	式	1	148,780,253	
現場管理費	式	1	45,361,000	
工事原価	式	1	194,141,253	
一般管理費等	式	1	30,428,747	
工事価格	式	1	224,570,000	