

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度藤生長野バイパス整備工事
工事地名	山口県岩国市藤生町～岩国市長野町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	159日間	自 令和7年10月24日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度藤生長野バイパス整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,989,300	
排水構造物工	式	1	367,200	
側溝工	式	1	367,200	プレキャストU型側溝 30 m PU3-B300-H300 01-US-03 (PU3-B300-H300) ;
防護柵工	式	1	3,545,500	
防止柵工	式	1	3,545,500	転落(横断)防止柵 350 m 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 4本掛 めっき ;
道路付属施設工	式	1	1,717,000	
道路付属物工	式	1	1,717,000	防草シート 1,000 m2
除草工	式	1	1,137,000	
道路除草工	式	1	1,137,000	道路除草(複合) 10,000 m2 肩掛式 ;
応急処理工	式	1	536,520	
応急処理作業工	式	1	536,520	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	40,080	
防護柵撤去工	式	1	40,080	防護柵撤去(ガードレール) 30 m
仮設工	式	1	646,000	
交通管理工	式	1	646,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	7,989,300	

積算内訳書

工事名	令和7年度藤生長野バイパス整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,323,000	
共通仮設費	式	1	131,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	131,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,192,000	
純工事費	式	1	9,312,300	
現場管理費	式	1	4,526,000	
工事原価	式	1	13,838,300	
一般管理費等	式	1	2,961,700	
工事価格	式	1	16,800,000	