

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度下関・宇部維持管内橋梁補修工事
工事地名	下関地区・宇部地区

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	橋梁保全工事	
3) 工期	273日間	自 令和7年11月1日 至 令和8年7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度下関・宇部維持管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	22,440,035	
構造物補修工	式	1	20,866,000	
ひび割れ補修工	式	1	1,215,000	止水注入(A) 1 構造物 石油樹脂・アクリル樹脂系高压注入；
断面修復工	式	1	8,631,090	左官工法 1 構造物 断面修復(A) 1構造物当り修復延べ体積 2.602m3 ポリマーセ メントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ； コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 3 m3
表面保護工	式	1	11,019,910	表面含浸(A) 1,411 m2 シラン系鉄筋腐食抑制材；
構造物撤去工	式	1	17,625	
運搬処理工	式	1	17,625	殻処分 3 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	1,556,410	
交通管理工	式	1	1,556,410	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	22,440,035	
共通仮設費	式	1	6,208,180	
共通仮設費	式	1	731,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	668,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,477,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度下関・宇部維持管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事	式	1	9,650,545			
道路土工	式	1	3,518			
残土処理工	式	1	3,518			
法覆護岸工	式	1	4,806,223			
作業土工	式	1	473			
空洞充填工	式	1	3,558,000	樹脂充填 硬質発泡ウレタン；	2	m3
法枠工	式	1	475,150	吹付枠	5	m2
鉄筋挿入工	式	1	772,600	鉄筋挿入 ｼﾞﾝｸﾞ節異形鋼棒 SD345 D22×5.5m；	2	本
擁壁護岸工	式	1	306,960			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	306,960	もたれ式擁壁 18-8-40(高炉)； すりつけコンクリート 隔壁	5 1 1	m3 箇所 箇所
護床工	式	1	823,500			
根固めブロック工	式	1	823,500	根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1t ブロック購 入有；	15	個
構造物撤去工	式	1	179,542			
構造物取壊し工	式	1	109,923	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	11	m3
運搬処理工	式	1	69,619	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分	11 11	m3 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度下関・宇部維持管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	3,530,802	
作業ヤード整備工	式	1	303,859	
工事用道路工	式	1	1,552,242	
仮受工	式	1	1,123,960	
土堤工	式	1	412,051	
交通管理工	式	1	138,690	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	9,650,545	
共通仮設費	式	1	2,472,714	
共通仮設費	式	1	202,714	
運搬費	式	1	51,714	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	151,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,270,000	
純工事費	式	1	12,123,259	
現場管理費	式	1	7,383,000	
工事原価	式	1	19,506,259	