

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第2区画線工事
工事地名	山口県周南市戸田～防府市富海地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	127日間	自 令和7年11月25日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第2区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	13,227,174	
区画線工	式	1	11,192,134	
区画線工	式	1	11,192,134	溶融式区画線 8,410 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 1,350 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 450 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 390 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 2,660 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 660 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 410 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 760 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 区画線消去 2,567 m 削取り式； 区画線消去 3,752 m ウォータージェット式；
道路付属施設工	式	1	794,640	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第2区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路付属物工	式	1	794,640	車線分離標 φ80 H=650 台座径φ200 可変式(穿孔式・1本脚) ) 30本以上； <span style="float: right;">43 本</span>
仮設工	式	1	1,240,400	
交通管理工	式	1	1,240,400	交通誘導警備員 <span style="float: right;">1 式</span>
直接工事費	式	1	13,227,174	
共通仮設費	式	1	2,571,180	
共通仮設費	式	1	258,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 <span style="float: right;">1 式</span>
現場環境改善費(率計上)	式	1	195,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,313,000	
純工事費	式	1	15,798,354	
現場管理費	式	1	8,438,000	
工事原価	式	1	24,236,354	
一般管理費等	式	1	4,883,646	
工事価格	式	1	29,120,000	