

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区第2整備工事
工事地名	山口県周南市戸田～防府市富海地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	107日間	自 令和7年12月15日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	3,623,307	
舗装工	式	1	669,400	
アスファルト舗装工	式	1	669,400	下層路盤(車道・路肩部) 200 m2 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 200 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 200 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
排水構造物工	式	1	646,000	
側溝工	式	1	646,000	プレキャストU型側溝 50 m PU3-B300-H300 01-US-03 (PU3-B300-H300) ;
縁石工	式	1	402,650	
縁石工	式	1	402,650	歩車道境界ブロック 50 m BB-1-3 (200) B種 (180/205×250×600) ;
防護柵工	式	1	365,700	
防止柵工	式	1	365,700	転落(横断)防止柵 30 m 柵高 1.1m 土中建込 4本掛 タークグラウン ;
標識工	式	1	14,937	
小型標識工	式	1	14,937	標識板 3 枚 2.0m2未満 ;
区画線工	式	1	17,235	
区画線工	式	1	17,235	溶融式区画線 50 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;

# 積算内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路付属施設工	式	1	240,600	
道路付属物工	式	1	240,600	車線分離標 φ80 H800 固定式(貼付式) 10本以上30本未満 ;
道路清掃工	式	1	66,735	
排水施設清掃工	式	1	66,735	側溝清掃(人力) 無蓋 ;
除草工	式	1	568,500	
道路除草工	式	1	568,500	道路除草(複合) 5,000 m2
応急処理工	式	1	232,100	
応急処理事業工	式	1	232,100	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	61,750	
縁石撤去工	式	1	61,750	歩車道境界ブロック撤去 再利用 ;
仮設工	式	1	337,700	
交通管理工	式	1	337,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	3,623,307	
共通仮設費	式	1	785,000	
共通仮設費	式	1	69,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	69,000	

