

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度岩国・大竹道路岩国第2整備工事
工事地名	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜～岩国市海土路町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	107日間	自 令和7年12月15日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路岩国第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	3,621,670	
排水構造物工	式	1	645,000	
側溝工	式	1	645,000	プレキャストU型側溝 50 m PU3-B300-H300 01-US-03 (PU3-B300-H300) ;
防護柵工	式	1	315,900	
防止柵工	式	1	315,900	転落(横断)防止柵 30 m 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 4本掛 めっき ;
道路付属施設工	式	1	343,400	
道路付属物工	式	1	343,400	防草シート 200 m2
法面工	式	1	371,150	
植生工	式	1	371,150	植生基材吹付 50 m2 3cm 植生基材吹付工 100m2未満 ;
除草工	式	1	1,137,000	
道路除草工	式	1	1,137,000	道路除草(複合) 10,000 m2
応急処理工	式	1	536,600	
応急処理作業工	式	1	536,600	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	26,720	
防護柵撤去工	式	1	26,720	防護柵撤去(ガードレール) 20 m Gr-B-4E
仮設工	式	1	245,900	

積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路岩国第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	245,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	3,621,670	
共通仮設費	式	1	785,000	
共通仮設費	式	1	69,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	69,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	716,000	
純工事費	式	1	4,406,670	
現場管理費	式	1	2,413,000	
工事原価	式	1	6,819,670	
一般管理費等	式	1	1,560,330	
工事価格	式	1	8,380,000	