積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事
工事地名	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜地内～岩国市海土路町地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山口河川国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　213日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年10月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	7,780,550			
道路土工	式	1	60,750			
残土処理工	式	1	60,750	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
排水構造物工	式	1	1,303,000			
側溝工	式	1	1,303,000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300	100	m
防護柵工	式	1	1,015,000			
防止柵工	式	1	1,015,000	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 4本掛 めっき；	100	m
道路付属施設工	式	1	1,717,000			
道路付属物工	式	1	1,717,000	防草ｼｰﾄ	1,000	m2
除草工	式	1	2,272,000			
道路除草工	式	1	2,272,000	道路除草(複合)	20,000	m2
応急処理工	式	1	870,100			
応急処理作業工	式	1	870,100	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	204,900			
防護柵撤去工	式	1	204,900	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	150	m
仮設工	式	1	337,800			

積算内訳書

工事名	令和７年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
交通管理工	式	1	337,800	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	7,780,550	
共通仮設費	式	1	1,300,000	
共通仮設費	式	1	127,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	127,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,173,000	
純工事費	式	1	9,080,550	
現場管理費	式	1	4,431,000	
工事原価	式	1	13,511,550	
一般管理費等	式	1	2,898,450	
工事価格	式	1	16,410,000	