

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道191号木与地区災害復旧工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町木与地先

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	220日間	自	令和8年3月25日
		至	令和8年10月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度国道191号木与地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	33,487,919	
道路土工	式	1	2,485,520	
掘削工	式	1	748,860	掘削 20 m3 土砂 現場制約あり； 掘削 70 m3 軟岩 現場制約あり；
法面整形工	式	1	1,736,660	法面整形(切土部) 160 m2 現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部) 460 m2 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；
法面工	式	1	25,481,400	
法枠工	式	1	17,090,480	吹付枠 456 m2 1号吹付枠 200×200 垂直高45m以下； 吹付枠 161 m2 2号吹付枠 300×300 垂直高45m以下；
鉄筋挿入工	式	1	8,390,920	鉄筋挿入 59 本 削孔径φ90削孔長2.6mD22SD345L=3.0mセグ節異 形棒鋼めっき； ワイヤセット工 7 回 削孔機据付・撤去工 7 セット
構造物撤去工	式	1	272,032	
ブルーシート撤去工	式	1	268,456	ブルーシート撤去 617 m2
運搬処理工	式	1	3,576	廃プラスチック運搬 0.06 t 廃プラスチック処分 0.06 t
仮設工	式	1	5,248,967	

積算内訳書

工事名	令和7年度国道191号木与地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土留・仮締切工	式	1	7,367	
交通管理工	式	1	5,241,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	33,487,919	
共通仮設費	式	1	3,484,180	
共通仮設費	式	1	474,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	411,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,010,000	
純工事費	式	1	36,972,099	
現場管理費	式	1	14,394,000	
工事原価	式	1	51,366,099	
一般管理費等	式	1	9,523,901	
工事価格	式	1	60,890,000	