

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第1 1改良工事
工事地名	山口県岩国市室の木町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	332日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第1 1 改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	157,262,421	
道路土工	式	1	136,300,993	
掘削工	式	1	8,983,682	掘削 16,290 m3 軟岩 I 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上 ; 掘削 20 m3 軟岩 I 軟岩 片切掘削 ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
掘削工(ICT)	式	1	3,439,660	掘削(ICT) 9,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 掘削(ICT) 400 m3 土砂 片切掘削 ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工(ICT)	式	1	2,014,476	法面整形(切土部)(ICT) 790 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(切土部)(ICT) 1,360 m2 軟岩I ;
残土処理工	式	1	121,863,175	
法面工	式	1	11,646,130	
植生工	式	1	11,646,130	植生基材吹付 760 m2 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ; 植生基材吹付 1,310 m2 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ;
排水構造物工	式	1	3,041,790	

積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第11改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	128,780	
側溝工	式	1	333,600	プレキャストU型側溝 30 m PU1-B300-H300 01-US-01(PU1-B300-H300) ;
集水柵・マンホール工	式	1	241,230	現場打ち集水柵 3 箇所 G2-B500-L500-H700 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 蓋 3 枚 1号縞鋼板蓋
排水工	式	1	2,338,180	1号小段排水 100 m 2号小段排水 91 m
舗装工	式	1	102,978	
コンクリート舗装工	式	1	102,978	下層路盤(歩道部) 31 m2 路盤 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) 31 m2 コンクリート(1号) t=70mm ;
防護柵工	式	1	1,465,660	
防止柵工	式	1	1,465,660	1号立入防止柵 133 m
道路付属施設工	式	1	2,970,870	
道路付属物工	式	1	2,970,870	1号階段 43 m
仮設工	式	1	1,734,000	
交通管理工	式	1	1,734,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	157,262,421	

積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第11改良工事									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
共通仮設費	式	1	14,313,330							
共通仮設費	式	1	2,527,330							
運搬費	式	1	754,100	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">重建設機械分解組立輸送費</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">式</td> </tr> </table>	重建設機械分解組立輸送費	1	式			
重建設機械分解組立輸送費	1	式								
技術管理費	式	1	662,230	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">システム初期費(ICT)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>道路施設基本データ作成費用</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>	システム初期費(ICT)	1	式	道路施設基本データ作成費用	1	式
システム初期費(ICT)	1	式								
道路施設基本データ作成費用	1	式								
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,111,000							
共通仮設費(率計上)	式	1	11,786,000							
純工事費	式	1	171,575,751							
現場管理費	式	1	40,672,000							
工事原価	式	1	212,247,751							
一般管理費等	式	1	27,922,249							
工事価格	式	1	240,170,000							