

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第9改良工事
工事地名	山口県岩国市室の木町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	332日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第9改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	114,644,504	
道路土工	式	1	101,288,987	
掘削工	式	1	8,754,556	掘削 15,990 m3 軟岩Ⅰ 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上； 掘削 8 m3 軟岩Ⅱ 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	式	1	1,091,340	掘削(ICT) 2,700 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
法面整形工	式	1	34,310	法面整形(切土部) 10 m2 軟岩Ⅱ 現場制約有 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩；
法面整形工(ICT)	式	1	1,269,773	法面整形(切土部)(ICT) 290 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 1,030 m2 軟岩Ⅰ；
残土処理工	式	1	90,139,008	
法面工	式	1	7,583,940	
植生工	式	1	7,583,940	植生基材吹付 1,260 m2 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上；
排水構造物工	式	1	2,759,090	
作業土工	式	1	183,320	
側溝工	式	1	578,240	プレキャストU型側溝 52 m PU1-B300-H300 01-US-01(PU1-B300-H300)；

積算内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第9改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
集水桝・マンホール工	式	1	221,940	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 3 箇所
場所打水路工	式	1	474,250	1号側溝 250 m
排水工	式	1	1,301,340	KH-1-1 138 m
舗装工	式	1	1,278,487	
アスファルト舗装工	式	1	1,278,487	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 499 m2 表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 499 m2
仮設工	式	1	1,734,000	
交通管理工	式	1	1,734,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	114,644,504	
共通仮設費	式	1	11,070,330	
共通仮設費	式	1	2,270,330	
運搬費	式	1	754,100	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	662,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	854,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	8,800,000	
純工事費	式	1	125,714,834	

