

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事
工事地名	山口県岩国市周東町西長野地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	341日間	自 令和8年3月23日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	20,566,065	
道路土工	式	1	509,036	
掘削工	式	1	55,488	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 170 m3
路体盛土工	式	1	394,450	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 460 m3
法面整形工	式	1	59,098	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無； 130 m2
法面工	式	1	21,000	
植生工	式	1	21,000	種子散布 肥料有り 100m2未満； 50 m2
舗装工	式	1	1,970,950	
アスファルト舗装工	式	1	720,180	
透水性舗装工	式	1	1,250,770	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm； 274 m2 下層路盤(歩道部) 再生グラッサラン RC-30 仕上り厚 100mm； 274 m2 表層 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm； 272 m2
排水構造物工	式	1	5,255,497	
作業土工	式	1	383,177	
側溝工	式	1	3,528,800	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 01-US-01(PU1-B300-H300)； 37 m 管(函)渠型側溝 1号円形側溝 幅 30cm 高さ 30cm； 75 m

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				1号U型側溝 30 m
管渠工	式	1	355,680	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600 8 m
集水桝・マンホール工	式	1	987,840	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 2 箇所
				現場打ち集水桝 2号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 2 箇所
				プレキャスト集水桝 1号円形側溝桝 3 箇所
縁石工	式	1	755,086	
縁石工	式	1	755,086	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック B種 両面R； 66 m
				歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)； 9 m
				歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック B種 両面R 水抜き用(1つ穴)； 11 m
防護柵工	式	1	7,743,250	
路側防護柵工	式	1	3,600,000	ガードレール Gr-A-2B ダークブラウン 塗装品 Gr-A-2B 100m以上 曲線部補正無； 180 m
防止柵工	式	1	4,143,250	転落(横断)防止柵 横断防止柵 P種 3段 土中建込用 ダークブラウン； 60 m
				転落(横断)防止柵 転落防止柵 縦格子 土中建込用 ダークブラウン； 245 m

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	18,390	
区画線工	式	1	18,390	溶融式区画線 50 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
道路付属施設工	式	1	1,712,190	
道路付属物工	式	1	1,712,190	視線誘導標 70 本 土中建込用 片面 φ100 支柱径φ60.5 光触媒 型 ダークブラウン; 車線分離標 20 本 φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚); 1号路肩コンクリート 65 m
構造物撤去工	式	1	1,318,416	
構造物取壊し工	式	1	939,504	コンクリート構造物取壊し 83 m3 無筋構造物 機械施工; 舗装版破碎 41 m2 アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下;
運搬処理工	式	1	378,912	殻運搬 83 m3 コンクリート殻(無筋); 殻運搬 10 m3 アスファルト殻; 殻処分 83 m3 コンクリート殻(無筋); 殻処分 10 m3 アスファルト殻(車道);
仮設工	式	1	1,262,250	
交通管理工	式	1	1,262,250	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	20,566,065	

積算内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,010,230	
共通仮設費	式	1	911,230	
技術管理費	式	1	294,230	道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等の作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	617,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,099,000	
純工事費	式	1	24,576,295	
現場管理費	式	1	8,802,000	
工事原価	式	1	60,778,605	
一般管理費等	式	1	10,821,395	
工事価格	式	1	71,600,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	16,935,310	
道路土工	式	1	220,401	
掘削工	式	1	24,260	掘削 20 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;
路体盛土工	m3	1	190,560	路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m未満 ;
残土処理工	式	1	5,581	
擁壁工	式	1	141,446	
作業土工	式	1	14,306	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	88,480	小型擁壁 0.8 m3 SGW17 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) ;
場所打擁壁工	式	1	38,660	基礎材 2 m2 再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.1m ; コンクリート 0.6 m3 小型擁壁 擁壁の平均高さ 0.368m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 型枠 1 式 一般型枠 ;
舗装工	式	1	925,577	
アスファルト舗装工	式	1	282,124	
透水性舗装工	式	1	581,121	フィルター層 126 m2 砂 仕上り厚 50mm ; 下層路盤(歩道部) 126 m2 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層 7 m2 透水性As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm ;

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				表層	119 m2
				透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ;	
透水性舗装工	式	1	60,384	フィルター層	12 m2
				砂 仕上り厚 50mm ;	
				下層路盤(歩道部)	12 m2
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				表層	12 m2
				透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm ;	
コンクリート舗装工	式	1	1,948	表層	0.8 m2
				コンクリート(1号) t=70 ;	
排水構造物工	式	1	3,785,960		
作業土工	式	1	468,190		
側溝工	式	1	3,028,590	1号鋼製路肩排水溝	39 m
				自由勾配側溝	41 m
				1号自由勾配側溝	
管渠工	式	1	51,990	ヒューム管(B形管)	3 m
				P1-RC-D200	
				外圧管1種 ;	
集水桝・マンホール工	式	1	237,190	現場打ち集水桝	1 箇所
				3号集水桝	
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				1号集水桝嵩上げ	
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	
縁石工	式	1	552,563		
作業土工	式	1	26,444		
縁石工	式	1	526,119	歩車道境界ブロック	34 m
				BB-2-3(200)	
				180/210×300×600 C種 両面R ;	
				歩車道境界ブロック	15 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				4号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(180/205×250×600) ; 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 5 m
				5号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 40/190×100×600 ; 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 0.8 m
				6号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種 180/210×300×600 両面R ;
防護柵工	式	1	7,908,000	
路側防護柵工	式	1	5,800,000	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 290 m Gr-A-2Bﾀｰｸﾞﾗﾝ 塗装品 Gr-A-2B 100m以上 曲線部補正無 ;
防止柵工	式	1	2,108,000	転落(横断)防止柵 200 m 横断防止柵 P種 3段 土中建込用ﾀｰｸﾞﾗﾝ ;
区画線工	式	1	18,390	
区画線工	式	1	18,390	溶解式区画線 50 m 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
道路付属施設工	式	1	1,607,900	
道路付属物工	式	1	1,607,900	視線誘導標 70 本 土中建込用 片面 φ100 支柱径φ60.5 光触媒 型ﾀｰｸﾞﾗﾝ ; 車線分離標 30 本 φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚) ;
構造物撤去工	式	1	512,823	
構造物取壊し工	式	1	331,903	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 21 m3 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎 170 m2 ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装版 15cm以下 ;

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	180,920	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	21	m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	13	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	21	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	0.3	m3
				殻処分 アスファルト殻(歩道) ;	5	m3
				殻処分 アスファルト殻(車道) ;	7.8	m3
				殻処分 アスファルト殻(車道) ;	0.2	m3
仮設工	式	1	1,262,250			
交通管理工	式	1	1,262,250	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	16,935,310			
共通仮設費	式	1	3,124,000			
共通仮設費	式	1	527,000			
現場環境改善費(率計上)	式	1	527,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	2,597,000			
純工事費	式	1	20,059,310			
現場管理費	式	1	7,341,000			
工事原価	式	1	27,400,310			