

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度佐波川鈴屋地区外築堤護岸工事
工事地名	山口県防府市鈴屋地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	353日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度佐波川鈴屋地区外築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	74,876,110	
河川土工	式	1	24,726,380	
掘削工(ICT)	式	1	2,411,550	掘削(ICT) 6,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；
盛土工	式	1	3,751,978	路体(築堤)盛土 580 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 660 m3 2.5m以上4.0m未満；
盛土工(ICT)	式	1	15,519,202	路体(築堤)盛土(ICT) 12,860 m3 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工(ICT)	式	1	3,043,650	法面整形(切土部)(ICT) 570 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 4,890 m2 法面締固め無し；
護岸基礎工	式	1	1,868,265	
作業土工	式	1	184,605	
基礎工	式	1	1,683,660	現場打基礎 66 m PB-1-4-1 18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm；
法覆護岸工	式	1	25,976,064	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	22,507,260	平ブロック張 593 m2 1号コンクリートブロック張 各種 350型 1000×1000×280； 平ブロック張 329 m2 2号コンクリートブロック張

積算内訳書

工事名	令和7年度佐波川鈴屋地区外築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				各種 200型 1000×1000×190 ;
護岸付属物工	式	1	1,422,000	1号端止 2 箇所 2号端止 1 箇所
植生工	式	1	2,046,804	張芝(ワラ付) 2,810 m ²
付帯道路工	式	1	18,593,657	
作業土工	式	1	435,957	
坂路工	式	1	450,450	1号護岸部坂路 15 m
側溝工	式	1	15,892,600	プレキャストU型側溝 CP-U1-B300-H300 51 m プレキャストU型側溝 1号プレキャストU型側溝 55 m 2号プレキャストU型側溝 175 m 自由勾配側溝 1号自由勾配側溝 48 m
集水桝工	式	1	1,680,130	現場打ち集水桝 1 箇所 1号集水桝 18-8-40(高炉) ; 1 箇所 現場打ち集水桝 2号集水桝 18-8-40(高炉) ; 2 箇所 現場打ち集水桝 3号集水桝 18-8-40(高炉) ; 1 箇所 現場打ち集水桝 4号集水桝 18-8-40(高炉) ;
縁石工	式	1	134,520	歩車道境界ブロック 15 m 1号歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) ;

積算内訳書

工事名	令和7年度佐波川鈴屋地区外築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	2,921,244	
構造物取壊し工	式	1	1,836,671	コンクリート構造物取壊し 131 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 3 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 950 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；
運搬処理工	式	1	1,084,573	殻運搬 131 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 38 m3 アスファルト殻； 殻処分 131 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 38 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	790,500	
交通管理工	式	1	790,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	74,876,110	
共通仮設費	式	1	17,685,808	
共通仮設費	式	1	11,630,808	
準備費	式	1	9,712,808	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	772,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,055,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度佐波川鈴屋地区外築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	71,959,900	
法覆護岸工	式	1	71,169,400	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	70,791,300	平ブロック張 1号平ブロック張 各種 t=180 ;
護岸付属物工	式	1	378,100	3号端止
仮設工	式	1	790,500	
交通管理工	式	1	790,500	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	71,959,900	
共通仮設費	式	1	6,511,000	
共通仮設費	式	1	755,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	755,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,756,000	
純工事費	式	1	78,470,900	
現場管理費	式	1	21,673,000	
工事原価	式	1	100,143,900	