

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事
工事地名	瓜生野地区

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	舗装工事		
3) 工期	264日間	自	令和8年3月30日
		至	令和8年12月18日
4) 工事概要			

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	16,052,745	
舗装工	式	1	14,216,406	
舗装打換え工	式	1	1,338,286	舗装版切断 62 m アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破砕 200 m <sup>2</sup> アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下； 殻運搬 36 m <sup>3</sup> 舗装版破砕； 殻処分 36 m <sup>3</sup> 通常As； 上層路盤 200 m <sup>2</sup> 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm；
切削オーバーレイ工	式	1	12,751,920	切削オーバーレイ 1,800 m <sup>2</sup> 切削オーバーレイ(A) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒II型(20) DS5000 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000； 殻運搬(路面切削) 180 m <sup>3</sup> 切削屑； 殻処分 180 m <sup>3</sup> 通常As；
舗装版目地補修工	式	1	126,200	舗装版目地補修 100 m W=500；
区画線工	式	1	237,139	
区画線工	式	1	237,139	溶融式区画線 360 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； ； 溶融式区画線 75 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； ； 溶融式区画線 50 m

## 積算内訳書

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
道路付属施設工	式	1	275,000	
道路付属物工	式	1	275,000	視線誘導標 20 本 土中建込用両面φ100支柱径φ60.5光触媒型 土 中建込 10本以上30本未満； 施工標示紙 2 箇所
仮設工	式	1	1,324,200	
仮舗装工	式	1	803,800	
交通管理工	式	1	520,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	16,052,745	
共通仮設費	式	1	3,562,830	
共通仮設費	式	1	574,830	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	204,230	道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	208,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,988,000	
純工事費	式	1	19,615,575	
現場管理費	式	1	7,777,000	
工事原価	式	1	66,588,243	



## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	6,770,082	
舗装工	式	1	5,734,581	
舗装打換え工	式	1	657,911	舗装版切断 31 m アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破砕 100 m2 アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下； 殻運搬 18 m3 舗装版破砕； 殻処分 18 m3 通常As； 上層路盤 100 m2 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm；
切削オーバーレイ工	式	1	4,950,470	切削オーバーレイ 700 m2 切削オーバーレイ(A) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒II型(20) DS5000 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000； 殻運搬(路面切削) 70 m3 切削層； 殻処分 70 m3 通常As；
舗装版目地補修工	式	1	126,200	舗装版目地補修 100 m W=500；
区画線工	式	1	98,401	
区画線工	式	1	98,401	溶融式区画線 160 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； ； 溶融式区画線 25 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； ； 溶融式区画線 19 m

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
道路附属施設工	式	1	275,000	
道路附属物工	式	1	275,000	視線誘導標 20 本 土中建込用両面φ100支柱径φ60.5光触媒型 土 中建込 10本以上30本未満； 施工標示紙 2 箇所
仮設工	式	1	662,100	
仮舗装工	式	1	401,900	
交通管理工	式	1	260,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	6,770,082	
共通仮設費	式	1	1,746,000	
共通仮設費	式	1	234,000	
技術管理費	式	1	130,000	道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	104,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,512,000	
純工事費	式	1	8,516,082	
現場管理費	式	1	3,891,000	
工事原価	式	1	12,407,082	

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	15,460,406	
舗装工	式	1	14,167,725	
舗装打換え工	式	1	892,725	舗装版切断 29 m アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下； 殻運搬 18 m3 舗装版破碎； 殻処分 18 m3 通常As； 上層路盤 100 m2 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm； 基層 100 m2 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；
切削オーバーレイ工	式	1	3,281,840	切削オーバーレイ 800 m2 切削オーバーレイ(B) 7cm以下 一層 設置のみ 改質As 粗粒II型(20)DS5000； 殻運搬(路面切削) 40 m3 切削屑； 殻処分 40 m3 通常As；
切削オーバーレイ工	式	1	7,090,960	切削オーバーレイ 1,000 m2 切削オーバーレイ(C) 殻運搬(路面切削) 60 m3 切削屑； 殻処分 60 m3 通常As；
橋面防水工	式	1	2,776,000	橋面防水 1,000 m2 橋面防水(A)

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				塗膜防水；
舗装版目地補修工	式	1	126,200	舗装版目地補修 W=500； 100 m
区画線工	式	1	296,381	
区画線工	式	1	296,381	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 470 m 135 m 35 m
道路付属施設工	式	1	275,000	
道路付属物工	式	1	275,000	視線誘導標 土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 10本以上30本未満； 20 本 施工標示紙 2 箇所
仮設工	式	1	721,300	
仮舗装工	式	1	200,900	
交通管理工	式	1	520,400	
直接工事費	式	1	15,460,406	
共通仮設費	式	1	3,534,180	
共通仮設費	式	1	536,180	

