

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度長門維持工事(令和8年度)
工事地名	山口県長門市西深川～萩市大字山田

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	731日間	自	令和8年4月1日
		至	令和10年3月31日
4) 工事概要			

# 積算内訳書

工事名	令和8年度長門維持工事(令和8年度)																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
道路修繕	式	1	25,253,912																									
道路土工	式	1	6,007																									
残土処理工	式	1	6,007																									
舗装工	式	1	6,778,980																									
切削オーバーレイ工	式	1	3,227,300	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">切削オーバーレイ</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">500</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>  切削オーバーレイ(A)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  切削オーバーレイ</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>    切削オーバーレイ(B)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>      7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  殻運搬(路面切削)</td> <td style="text-align: right;">45</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>    切削屑 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	切削オーバーレイ	500	m2	切削オーバーレイ(A)			7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;			切削オーバーレイ	200	m2	切削オーバーレイ(B)			7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;			殻運搬(路面切削)	45	m3	切削屑 ;		
切削オーバーレイ	500	m2																										
切削オーバーレイ(A)																												
7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;																												
切削オーバーレイ	200	m2																										
切削オーバーレイ(B)																												
7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;																												
殻運搬(路面切削)	45	m3																										
切削屑 ;																												
オーバーレイ工	式	1	266,100	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">表層(車道・路肩部)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>  オーバーレイ(A)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	表層(車道・路肩部)	100	m2	オーバーレイ(A)			改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;																	
表層(車道・路肩部)	100	m2																										
オーバーレイ(A)																												
改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;																												
路面切削工	式	1	76,480	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面切削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">200</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>  带状切削3cm以下 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  殻運搬(路面切削)</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>    切削屑 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路面切削	200	m2	带状切削3cm以下 ;			殻運搬(路面切削)	2	m3	切削屑 ;														
路面切削	200	m2																										
带状切削3cm以下 ;																												
殻運搬(路面切削)	2	m3																										
切削屑 ;																												
アスファルト舗装補修工	式	1	2,856,900	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">パッチング</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">30</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>  密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>パッチング</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>  密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	パッチング	30	t	密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満 ;			パッチング	30	t	密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満 ;														
パッチング	30	t																										
密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満 ;																												
パッチング	30	t																										
密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満 ;																												
舗装版目地補修工	式	1	352,200	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">舗装版目地補修</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">300</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>  目地補修シート W=500 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	舗装版目地補修	300	m	目地補修シート W=500 ;																				
舗装版目地補修	300	m																										
目地補修シート W=500 ;																												
排水構造物工	式	1	1,760,800																									

# 積算内訳書

工事名	令和8年度長門維持工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
側溝工	式	1	1,760,800	側溝蓋 側溝蓋(A) <span style="float: right;">40 枚</span>
縁石工	式	1	883,500	
縁石工	式	1	883,500	歩車道境界ブロック BB-1-3(250) C種(180/210×300×600) ; <span style="float: right;">100 m</span>
防護柵工	式	1	2,493,500	
路側防護柵工	式	1	909,300	ガードレール Gr-B-4E メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 ; <span style="float: right;">10 m</span> ガードレール Gr-B-2B メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無 ; <span style="float: right;">10 m</span> ガードパイプ Gp-Bp-2E Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無 ; <span style="float: right;">10 m</span> ガードパイプ Gp-Bp-2B Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 曲線部補正無 ; <span style="float: right;">10 m</span>
防止柵工	式	1	1,584,200	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ; <span style="float: right;">50 m</span> 転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ; <span style="float: right;">50 m</span> 転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込 ; <span style="float: right;">50 m</span>
道路付属施設工	式	1	1,629,000	
道路付属物工	式	1	1,629,000	張コンクリート(A) <span style="float: right;">500 m2</span>

# 積算内訳書

工事名	令和8年度長門維持工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
擁壁工	式	1	396,613	
作業土工	式	1	27,053	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	369,560	小型擁壁 4 m3 小型重力式擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；
構造物補修工	式	1	2,546,620	
橋梁補修工	式	1	1,476,800	低圧注入工法 2 構造物 ひび割れ注入 1構造物当り補修延べ延長 100m エポキシ樹脂1種；
橋梁塗装工	式	1	1,069,820	素地調整 200 m2 3種ケレン(動力工具と手工具の併用)； 下塗 200 m2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 2回； 中塗 200 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回； 上塗 200 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回；
構造物撤去工	式	1	88,092	
構造物取壊し工	式	1	60,420	コンクリート構造物取壊し 2 m3 無筋構造物 人力施工；
排水構造物撤去工	式	1	22,112	蓋版撤去 1 式 グレーチング蓋；
運搬処理工	式	1	5,560	殻運搬 2 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	8,670,800	

# 積算内訳書

工事名	令和8年度長門維持工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	8,670,800	交通誘導警備員 1 式
道路維持	式	1	52,130,442	
道路附属物復旧工	式	1	7,925,650	
附属物復旧工	式	1	7,925,650	;別紙内訳書4 ガートレール復旧 25 m Gr-B-4E ガートレール復旧 25 m Gr-B-2B ガートレール復旧 25 m 路側用 ガートレール復旧 25 m 分離帯用 ガートハイフ復旧 25 m Gp-Bp-2E ガートハイフ復旧 25 m Gp-Bp-2B ガートハイフ復旧 50 m 転落(横断)防止柵復旧 25 m 横断防止柵 柵高0.8m 土中建込用; 転落(横断)防止柵復旧 25 m 横断防止柵 柵高0.8m コンクリート建込用; 転落(横断)防止柵復旧 50 m 標識板復旧 5 枚 2.0m未満 照明柱・既設標識柱 2基以下; 標識板復旧 5 枚 2.0m以上 照明柱・既設標識柱 2基以下; 視線誘導標復旧 125 本 10本未満; 車線分離標復旧 50 本

# 積算内訳書

工事名	令和8年度長門維持工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				10本未満；
道路清掃工	式	1	4,656,992	
路面清掃工	式	1	978,979	路面清掃(機械) 50 km 路面清掃(路肩部・人力) 5 km 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 2,000 m2 歩道 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 200 m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通； 路面清掃(中央分離帯・人力) 50 m2 中央分離帯 塵埃量普通；
排水施設清掃工	式	1	3,678,013	側溝清掃(人力) 5,000 m 無蓋； 側溝清掃(人力) 100 m 有蓋 コンクリート蓋； 側溝清掃(人力) 600 m 有蓋 鋼蓋(ホト縮有)； 側溝清掃(機械) 100 m 組合せ清掃作業(桝含む) 側溝断面積0.125m2未 満・堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 100 m 単独清掃(桝含む)； 側溝清掃(機械) 10 km 組合せ移動； 側溝清掃(機械) 20 km 単独移動； 管渠清掃 50 m (機械) 側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排 水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式 (貸与)； 管渠清掃 20 km

# 積算内訳書

工事名	令和8年度長門維持工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(機械) 側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未 満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式( ; 樹清掃 <span style="float: right;">50</span> <span style="float: right;">箇所</span> (人力) 人力清掃 貸与 土砂厚 20cm ; 樹清掃 <span style="float: right;">10</span> <span style="float: right;">箇所</span> (機械) 機械清掃 貸与 土砂厚 20cm ;
除草工	式	1	3,155,000	
道路除草工	式	1	3,155,000	道路除草(複合) <span style="float: right;">25,000</span> <span style="float: right;">m2</span>
冬期対策施設工	式	1	289,500	
冬期安全施設工	式	1	289,500	看板等の設置・取り外し <span style="float: right;">100</span> <span style="float: right;">枚</span> 35枚以下/1回当り ;
応急処理工	式	1	36,103,300	
応急処理作業工	式	1	11,946,700	散乱物処理 <span style="float: right;">200</span> <span style="float: right;">箇所</span> 100m2以下/1箇所 ; 散乱物処理 <span style="float: right;">50</span> <span style="float: right;">箇所</span> 100m2を超え700m2以下/1箇所 ; 落下物処理 <span style="float: right;">500</span> <span style="float: right;">件</span> 20件以下/1回当り ; 看板等の設置・取り外し <span style="float: right;">40</span> <span style="float: right;">枚</span> 35枚以下/1回当り ; 放置自転車等撤去 <span style="float: right;">10</span> <span style="float: right;">回</span> 10台以下/1回 ;
応急施設補修・災害応急処理等	式	1	24,156,600	労務費 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> ;別紙内訳書1 機械費 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> ;別紙内訳書2

# 積算内訳書

工事名	令和8年度長門維持工事(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				材料費 ;別紙内訳書3	1 式
雪寒	式	1	2,762,316		
除雪工	式	1	2,762,316		
一般除雪工	式	1	142,320	除雪トラック 除雪専用型 7t級 昼間 貸与 ;	4 時間
				除雪トラック 除雪専用型 7t級 夜間 貸与 ;	4 時間
凍結防止工	式	1	295,900	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損 耗品貸与 ;	10 時間
				凍結防止剤散布 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損 耗品貸与 ;	10 時間
雪道巡回工	式	1	1,258,400	雪道通常巡回 パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品 持込 ;	10 回
				雪道通常巡回 パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品 持込 ;	40 回
待機費	式	1	1,065,696	運転要員 除雪トラック 夜間 ;	1 式
				運転要員 除雪ゲレター 夜間 ;	1 式
				運転要員 凍結防止剤散布 夜間 ;	1 式
				世話役 夜間 ;	1 式
電気設備	式	1	1,650,970		
道路照明維持補修工	式	1	1,650,970		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度長門維持工事(令和8年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路照明維持工(管球類・道路照明)	式	1	633,480	LEDランプ 取替	4	個
				LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W ;		
				LEDランプ 取替(制御装置取替含)	4	個
				LEDライトハルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W ;		
道路照明維持工(管球類・トンネル照明)	式	1	647,135	LEDランプ 取替(制御装置取替含)	2	個
				LEDランプ エユニット 相当 NH180W/KCE070 ;		
				蛍光ランプ 取替	50	個
				FHF-32/45(3波長形) Hf直管形 ;		
道路照明維持工(管球類・トンネル照明)	式	1	48,530	蛍光ランプ 取替	45	個
				FHP-45 Hfツイン形 ;		
				高所作業車	2	日
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)	式	1	48,530	蛍光ランプ 取替	5	個
				FLR-40(3波長形) ラピッドスタート形 ;		
				蛍光ランプ 取替	5	個
				FHF-32/45(3波長形) Hf直管形 ;		
道路照明維持工(自動点滅器)	式	1	39,935	自動点滅器取替	5	個
				200V 6A フラケイン式 ニップル式受台付 ;		
移動拘束費	式	1	281,890	移動拘束費	26	時間
				高所作業車移動拘束費	4	時間
直接工事費	式	1	81,797,640			
共通仮設費	式	1	8,326,896			
共通仮設費	式	1	935,896			
運搬費	式	1	94,896	建設機械運搬費	1	式
				路面清掃車運搬	1	台
				排水管清掃車運搬	1	台
現場環境改善費(率計上)	式	1	841,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	7,391,000			
純工事費	式	1	90,124,536			



# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度長門維持工事(令和9年度)
工事地名	山口県長門市西深川～萩市大字山田

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	731日間	自	令和8年4月1日
		至	令和10年3月31日
4) 工事概要			

# 積算内訳書

工事名	令和8年度長門維持工事(令和9年度)																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
道路修繕	式	1	25,253,912																									
道路土工	式	1	6,007																									
残土処理工	式	1	6,007																									
舗装工	式	1	6,778,980																									
切削オーバーレイ工	式	1	3,227,300	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">切削オーバーレイ</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">500</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>  切削オーバーレイ(A)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  切削オーバーレイ</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>    切削オーバーレイ(B)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>      7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  殻運搬(路面切削)</td> <td style="text-align: right;">45</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>  切削屑 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	切削オーバーレイ	500	m2	切削オーバーレイ(A)			7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;			切削オーバーレイ	200	m2	切削オーバーレイ(B)			7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;			殻運搬(路面切削)	45	m3	切削屑 ;		
切削オーバーレイ	500	m2																										
切削オーバーレイ(A)																												
7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;																												
切削オーバーレイ	200	m2																										
切削オーバーレイ(B)																												
7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;																												
殻運搬(路面切削)	45	m3																										
切削屑 ;																												
オーバーレイ工	式	1	266,100	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">表層(車道・路肩部)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>  オーバーレイ(A)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	表層(車道・路肩部)	100	m2	オーバーレイ(A)			改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;																	
表層(車道・路肩部)	100	m2																										
オーバーレイ(A)																												
改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;																												
路面切削工	式	1	76,480	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面切削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">200</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>  帯状切削3cm以下 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  殻運搬(路面切削)</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>  切削屑 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路面切削	200	m2	帯状切削3cm以下 ;			殻運搬(路面切削)	2	m3	切削屑 ;														
路面切削	200	m2																										
帯状切削3cm以下 ;																												
殻運搬(路面切削)	2	m3																										
切削屑 ;																												
アスファルト舗装補修工	式	1	2,856,900	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">パッチング</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">30</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>  密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>パッチング</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>  密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	パッチング	30	t	密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満 ;			パッチング	30	t	密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満 ;														
パッチング	30	t																										
密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満 ;																												
パッチング	30	t																										
密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満 ;																												
舗装版目地補修工	式	1	352,200	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">舗装版目地補修</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">300</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>  目地補修シート W=500 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	舗装版目地補修	300	m	目地補修シート W=500 ;																				
舗装版目地補修	300	m																										
目地補修シート W=500 ;																												
排水構造物工	式	1	1,760,800																									

# 積算内訳書

工事名	令和8年度長門維持工事(令和9年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
側溝工	式	1	1,760,800	側溝蓋 側溝蓋(A) 40 枚
縁石工	式	1	883,500	
縁石工	式	1	883,500	歩車道境界ブロック BB-1-3(250) C種(180/210×300×600); 100 m
防護柵工	式	1	2,493,500	
路側防護柵工	式	1	909,300	ガードレール Gr-B-4E メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無; 10 m ガードレール Gr-B-2B メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無; 10 m ガードパイプ Gp-Bp-2E Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無; 10 m ガードパイプ Gp-Bp-2B Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 曲線部補正無; 10 m
防止柵工	式	1	1,584,200	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込; 50 m 転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込; 50 m 転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込; 50 m
道路附属施設工	式	1	1,629,000	
道路附属物工	式	1	1,629,000	張コンクリート(A) 500 m2

# 積算内訳書

工事名	令和8年度長門維持工事(令和9年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
擁壁工	式	1	396,613	
作業土工	式	1	27,053	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	369,560	小型擁壁 4 m3 小型重力式擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；
構造物補修工	式	1	2,546,620	
橋梁補修工	式	1	1,476,800	低圧注入工法 2 構造物 ひび割れ注入 1構造物当り補修延べ延長 100m エポキシ樹脂1種；
橋梁塗装工	式	1	1,069,820	素地調整 200 m2 3種ケレン(動力工具と手工具の併用)； 下塗 200 m2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 2回； 中塗 200 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回； 上塗 200 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回；
構造物撤去工	式	1	88,092	
構造物取壊し工	式	1	60,420	コンクリート構造物取壊し 2 m3 無筋構造物 人力施工；
排水構造物撤去工	式	1	22,112	蓋版撤去 1 式 グレーチング蓋；
運搬処理工	式	1	5,560	殻運搬 2 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	8,670,800	

# 積算内訳書

工事名	令和8年度長門維持工事(令和9年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	8,670,800	交通誘導警備員 1 式
道路維持	式	1	52,130,442	
道路附属物復旧工	式	1	7,925,650	
附属物復旧工	式	1	7,925,650	;別紙内訳書4 ガートレール復旧 25 m Gr-B-4E ガートレール復旧 25 m Gr-B-2B ガートレール復旧 25 m 路側用 ガートレール復旧 25 m 分離帯用 ガートハイフ復旧 25 m Gp-Bp-2E ガートハイフ復旧 25 m Gp-Bp-2B ガートハイフ復旧 50 m 転落(横断)防止柵復旧 25 m 横断防止柵 柵高0.8m 土中建込用; 転落(横断)防止柵復旧 25 m 横断防止柵 柵高0.8m コンクリート建込用; 転落(横断)防止柵復旧 50 m 標識板復旧 5 枚 2.0m未満 照明柱・既設標識柱 2基以下; 標識板復旧 5 枚 2.0m以上 照明柱・既設標識柱 2基以下; 視線誘導標復旧 125 本 10本未満; 車線分離標復旧 50 本

# 積算内訳書

工事名	令和8年度長門維持工事(令和9年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				10本未満；
道路清掃工	式	1	4,656,992	
路面清掃工	式	1	978,979	路面清掃(機械) 50 km 路面清掃(路肩部・人力) 5 km 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 2,000 m2 歩道 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 200 m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通； 路面清掃(中央分離帯・人力) 50 m2 中央分離帯 塵埃量普通；
排水施設清掃工	式	1	3,678,013	側溝清掃(人力) 5,000 m 無蓋； 側溝清掃(人力) 100 m 有蓋 コンクリート蓋； 側溝清掃(人力) 600 m 有蓋 鋼蓋(ホト縮有)； 側溝清掃(機械) 100 m 組合せ清掃作業(桝含む) 側溝断面積0.125m2未 満・堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 100 m 単独清掃(桝含む)； 側溝清掃(機械) 10 km 組合せ移動； 側溝清掃(機械) 20 km 単独移動； 管渠清掃 50 m (機械) 側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排 水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式 (貸与)； 管渠清掃 20 km

# 積算内訳書

工事名	令和8年度長門維持工事(令和9年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(機械) 側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未 満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式( ; 樹清掃 <span style="float: right;">50</span> <span style="float: right;">箇所</span> (人力) 人力清掃 貸与 土砂厚 20cm ; 樹清掃 <span style="float: right;">10</span> <span style="float: right;">箇所</span> (機械) 機械清掃 貸与 土砂厚 20cm ;
除草工	式	1	3,155,000	
道路除草工	式	1	3,155,000	道路除草(複合) <span style="float: right;">25,000</span> <span style="float: right;">m2</span>
冬期対策施設工	式	1	289,500	
冬期安全施設工	式	1	289,500	看板等の設置・取り外し <span style="float: right;">100</span> <span style="float: right;">枚</span> 35枚以下/1回当り ;
応急処理工	式	1	36,103,300	
応急処理作業工	式	1	11,946,700	散乱物処理 <span style="float: right;">200</span> <span style="float: right;">箇所</span> 100m2以下/1箇所 ; 散乱物処理 <span style="float: right;">50</span> <span style="float: right;">箇所</span> 100m2を超え700m2以下/1箇所 ; 落下物処理 <span style="float: right;">500</span> <span style="float: right;">件</span> 20件以下/1回当り ; 看板等の設置・取り外し <span style="float: right;">40</span> <span style="float: right;">枚</span> 35枚以下/1回当り ; 放置自転車等撤去 <span style="float: right;">10</span> <span style="float: right;">回</span> 10台以下/1回 ;
応急施設補修・災害応急処理等	式	1	24,156,600	労務費 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> ;別紙内訳書1 機械費 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> ;別紙内訳書2

## 積算内訳書

工事名	令和8年度長門維持工事(令和9年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				材料費 ;別紙内訳書3	1 式
雪寒	式	1	2,762,316		
除雪工	式	1	2,762,316		
一般除雪工	式	1	142,320	除雪トラック 除雪専用型 7t級 昼間 貸与 ;	4 時間
				除雪トラック 除雪専用型 7t級 夜間 貸与 ;	4 時間
凍結防止工	式	1	295,900	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損 耗品貸与 ;	10 時間
				凍結防止剤散布 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損 耗品貸与 ;	10 時間
雪道巡回工	式	1	1,258,400	雪道通常巡回 パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品 持込 ;	10 回
				雪道通常巡回 パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品 持込 ;	40 回
待機費	式	1	1,065,696	運転要員 除雪トラック 夜間 ;	1 式
				運転要員 除雪ゲレター 夜間 ;	1 式
				運転要員 凍結防止剤散布 夜間 ;	1 式
				世話役 夜間 ;	1 式
電気設備	式	1	1,650,970		
道路照明維持補修工	式	1	1,650,970		

## 積算内訳書

工事名	令和8年度長門維持工事(令和9年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路照明維持工(管球類・道路照明)	式	1	633,480	LEDランプ取替 LEDライトハルブK相当 HF200W/NH110W；	4	個
				LEDランプ取替(制御装置取替含) LEDライトハルブS相当 HF300W/NH150W/CM150W；	4	個
				LEDランプ取替(制御装置取替含) LEDランプユニット相当 NH180W/KCE070；	2	個
道路照明維持工(管球類・トンネル照明)	式	1	647,135	蛍光ランプ取替 FHF-32/45(3波長形) Hf直管形；	50	個
				蛍光ランプ取替 FHP-45 Hfツイン形；	45	個
				高所作業車	2	日
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)	式	1	48,530	蛍光ランプ取替 FLR-40(3波長形) ラビットスタート形；	5	個
				蛍光ランプ取替 FHF-32/45(3波長形) Hf直管形；	5	個
道路照明維持工(自動点滅器)	式	1	39,935	自動点滅器取替 200V 6A フラケイン式 ニップル式受台付；	5	個
移動拘束費	式	1	281,890	移動拘束費	26	時間
				高所作業車移動拘束費	4	時間
直接工事費	式	1	81,797,640			
共通仮設費	式	1	8,326,896			
共通仮設費	式	1	935,896			
運搬費	式	1	94,896	建設機械運搬費	1	式
				路面清掃車運搬	1	台
				排水管清掃車運搬	1	台
現場環境改善費(率計上)	式	1	841,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	7,391,000			
純工事費	式	1	90,124,536			

