

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和8年度)
工事地名	宇部国道維持出張所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和8年度)																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
道路修繕	式	1	48,786,054																									
道路土工	式	1	6,007																									
残土処理工	式	1	6,007																									
舗装工	式	1	13,933,312																									
切削オーバーレイ工	式	1	9,704,150	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">切削オーバーレイ</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>  切削オーバーレイ(A)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  切削オーバーレイ</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>    切削オーバーレイ(B)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>      7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  殻運搬(路面切削)</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>  切削屑 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	切削オーバーレイ	2,000	m2	切削オーバーレイ(A)			7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;			切削オーバーレイ	500	m2	切削オーバーレイ(B)			7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;			殻運搬(路面切削)	150	m3	切削屑 ;		
切削オーバーレイ	2,000	m2																										
切削オーバーレイ(A)																												
7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;																												
切削オーバーレイ	500	m2																										
切削オーバーレイ(B)																												
7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;																												
殻運搬(路面切削)	150	m3																										
切削屑 ;																												
オーバーレイ工	式	1	1,110,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">表層(車道・路肩部)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">500</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>  オーバーレイ(A)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	表層(車道・路肩部)	500	m2	オーバーレイ(A)			改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;																	
表層(車道・路肩部)	500	m2																										
オーバーレイ(A)																												
改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;																												
路面切削工	式	1	78,062	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面切削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">200</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>  带状切削3cm以下 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  殻運搬(路面切削)</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>  切削屑 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路面切削	200	m2	带状切削3cm以下 ;			殻運搬(路面切削)	2	m3	切削屑 ;														
路面切削	200	m2																										
带状切削3cm以下 ;																												
殻運搬(路面切削)	2	m3																										
切削屑 ;																												
アスファルト舗装補修工	式	1	2,688,900	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">パッチング</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">30</td> <td style="width: 10%;">t</td> </tr> <tr> <td>  密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>パッチング</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>  密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	パッチング	30	t	密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満 ;			パッチング	30	t	密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満 ;														
パッチング	30	t																										
密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満 ;																												
パッチング	30	t																										
密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満 ;																												
舗装版目地補修工	式	1	352,200	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">舗装版目地補修</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">300</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td>  目地補修シート W=500 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	舗装版目地補修	300	m	目地補修シート W=500 ;																				
舗装版目地補修	300	m																										
目地補修シート W=500 ;																												
排水構造物工	式	1	1,757,200																									

# 積算内訳書

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
側溝工	式	1	1,757,200	側溝蓋 側溝蓋(A) <span style="float: right;">40 枚</span>
縁石工	式	1	1,767,000	
縁石工	式	1	1,767,000	歩車道境界ブロック BB-1-3(250) C種(180/210×300×600); <span style="float: right;">200 m</span>
防護柵工	式	1	2,493,500	
路側防護柵工	式	1	909,300	ガードレール Gr-B-4E メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無; <span style="float: right;">10 m</span> ガードレール Gr-B-2B メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無; <span style="float: right;">10 m</span> ガードパイプ Gp-Bp-2E Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無; <span style="float: right;">10 m</span> ガードパイプ Gp-Bp-2B Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 曲線部補正無; <span style="float: right;">10 m</span>
防止柵工	式	1	1,584,200	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込; <span style="float: right;">50 m</span> 転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込; <span style="float: right;">50 m</span> 転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込; <span style="float: right;">50 m</span>
道路附属施設工	式	1	621,200	
道路附属物工	式	1	621,200	張コンクリート(A) <span style="float: right;">200 m2</span>

# 積算内訳書

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
擁壁工	式	1	388,933	
作業土工	式	1	27,053	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	361,880	小型擁壁 4 m3 小型重力式擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；
構造物補修工	式	1	2,546,620	
橋梁補修工	式	1	1,476,800	低圧注入工法 2 構造物 ひび割れ注入 1構造物当り補修延べ延長 100m エポキシ樹脂1種；
橋梁塗装工	式	1	1,069,820	素地調整 200 m2 3種ケレン(動力工具と手工具の併用)； 下塗 200 m2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 2回； 中塗 200 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回； 上塗 200 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回；
構造物撤去工	式	1	87,282	
構造物取壊し工	式	1	60,420	コンクリート構造物取壊し 2 m3 無筋構造物 人力施工；
排水構造物撤去工	式	1	22,112	蓋版撤去 1 式 グレーチング蓋；
運搬処理工	式	1	4,750	殻運搬 2 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	25,185,000	

# 積算内訳書

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	25,185,000	交通誘導警備員 1 式
道路維持	式	1	50,560,390	
道路附属物復旧工	式	1	8,943,375	
附属物復旧工	式	1	8,943,375	;別紙内訳書4 ガートレール復旧 50 m Gr-B-4E ガートレール復旧 50 m Gr-Bm-4E ガートレール復旧 50 m Gr-B-2B ガートレール復旧 50 m Gr-Bm-2B ガートレール復旧 50 m 路側用 ガートレール復旧 50 m 分離帯用 ガートパイプ復旧 50 m Gp-Bp-2E ガートパイプ復旧 50 m Gp-Bp-2B ガートパイプ復旧 50 m 転落(横断)防止柵復旧 50 m 横断防止柵 柵高0.8m 土中建込用 ; 転落(横断)防止柵復旧 50 m 横断防止柵 柵高0.8m コンクリート建込用 ; 標識板復旧 5 枚 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下 ; 標識板復旧 5 枚 2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下 ;

# 積算内訳書

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和8年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				視線誘導標復旧 10本未満； 車線分離標復旧 10本未満；	125 本 50 本
道路清掃工	式	1	7,293,165		
路面清掃工	式	1	4,066,117	路面清掃(機械) 路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 歩道 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通； 路面清掃(中央分離帯・人力) 中央分離帯 塵埃量普通；	50 km 30 km 10,000 m2 1,000 m2 50 m2
排水施設清掃工	式	1	3,227,048	側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)； 側溝清掃(機械) 組合せ清掃作業(柵含む) 側溝断面積0.125m2未 満・堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 単独清掃(柵含む)； 側溝清掃(機械) 組合せ移動； 側溝清掃(機械) 単独移動； 管渠清掃 (機械) 側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排 水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式	300 m 500 m 300 m 1,000 m 500 m 50 km 20 km 500 m

# 積算内訳書

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和8年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(貸与) ; 管渠清掃 (機械) 側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未 満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式( ; 樹清掃 (人力) 人力清掃 貸与 土砂厚 20cm ; 樹清掃 (機械) 機械清掃 貸与 土砂厚 20cm ;	200	km
除草工	式	1	2,564,000			
道路除草工	式	1	2,564,000	道路除草(複合)	20,000	m2
冬期対策施設工	式	1	579,000			
冬期安全施設工	式	1	579,000	看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り ;	200	枚
応急処理工	式	1	31,180,850			
応急処理作業工	式	1	13,678,850	散乱物処理 100m2以下/1箇所 ; 散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所 ; 落下物処理 20件以下/1回当り ; 看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り ; 放置自転車等撤去 10台以下/1回 ;	50 50 1,000 10 10	箇所 箇所 件 枚 回
応急施設補修・災害応急処理等	式	1	17,502,000	労務費 ;別紙内訳書1	1	式

# 積算内訳書

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和8年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				機械費 ;別紙内訳書2 1 式
				材料費 ;別紙内訳書3 1 式
雪寒	式	1	2,169,260	
除雪工	式	1	2,169,260	
凍結防止工	式	1	945,940	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損 耗品貸与; 20 時間
				凍結防止剤散布 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損 耗品貸与; 100 時間
雪道巡回工	式	1	291,720	雪道通常巡回 パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品 持込; 4 回
				雪道通常巡回 パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品 持込; 4 回
待機費	式	1	931,600	運転要員 凍結防止剤散布車 夜間; 1 式
				世話役 夜間; 1 式
電気設備	式	1	951,340	
道路照明維持補修工	式	1	951,340	
道路照明維持工(管球類・道路照明)	式	1	560,000	LEDランプ 取替 LEDライトバルブK 相当 HF200W/NH110W; 4 個
				LEDランプ 取替(制御装置取替含) LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W; 3 個
				LEDランプ 取替(制御装置取替含) LEDランプユニット 相当 NH180W/KCE070; 2 個

# 積算内訳書

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和8年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)	式	1	72,795	蛍光ランプ 取替 FLR-40(3波長形) ラビレットスタート形；	10	個
				蛍光ランプ 取替 FHF-32/45(3波長形) Hf直管形；	5	個
道路照明維持工(自動点滅器)	式	1	39,935	自動点滅器取替 200V 6A フラケイン式 ニップル式受台付；	5	個
移動拘束費	式	1	278,610	移動拘束費	24	時間
				高所作業車移動拘束費	6	時間
直接工事費	式	1	102,467,044			
共通仮設費	式	1	11,236,196			
共通仮設費	式	1	2,546,196			
運搬費	式	1	176,196	建設機械運搬費	1	式
				路面清掃車運搬	1	台
				排水管清掃車運搬	1	台
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,370,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	8,690,000			
純工事費	式	1	113,703,240			
現場管理費	式	1	45,982,000			
工事原価	式	1	159,685,240			
一般管理費等	式	1	25,734,760			
工事価格	式	1	185,420,000			

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和9年度)
工事地名	宇部国道維持出張所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	731日間	自	令和8年4月1日
		至	令和10年3月31日
4) 工事概要			

# 積算内訳書

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和9年度)																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
道路修繕	式	1	48,786,054																									
道路土工	式	1	6,007																									
残土処理工	式	1	6,007																									
舗装工	式	1	13,933,312																									
切削オーバーレイ工	式	1	9,704,150	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">切削オーバーレイ</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>  切削オーバーレイ(A)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  切削オーバーレイ</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>    切削オーバーレイ(B)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>      7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  殻運搬(路面切削)</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>  切削屑 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	切削オーバーレイ	2,000	m2	切削オーバーレイ(A)			7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;			切削オーバーレイ	500	m2	切削オーバーレイ(B)			7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;			殻運搬(路面切削)	150	m3	切削屑 ;		
切削オーバーレイ	2,000	m2																										
切削オーバーレイ(A)																												
7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;																												
切削オーバーレイ	500	m2																										
切削オーバーレイ(B)																												
7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;																												
殻運搬(路面切削)	150	m3																										
切削屑 ;																												
オーバーレイ工	式	1	1,110,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">表層(車道・路肩部)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">500</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>  オーバーレイ(A)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	表層(車道・路肩部)	500	m2	オーバーレイ(A)			改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;																	
表層(車道・路肩部)	500	m2																										
オーバーレイ(A)																												
改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;																												
路面切削工	式	1	78,062	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面切削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">200</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>  带状切削3cm以下 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  殻運搬(路面切削)</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>  切削屑 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路面切削	200	m2	带状切削3cm以下 ;			殻運搬(路面切削)	2	m3	切削屑 ;														
路面切削	200	m2																										
带状切削3cm以下 ;																												
殻運搬(路面切削)	2	m3																										
切削屑 ;																												
アスファルト舗装補修工	式	1	2,688,900	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">パッチング</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">30</td> <td style="width: 10%;">t</td> </tr> <tr> <td>  密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>パッチング</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>  密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	パッチング	30	t	密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満 ;			パッチング	30	t	密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満 ;														
パッチング	30	t																										
密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満 ;																												
パッチング	30	t																										
密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満 ;																												
舗装版目地補修工	式	1	352,200	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">舗装版目地補修</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">300</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td>  目地補修シート W=500 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	舗装版目地補修	300	m	目地補修シート W=500 ;																				
舗装版目地補修	300	m																										
目地補修シート W=500 ;																												
排水構造物工	式	1	1,757,200																									

# 積算内訳書

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和9年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
側溝工	式	1	1,757,200	側溝蓋 側溝蓋(A) 40 枚
縁石工	式	1	1,767,000	
縁石工	式	1	1,767,000	歩車道境界ブロック BB-1-3(250) C種(180/210×300×600); 200 m
防護柵工	式	1	2,493,500	
路側防護柵工	式	1	909,300	ガードレール Gr-B-4E メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無; 10 m ガードレール Gr-B-2B メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無; 10 m ガードパイプ Gp-Bp-2E Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無; 10 m ガードパイプ Gp-Bp-2B Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 曲線部補正無; 10 m
防止柵工	式	1	1,584,200	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込; 50 m 転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込; 50 m 転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込; 50 m
道路付属施設工	式	1	621,200	
道路付属物工	式	1	621,200	張コンクリート(A) 200 m <sup>2</sup>

# 積算内訳書

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和9年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
擁壁工	式	1	388,933	
作業土工	式	1	27,053	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	361,880	小型擁壁 4 m3 小型重力式擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;
構造物補修工	式	1	2,546,620	
橋梁補修工	式	1	1,476,800	低圧注入工法 2 構造物 ひび割れ注入 1構造物当り補修延べ延長 100m エポキシ樹脂1種 ;
橋梁塗装工	式	1	1,069,820	素地調整 200 m2 3種ケルソ(動力工具と手工具の併用) ; 下塗 200 m2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 2回 ; 中塗 200 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回 ; 上塗 200 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回 ;
構造物撤去工	式	1	87,282	
構造物取壊し工	式	1	60,420	コンクリート構造物取壊し 2 m3 無筋構造物 人力施工 ;
排水構造物撤去工	式	1	22,112	蓋版撤去 1 式 グレーチング 蓋 ;
運搬処理工	式	1	4,750	殻運搬 2 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	25,185,000	

# 積算内訳書

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和9年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	25,185,000	交通誘導警備員 1 式
道路維持	式	1	50,560,390	
道路附属物復旧工	式	1	8,943,375	
附属物復旧工	式	1	8,943,375	;別紙内訳書4 ガートレール復旧 50 m Gr-B-4E ガートレール復旧 50 m Gr-Bm-4E ガートレール復旧 50 m Gr-B-2B ガートレール復旧 50 m Gr-Bm-2B ガートレール復旧 50 m 路側用 ガートレール復旧 50 m 分離帯用 ガートパイプ復旧 50 m Gp-Bp-2E ガートパイプ復旧 50 m Gp-Bp-2B ガートパイプ復旧 50 m 転落(横断)防止柵復旧 横断防止柵 柵高0.8m 土中建込用; 転落(横断)防止柵復旧 50 m 横断防止柵 柵高0.8m コンクリート建込用; 標識板復旧 5 枚 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下; 標識板復旧 5 枚 2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下;

# 積算内訳書

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和9年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				視線誘導標復旧 125 本 10本未満；
				車線分離標復旧 50 本 10本未満；
道路清掃工	式	1	7,293,165	
路面清掃工	式	1	4,066,117	路面清掃(機械) 50 km 路面清掃(路肩部・人力) 30 km 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 10,000 m2 歩道 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 1,000 m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通； 路面清掃(中央分離帯・人力) 50 m2 中央分離帯 塵埃量普通；
排水施設清掃工	式	1	3,227,048	側溝清掃(人力) 300 m 無蓋； 側溝清掃(人力) 500 m 有蓋 コンクリート蓋； 側溝清掃(人力) 300 m 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)； 側溝清掃(機械) 1,000 m 組合せ清掃作業(柵含む) 側溝断面積0.125m2未 満・堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 500 m 単独清掃(柵含む)； 側溝清掃(機械) 50 km 組合せ移動； 側溝清掃(機械) 20 km 単独移動； 管渠清掃 500 m (機械) 側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排 水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式

# 積算内訳書

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和9年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(貸与); 管渠清掃 (機械) 側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未 満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(; 樹清掃 (人力) 人力清掃 貸与 土砂厚 20cm; 樹清掃 (機械) 機械清掃 貸与 土砂厚 20cm;	200	km
					50	箇所
					10	箇所
除草工	式	1	2,564,000			
道路除草工	式	1	2,564,000	道路除草(複合)	20,000	m2
冬期対策施設工	式	1	579,000			
冬期安全施設工	式	1	579,000	看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り;	200	枚
応急処理工	式	1	31,180,850			
応急処理作業工	式	1	13,678,850	散乱物処理 100m2以下/1箇所; 散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所; 落下物処理 20件以下/1回当り; 看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り; 放置自転車等撤去 10台以下/1回;	50 50 1,000 10 10	箇所 箇所 件 枚 回
応急施設補修・災害応急処理等	式	1	17,502,000	労務費 ;別紙内訳書1	1	式

# 積算内訳書

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和9年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				機械費 ; 別紙内訳書2 1 式
				材料費 ; 別紙内訳書3 1 式
雪寒	式	1	2,169,260	
除雪工	式	1	2,169,260	
凍結防止工	式	1	945,940	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損 耗品貸与; 20 時間
				凍結防止剤散布 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損 耗品貸与; 100 時間
雪道巡回工	式	1	291,720	雪道通常巡回 パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品 持込; 4 回
				雪道通常巡回 パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品 持込; 4 回
待機費	式	1	931,600	運転要員 凍結防止剤散布車 夜間; 1 式
				世話役 夜間; 1 式
電気設備	式	1	951,340	
道路照明維持補修工	式	1	951,340	
道路照明維持工(管球類・道路照明)	式	1	560,000	LEDランプ 取替 LEDライトバルブK 相当 HF200W/NH110W; 4 個
				LEDランプ 取替(制御装置取替含) LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W; 3 個
				LEDランプ 取替(制御装置取替含) LEDランプユニット 相当 NH180W/KCE070; 2 個

# 積算内訳書

工事名	令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和9年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)	式	1	72,795	蛍光ランプ 取替 FLR-40(3波長形) ラビットスタート形；	10	個
				蛍光ランプ 取替 FHF-32/45(3波長形) Hf直管形；	5	個
道路照明維持工(自動点滅器)	式	1	39,935	自動点滅器取替 200V 6A フラケイン式 ニップル式受台付；	5	個
移動拘束費	式	1	278,610	移動拘束費	24	時間
				高所作業車移動拘束費	6	時間
直接工事費	式	1	102,467,044			
共通仮設費	式	1	11,236,196			
共通仮設費	式	1	2,546,196			
運搬費	式	1	176,196	建設機械運搬費	1	式
				路面清掃車運搬	1	台
				排水管清掃車運搬	1	台
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,370,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	8,690,000			
純工事費	式	1	113,703,240			
現場管理費	式	1	45,982,000			
工事原価	式	1	159,685,240			
一般管理費等	式	1	25,734,760			
工事価格	式	1	185,420,000			