

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度佐波川堤防維持工事
工事地名	山口県防府市台道～山口市徳地堀地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度佐波川堤防維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	94,524,035	
巡視・巡回工	式	1	990,000	
河川巡視工	式	1	990,000	緊急時対応 1 式
除草工	式	1	57,364,974	
堤防除草工	式	1	56,347,734	除草 385,000 m2 遠隔操縦式 除草 77,200 m2 ハンドガイト式 除草 636,000 m2 肩掛式
堤防除草工	式	1	1,017,240	除草 8,400 m2 刈取
除草工	式	1	3,162,839	
堤防除草工	式	1	3,162,839	除草 42,100 m2 遠隔操縦式 除草 7,200 m2 ハンドガイト式 除草 22,800 m2 肩掛式
堤防養生工	式	1	21,185,424	
伐木除根工	式	1	21,185,424	伐木・伐竹(複合) 14,000 m2 伐木(除根) 伐木(機械施工) ; 伐木・伐竹(複合) 1,400 m2 伐竹(除根) 伐竹 ; 伐木伐竹運搬 438 m3 伐採木 ;

# 積算内訳書

工事名	令和8年度佐波川堤防維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				伐木伐竹運搬 根株(木) ; 322 m3
				伐木伐竹運搬 伐竹 ; 546 m3
				伐木伐竹運搬 根株(竹) ; 126 m3
				処分費 伐採木 ; 438 m3
				処分費 根株(木) ; 322 m3
				処分費 伐竹 ; 546 m3
				処分費 根株(竹) ; 126 m3
路面補修工	式	1	31,490	
アスファルト舗装補修工	式	1	31,490	クラック処理 加熱注入目地材 ; 100 m
付属物復旧工	式	1	25,920	
付属物復旧工	式	1	25,920	境界鋸復旧 20 枚
付属物設置工	式	1	186,245	
作業土工	式	1	7,245	
防護柵工	式	1	121,600	転落(横断)防止柵 10 m 転落防止柵 P種 4本掛 土中建込用 めっき ;
付属物設置工	式	1	57,400	平張(A) 10 m2
清掃工	式	1	4,645,410	

# 積算内訳書

工事名	令和8年度佐波川堤防維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
塵芥処理工	式	1	4,645,410	散在塵芥処理	1,171,000	m2
				堆積塵芥収集(機械処理)	30	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	30	m3
				処分費	5	t
				可燃物(塵芥) ;		
植栽維持工	式	1	334,785			
樹木・芝生管理工	式	1	334,785	寄植せん定	2,430	m2
				ヒラドツツジ ;		
				処分費	3	t
				可燃物(せん定枝葉) ;		
応急処理工	式	1	749,120			
応急処理作業工	式	1	749,120	応急作業	1	式
河川土工	式	1	2,726,880			
掘削工	式	1	308,000	掘削	1,000	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;		
法面整形工	式	1	160,180	法面整形(切土部)	200	m2
				現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;		
残土処理工	式	1	2,258,700			
管理用通路工	式	1	130,005			
管理舗装工	式	1	130,005	下層路盤(車道・路肩部)	50	m2
				路盤		
				再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層(車道・路肩部)	50	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下 ;		
法覆護岸工	式	1	393,968			

# 積算内訳書

工事名	令和8年度佐波川堤防維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	5,888	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	305,050	連節ブロック張 50 m2 連節ブロック張(A)
護岸付属物工	式	1	83,030	平張コンクリート(A) 10 m2
構造物撤去工	式	1	285,475	
構造物取壊し工	式	1	191,360	コンクリート構造物取壊し 5 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 10 m3 鉄筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	94,115	殻運搬 5 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 10 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 5 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	2,311,500	
交通管理工	式	1	2,311,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	94,524,035	
共通仮設費	式	1	7,175,592	
共通仮設費	式	1	1,222,592	
運搬費	式	1	382,592	刈草車運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	840,000	

