

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工事名  | 令和8年度国道2号茶屋地区橋梁下部撤去工事 |
| 工事地名 | 山口県宇部市船木地内            |

## 2. 工事内容

|          |                   |   |             |
|----------|-------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 山口河川国道事務所 道路管理第二課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事            |   |             |
| 3) 工 期   | 364日間             | 自 | 令和 8年 8月 1日 |
|          |                   | 至 | 令和 9年 7月30日 |
|          |                   |   |             |
| 4) 工事概要  |                   |   |             |
|          |                   |   |             |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和 8 年度国道 2 号茶屋地区橋梁下部撤去工事 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------|---------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 道路改良       | 式                         | 1   | 180,705,835 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 構造物撤去工     | 式                         | 1   | 142,430,501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 構造物取壊し工    | 式                         | 1   | 137,878,950 | <div>乾式ワイヤーソーイング 切断 131 m2</div> <div>下部工 鉛直方向 鉄筋；</div> <div>乾式ワイヤーソーイング 切断 167 m2</div> <div>下部工 水平方向 鉄筋；</div> <div>ワイヤーソーイング 切断用削孔 1 孔</div> <div>下部工 水平 φ50 削孔長0mm以上200mm未満；</div> <div>ワイヤーソーイング 切断用削孔 8 孔</div> <div>下部工 水平 φ50 削孔長200mm以上400mm未満；</div> <div>ワイヤーソーイング 切断用削孔 4 孔</div> <div>下部工 水平 φ50 削孔長400mm以上600mm未満；</div> <div>ワイヤーソーイング 切断用削孔 21 孔</div> <div>下部工 水平 φ50 削孔長600mm以上800mm未満；</div> <div>ワイヤーソーイング 切断用削孔 21 孔</div> <div>下部工 水平 φ50 削孔長800mm以上1000mm未満；</div> <div>ワイヤーソーイング 切断用削孔 20 孔</div> <div>下部工 水平 φ50 削孔長1000mm以上1200mm未満；</div> <div>ワイヤーソーイング 切断用削孔 42 孔</div> <div>下部工 水平 φ50 削孔長1200mm以上1400mm未満；</div> <div>ワイヤーソーイング 切断用削孔 8 孔</div> <div>下部工 水平 φ50 削孔長1400mm以上1600mm未満；</div> <div>ワイヤーソーイング 切断用削孔 1 孔</div> <div>下部工 水平 φ50 削孔長2800mm以上3000mm未満；</div> |  |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度国道2号茶屋地区橋梁下部撤去工事 |     |     |                                                 |     |    |
|------------|-----------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                         |     |    |
|            |                       |     |     | ワイヤーシグ切断用削孔<br>下部工 水平 φ50 削孔長3000mm以上3200mm未満；  | 9   | 孔  |
|            |                       |     |     | ワイヤーシグ切断用削孔<br>下部工 水平 φ100 削孔長800mm以上1000mm未満；  | 1   | 孔  |
|            |                       |     |     | ワイヤーシグ切断用削孔<br>下部工 水平 φ100 削孔長3600mm以上3800mm未満； | 1   | 孔  |
|            |                       |     |     | ワイヤーシグ切断用削孔<br>下部工 水平 φ100 削孔長4400mm以上4600mm未満； | 1   | 孔  |
|            |                       |     |     | 撤去ブロック吊用削孔<br>下部工 水平 φ100 削孔長200mm以上400mm未満；    | 20  | 孔  |
|            |                       |     |     | 撤去ブロック吊用削孔<br>下部工 水平 φ100 削孔長400mm以上600mm未満；    | 10  | 孔  |
|            |                       |     |     | 撤去ブロック吊用削孔<br>下部工 水平 φ100 削孔長600mm以上800mm未満；    | 47  | 孔  |
|            |                       |     |     | 撤去ブロック吊用削孔<br>下部工 水平 φ100 削孔長800mm以上1000mm未満；   | 32  | 孔  |
|            |                       |     |     | 撤去ブロック吊用削孔<br>下部工 水平 φ100 削孔長1000mm以上1200mm未満；  | 43  | 孔  |
|            |                       |     |     | 撤去ブロック吊用削孔<br>下部工 水平 φ100 削孔長1200mm以上1400mm未満；  | 111 | 孔  |
|            |                       |     |     | 撤去ブロック吊用削孔<br>下部工 水平 φ100 削孔長1400mm以上1600mm未満；  | 61  | 孔  |
|            |                       |     |     | コンクリートブロック(塊)撤去                                 | 137 | m3 |

# 積算内訳書

| 工事名          | 令和8年度国道2号茶屋地区橋梁下部撤去工事 |     |             |                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                |
|              |                       |     |             | 荷上げ；<br>コンクリート構造物取壊し<br>鉄筋構造物 機械施工；<br>137 m3                                                                                                                          |
| 運搬処理工        | 式                     | 1   | 4,551,551   | コンクリートブロック(塊)積込<br>コンクリートブロック(塊)運搬<br>DID無 片道平均運搬距離L=10km未満；<br>コンクリートブロック(塊)荷卸し<br>殻運搬<br>コンクリート殻(鉄筋)；<br>殻処分<br>コンクリート殻(鉄筋)；<br>137 m3<br>137 m3<br>137 m3<br>137 m3 |
| 仮設工          | 式                     | 1   | 38,275,334  |                                                                                                                                                                        |
| 仮橋・仮栈橋工      | 式                     | 1   | 19,750,092  |                                                                                                                                                                        |
| 土留・仮締切工      | 式                     | 1   | 14,199,872  |                                                                                                                                                                        |
| 足場工          | 式                     | 1   | 1,263,910   |                                                                                                                                                                        |
| 水替工          | 式                     | 1   | 1,383,060   |                                                                                                                                                                        |
| 汚濁防止工        | 式                     | 1   | 1,028,400   |                                                                                                                                                                        |
| 交通管理工        | 式                     | 1   | 650,000     | 交通誘導警備員<br>1 式                                                                                                                                                         |
| 直接工事費        | 式                     | 1   | 180,705,835 |                                                                                                                                                                        |
| 共通仮設費        | 式                     | 1   | 17,922,000  |                                                                                                                                                                        |
| 共通仮設費        | 式                     | 1   | 1,261,000   |                                                                                                                                                                        |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                     | 1   | 1,261,000   |                                                                                                                                                                        |
|              |                       |     |             |                                                                                                                                                                        |

## 積算内訳書

|            |                           |     |               |         |
|------------|---------------------------|-----|---------------|---------|
| 工事名        | 令和 8 年度国道 2 号茶屋地区橋梁下部撤去工事 |     |               |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                       | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費（率計上） | 式                         | 1   | 16, 661, 000  |         |
| 純工事費       | 式                         | 1   | 198, 627, 835 |         |
| 現場管理費      | 式                         | 1   | 57, 045, 000  |         |
| 工事原価       | 式                         | 1   | 255, 672, 835 |         |
| 一般管理費等     | 式                         | 1   | 41, 537, 165  |         |
| 工事価格       | 式                         | 1   | 297, 210, 000 |         |
|            |                           |     |               |         |